




VILNIAUS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ



INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS

INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS

Turinys

Lapo Nr.

I. BENDRA INFORMACIJA	1
1. Apie informacinius stovus Vilniaus parkų, skverų ir kitose gamtinėse teritorijose	1
2. Rekomendacijų turinys ir paskirtis	2
II. REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI	2
3. Bendrieji reikalavimai dizainui ir stovų tipai VPS-1, VPS-2, VPS-3	2
4. Rekomendacijos ir reikalavimai medžiagoms, gamybos technologijoms, konstrukcijoms, spalvoms, taktilinei informacijai	4
5. Pagrindiniai įrengimo vietų parinkimo principai	9
6. Nurodymai vykdančioms įrengimo darbus	10
III. PRIEDAI	11
Priedas Nr. 1. VPS-1 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25 (2 lapai)	11
Priedas Nr. 2. VPS-2 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25 (2 lapai)	13
Priedas Nr. 3. VPS-3 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25 (2 lapai)	15
Priedas Nr. 4. Grafinių maketų pavyzdžiai (4 lapai)	17
Priedas Nr. 5. „Kelrodystės dizaino sistema Vilniaus parkai“ (41 lapas)	21

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Apie informacinius stovus Vilniaus parkų, skverų ir kitose gamtinėse teritorijose

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) siekia gerinti sąlygas Vilniaus miesto parkų, skverų ir kitų gamtinių teritorijų informacijos sklaidai per vietovėse įrengiamas priemonės – specialaus dizaino šiuolaikiškus ir funkcionalių informacinius stovus derančius želdynų kontekste (toliau – Informaciniai stovai).

1.2. Savivaldybės tikslas pateikti Informaciniuose stovuose lengvai suvokiamą informaciją gerai prieinamose vietose – turi būti patogiu naudotis kiekvienam, nepaisant amžiaus, įgūdžių, sveikatos būklės ar judėjimo galimybių.

1.3. Informaciniuose stovuose pateikiama informacija turi būti suderinta su Savivaldybe ir VŠĮ „Vilniaus miesto parkai“ (parengiama ir derinama kartu su projektuojamo Informacinio stovo įrengimo vietos sprendiniais). Ant Informacinių stovų gali būti pateikiama tokio turinio vaizdinė ir tekstinė informacija apie Vilniaus miesto parką, skverą ar kitokią gamtinę teritoriją:

- pavadinimas ir glaustas aprašymas,
- teritorijos schema su pažymėtomis išskirtinių, svarbių, lankytinų objektų vietomis,
- trumpi aprašymai ir vaizdai apie augalus, gyvūnus, istorinius įvykius, lankytinus ir kitus teritorijoje esančius (ar buvusius) objektus,
- greito atsakymo kodas, vadinamas „QR“ kodu (angl. quick response code), sąsajai su elektronine skaitmeninių duomenų baze (pasitelkus mobiliąjį telefoną arba kitą nuotolinio ryšio priemonę su vaizdo kamera ir kodų nuskaitymo programa, turi būti galima pasiekti papildomą, išplėstą vaizdinę ir garsinę informaciją lietuvių ir kitomis kalbomis); „QR“ kodas turi būti atvaizduotas grafiškai (juoda spalva baltos spalvos fone) Informacinio stovo plokštės informacijai apatiniame kairiajame kampe drauge su užrašu brailio raštu (lietuvių kalba) „nuskenuokite qr kodą“ (pavyzdžius žiūrėti šių Rekomendacijų Prieduose Nr. 4, Nr. 5).

1.4. Jei Informacinis stovas nebuvo suprojektuotas (arba numatytas) želdyno tvarkymo projekte, prieš jį įrengiant privaloma parengti ir pateikti įrengimo projekto sprendinius peržiūrėti Savivaldybei ir gauti pritarimą, o jei Informacinis stovas projektuojamas kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje, projektiniai sprendiniai turi būti suderinti ir su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniu skyriumi.

2. Rekomendacijų turinys ir paskirtis

2.1. Šios Informacinių stovų Vilniaus parkų, skverų ir kitose gamtinėse teritorijose dizaino ir įrengimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) yra nurodymų rinkinys, kuriame pateikti bendrieji reikalavimai Informacinių stovų dizainui (dydžiui, formai, spalvai, inžinerinei konstrukcijai), rekomendacijos gamybos technologijoms ir medžiagiškumui, pagrindiniai įrengimo vietų parinkimo principai, nurodymai vykdantiems įrengimo darbus.

2.2. Rekomendacijos skirtos vadovautis projektuojant, gaminant ir įrengiant Informacinius stovus.

II. REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI

3. Bendrieji reikalavimai dizainui ir stovų tipai VPS-1, VPS-2, VPS-3

3.1. Bendrieji reikalavimai dizainui:

- Informacinių stovų dizainas turi atitikti šių Rekomendacijų nuostatas ir universalaus dizaino principus – turi būti patogus stovais saugiai naudotis visiems žmonėms kuo platesniu mastu, privaloma stovus pritaikyti ir žmonėms, turintiems negalią ar individualių poreikių;
- dizaino estetiški sprendimai turi būti šiuolaikiški ir praktiški, atitikti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Vilniaus miesto savivaldybės gatvių infrastruktūros standarto nuostatas, grafinis informacijos pateikimas turi atitikti šių Rekomendacijų Priedo Nr. 5 nurodymus;
- turi būti nesudėtinga pakeisti sulūžusias arba būtinas eksploatacines savybes praradusias Informacinių stovų konstrukcijos dalis ir tvirtinimo elementus naujais.

3.2. Informaciniai stovai galimi 3 (trijų) tipų: VPS-1, VPS-2, VPS-3 – šie tipai vieno stiliaus dizaino, bet skirtingų dydžių, formų ir galimybių pateikti informaciją:

3.2.1. **VPS-1 tipo Informacinis stovas** – didelis, pastebimas iš toliau, skirtas „pasitikti“ atvykstančius skvero, parko, kitų gamtinių teritorijų lankytojus pagrindinėse patekimo į teritoriją vietose (pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje, prie pagrindinių vartų, pagrindinio tako pradžioje ar pan.), stovo konstrukciją turi sudaryti šios dalys: apverstos U raidės formos atrama, plokštė informacijai ir plokštė uždengimui (arba papildomai informacijai), pamatas (daugiau specifikacijų pateikiama šių Rekomendacijų 4 p. ir Priede Nr. 1).



VPS-1 tipo Informacinis stovas

2,16 x 0,12 x 2,08 (h) m

plokštuma informacijai 1,00 x 2,00 m



- 3.2.2. **VPS-2 tipo Informacinis stovas** – vidutinio dydžio, labai patogus naudoti žmonėms, turintiems judėjimo negalią ar individualių poreikių, todėl rekomenduojamas papildytas taktiline (lytimąja) informacija (taktiliniu žemėlapiu ir užrašais brailio raštu), stovo konstrukciją turi sudaryti šios dalys: atrama, plokštė informacijai, pamatas (daugiau specifikacijų pateikiama šių Rekomendacijų 4 p. ir Priede Nr. 2).



VPS-2 tipo Informacinis stovas

0,99 x 0,47 x 1,00 (h) m

plokštuma informacijai 0,50 x 0,99 m

(rekomenduojamas taktilinis žemėlapis, užrašai brailiu)

- 3.2.3. **VPS-3 tipo Informacinis stovas** – minimalaus dydžio, skirtas tik nedidelės apimties informacijai pateikti (*žiūrėti 2 pavyzdį sekančiame lape*), patogus naudoti žmonėms, turintiems judėjimo negalią ar individualių poreikių, todėl rekomenduojamas papildytas užrašais brailio raštu, stovo konstrukciją turi sudaryti šios dalys: atrama, plokštė informacijai, pamatas (daugiau specifikacijų pateikiama šių Rekomendacijų 4 p. ir Priede Nr. 3).



VPS-3 tipo Informacinis stovas

0,50 x 0,47 x 1,00 (h) m

plokštuma informacijai 0,50 x 0,50 m

(rekomenduojami užrašai brailiu)

2 pavyzdys. Informacinio turinio pavyzdžiai VPS-3 tipo Informaciniam stovui
(žiūrėti šių Rekomendacijų Priedus Nr. 4, Nr. 5).



3 pavyzdys. VPS-3 tipo Informacinio stovo vizualizacija Neries senvagės parke



4. Rekomendacijos ir reikalavimai medžiagoms, technologijoms, konstrukcijoms, spalvoms, taktilinei informacijai

4.1. Gaminti Informacinius stovus privaloma iš aukščiausios kokybės medžiagų ir naudoti ilgalaikį tvarumą užtikrinančias gamybos technologijas (ypač svarbūs atsparumas smūgiams ir apsauga nuo korozijos) – gamybai naudojamos medžiagos turi iš esmės atitikti šias Rekomendacijas, tačiau galimi medžiagų analogai, jei jų techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiavertės nurodytoms šiose Rekomendacijose.

4.2. Informaciniai stovai turi būti pilnai užbaigti gaminti gaminiai tinkami intensyviai eksploatuoti viešojoje vietoje lauko sąlygomis vidutinių platumų (Lietuvos Respublikos) klimato zonoje ne trumpiau kaip 5 metus, lengvai nuvalomi, atsparūs smūgiams, lenkimo, ultravioletinių (UV) spindulių poveikiui, karščiui, šalčiui, drėgmei, kai santykinė oro drėgmė $\leq 90\%$, atsparūs druskų bei buitinyje naudojamų valymui skirtų chemikalų poveikiui ir korozijai: visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti

padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu pagal LST EN standartų reikalavimus, cinkuotas plienas turi būti padengtas dažais miltelinio būdu, nerūdijančio plieno varžtai, sraigčiai, poveržlės ir veržlės (jei naudojami) turi būti pagaminti iš LST EN standartų reikalavimus atitinkančio plieno; Informacinių stovų konstrukcijų išoriniai paviršiai turi būti preciziškai apdoroti, glotnūs, be aštrių briaunų, kampų ar dalių.

4.3. Visi Informacinių stovų gamyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą (privalomi atitikimą standartams patvirtinantys sertifikatai-atitikties deklaracijos), gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, gamyboje naudojamas plienas turi atitikti LST EN standartus, Informaciniai stovai turi turėti surinkimo, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

4.4. Informacinių stovų specifikacijos:

4.4.1. **VPS-1 tipo stovo konstrukcijos dalys, medžiagiškumas, spalva, kitos specifikacijos:**

4.4.1.1. VPS-1 tipo stovo konstrukciją turi sudaryti šios 3 dalys:

- Atrama,
- Plokštė informacijai ir plokštė uždengimui (arba papildomai informacijai),
- Pamatas.

4.4.1.2. **Atrama** turi būti apverstos U raidės formos (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedą Nr. 1), pagaminta iš suvirintų nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) vamzdžių 120 x 40 mm s=2mm (išorinis rėmas) ir 20 x 20 mm s=2mm (vidinis rėmas plokštei su informacija). Atramos išorinio rėmo „padai“ (2 vnt.) turi būti pagaminti iš 2-jų vienodų nerūdijančio plieno stačiakampių plokštelių 230 x 150 mm s=10mm, papildomai turi būti sustiprinti privirintomis trikampėmis nerūdijančio plieno plokštelėmis 45 x 45mm s=3mm. Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta miltelinio būdu, spalva juoda RAL 9004.

4.4.1.3. **Plokštė informacijai ir plokštė uždengimui** (arba papildomai informacijai) turi būti abi vienodo dydžio 1000 x 2000 mm, pagamintos iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės s=4mm („Alupanel XT“ tipo arba analogo). Plokštė informacijai su UV spausdinimo būdu atspausdinta grafine informacija¹ (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedus Nr. 4, Nr. 5) ir plokštė uždengimui (arba papildomai informacijai) turi būti neblizgiu paviršiumi, tvirtinamos prie Atramos „vidinio rėmo“ aliumininėmis kniedėmis d4,8mm, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004.

4.4.1.4. **Pamatas** turi būti iš 2-iejų vienodų d 250 mm dalių h 1020 mm, armuotas (sutvirtintas) d 10 mm plieno armatūra, Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio d 12 mm plieninio strypo, betonas C20/25-XC2.

4.4.1.5. **VPS-1 tipo stovas turi būti gaminamas pagal šių Rekomendacijų 4.4.1. p. specifikacijas, vadovaujantis Priedu Nr. 1 ir šiais nurodymais montavimo darbams:** pamatas turi būti liejamas įrengimo vietoje į 2-vi gręžtines duobes d 250 mm; tik pilnai sustingus betonui ant Pamato inkarinių varžtų turi būti užmaunama Atrama ir veržlių pagalba vertikalčiai išlyginama pagal horizontalę ir vertikalę, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas atspariu šalčiui, nesitraukiančiu, greitai kietėjančiu montažiniu mišiniu; apatinė Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas ir išlyginamas.

¹ Informacijos turinys ir grafinis vaizdas turi būti suderinti su Savivaldybe ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ (parengiama ir derinama kartu su projektuojamo Informacinio stovo įrengimo vietos sprendiniais), užrašai turi būti pateikti lietuvių kalba, brailio raštu (lietuvių kalba) ir anglų kalba, užrašai lietuvių kalba turi būti peržiūrėti Savivaldybės vyriausiojo kalbos tvarkytojo; plokštė uždengimui (arba papildomai informacijai) gali būti nudažyta juoda spalva RAL 9004 (arba analogiška) arba gali būti su UV spausdinimo būdu atspausdintu dekoratyviniu vaizdu arba papildoma informacija (sprendžia Savivaldybė).

4.4.2. **VPS-2 tipo stovo konstrukcijos dalys, medžiagiškumas, spalva, kitos specifikacijos:**

4.4.2.1. VPS-2 tipo stovo konstrukciją turi sudaryti šios 3 dalys :

- Atrama,
- Plokštė informacijai,
- Pamatas.

4.4.2.2. **Atrama** turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto $s=12\text{mm}$. Atramos vertikali sulenкта plokštuma pritvirtinama prie „pado“ virinimo būdu ir sustiprinama privirinant trikampes plokšteles iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B), $s=6\text{mm}$, 4 vnt. (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedą Nr. 2). Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004. Prie nudažytos Atramos priklijuojama Atramos viršutinė plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto $s=6\text{mm}$, nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004.

4.4.2.3. **Plokštė informacijai** turi būti 990 x 500 mm dydžio, pagaminta iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės $s=4\text{mm}$ („Alupanel XT“ tipo arba analogo) su atspausdinta UV spausdinimo būdu „2d“ grafine-vaizdine informacija (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedus Nr. 4, Nr. 5) ir (arba) kitų medžiagų, kurios gali būti naudojamos „3d“ informacijai² perteikti. Plokštė informacijai turi būti neblizgiu paviršiumi, pritvirtinta prie Atramos viršutinės plokštumos, tvirtinimui gali būti naudojamos aliuminio kniedės $d\ 4,8\text{ mm}$, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004, arba gali būti naudojamos „paslėptos“ tvirtinimo priemonės, tokios, kaip specialios paskirties klizai išorės darbams (pvz., pažangaus polimero tipo klizai), stipriai sukimbantys su paviršiais, išliekantys elastingi (netrapūs) po galutinio sutvirtėjimo, atsparūs vandeniui, šalčiui, karščiui (rekomenduojama darbinė temperatūra nuo -18°C iki $+49^{\circ}\text{C}$).

4.4.2.4. **Pamatas** turi būti 600 x 300 x 200 (h) mm dydžio, armuotas (sutvirtintas) $d\ 10\text{ mm}$ plieno armatūra. Betonas C20/25-XC2. Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio $d\ 12\text{ mm}$ plieninio strypo.

4.4.2.5. **VPS-2 tipo stovas turi būti gaminamas pagal šių Rekomendacijų 4.4.2. p. specifikacijas, vadovaujantis Priedu Nr. 2 ir šiais nurodymais montavimo darbams:** pamatas turi būti guldomas į iškastą duobę, kurios dugnas išlygintas žvirgždu; ant Pamato inkarinių varžtų užmaunama stovo Atrama ir veržlių pagalba pastatoma vertikaliai išlyginant pagal horizontalę ir vertikalę, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas atspariu šalčiui, nesitraukiančiu, greitai kietėjančiu montažiniu mišiniu; apatinė stovo Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas, sutankinama, paviršius išlyginamas.

4.4.2.6. **VPS-2 tipo stovo Plokštė informacijai rekomenduojama su taktiline (lytimąja) informacija** (rekomendacijos ir reikalavimai taktilinei informacijai pateikiami šio Aiškinamojo rašto 4.5. p.).

4.4.3. **VPS-3 tipo stovo konstrukcijos dalys, medžiagiškumas, spalva, kitos specifikacijos:**

4.4.3.1. VPS-3 tipo stovo konstrukciją turi sudaryti šios 3 dalys:

- Atrama,
- Plokštė informacijai,
- Pamatas.

² „3d“ informacija šiose Rekomendacijose vadinama taktilinė (lytimoji) informacija, kurios pateikimui (pagaminimui) turi būti pasitelkiamos medžiagos ir technologijos vadovaujantis šių Rekomendacijų 4.5. p.

- 4.4.3.2. **Atrama** turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto $s=12\text{mm}$. Atramos vertikali sulenkta plokštuma pritvirtinama prie „pado“ virinimo būdu ir sustiprinama privirinant trikampes plokšteles iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B), $s=6\text{mm}$, 4 vnt. (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedą Nr. 3). Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta miltelinio būdu, spalva juoda RAL 9004. Prie nudažytos Atramos priklijuojama Atramos viršutinė plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto $s=6\text{mm}$, nudažyta miltelinio būdu, spalva juoda RAL 9004.
- 4.4.3.3. **Plokštė informacijai** turi būti $500 \times 500 \text{ mm}$ dydžio, pagaminta iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės $s=4\text{mm}$ („Alupanel XT“ tipo arba analogo) su atspausdinta UV spausdinimo būdu „2d“ grafine-vaizdine informacija (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedus Nr. 4, Nr. 5) ir (arba) kitų medžiagų, kurios gali būti naudojamos taktilinei (lytimajai) informacijai perteikti. Plokštė informacijai turi būti neblizgiu paviršiumi, pritvirtinta prie Atramos viršutinės plokštumos, tvirtinimui gali būti naudojamos aliuminio kniedės $d 4,8 \text{ mm}$, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004.
- 4.4.3.4. **Pamatas** turi būti $600 \times 300 \times 200 \text{ (h) mm}$ dydžio, armuotas (sutvirtintas) $d 10 \text{ mm}$ plieno armatūra. Betonas C20/25-XC2. Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio $d 12 \text{ mm}$ plieninio strypo.
- 4.4.3.5. **VPS-3 tipo stovas turi būti gaminamas pagal šių Rekomendacijų 4.4.2. p. specifikacijas, vadovaujantis Priedu Nr. 3 ir šiais nurodymais montavimo darbams:** pamatas turi būti guldomas į iškastą duobę, kurios dugnas išlygintas žvirgždu; ant Pamato inkarinių varžtų užmaunama stovo Atrama ir veržlių pagalba pastatoma vertikaliai išlyginant pagal horizontalę ir vertikale, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas atspariu šalčiui, nesitraukiančiu, greitai kietėjančiu montažiniu mišiniu; apatinė stovo Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas, sutankinama, paviršius išlyginamas.
- 4.4.2.7. **VPS-3 tipo stovo Plokštė informacijai rekomenduojama su taktiline (lytimąja) informacija brailio raštu** (rekomendacijos ir reikalavimai taktilinei informacijai pateikiami šio Aiškinamojo rašto 4.5. p.).

4.5. Rekomendacijos taktilinei (lytimajai) informacijai:

- 4.5.1. Pateikti informaciją ant Informacinių stovų rekomenduojama ne vien užrašais (tekstais) lietuvių bei anglų kalbomis ar vaizdais, bet būtinai ir brailio raštu (lietuvių kalba) pagal standartų LST ISO 17049:2017 ir LST ISO 17049:2017/NA:2019 reikalavimus.
- 4.5.2. VPS-1, VPS-2, VPS-3 tipų stovų plokštės informacijai apatiniame kairiajame kampe (po grafiškai atvaizduotu „QR“ kodu) privalomas užrašas brailio raštu (lietuvių kalba) „nuskenaukite qr kodą“ (žiūrėti šių Rekomendacijų 1.3. punktą).
- 4.5.3. Parko, skvero ar kitokios gamtinės teritorijos informaciją ir schemą rekomenduojama pateikti ant VPS-2 tipo stovo kaip taktilinį žemėlapi (toliau – TŽ), pritvirtintą vietoj Plokštės informacijai, TŽ visi išoriniai (4) kampai turi būti užapvalinti $r15\text{mm}$ (identišškai, kaip VPS-2 tipo stovo Plokštės informacijai kampai), briaunos turi būti neaštrios, komplekte su TŽ turi būti visos tvirtinimui reikalingos medžiagos ir priemonės.
- 4.5.4. TŽ dydis (plotis x ilgis) turi būti $500 \times 990 \text{ mm}$ ir atitikti VPS-2 tipo Informacinio stovo Plokštės informacijai dydį, visa TŽ pateikiama informacija³ privalo būti pritaikyta pagal universalaus dizaino principus – TŽ turi būti nesunkiai suvokiamas ir padėti ne vien regėjimo negalią turintiems žmonėms lengviau orientuotis teritorijoje (preliminaraus maketo pavyzdys TŽ gaminti pateikiamas šių Rekomendacijų Priede Nr. 4).

³ TŽ pateikiamai informacijai, jos turiniui ir grafiniam vaizdai privalomas Savivaldybės ir VŠĮ „Vilniaus miesto parkai“ pritarimas, informacijos užrašai TŽ turi būti pateikti lietuvių kalba, brailio raštu (lietuvių kalba) ir anglų kalba, tekstas lietuvių kalba turi būti peržiūrėtas Savivaldybės vyriausiojo kalbos tvarkytojo.


- 4.5.5. TŽ turi būti pilnai užbaigtas gaminys iš aukščiausios kokybės sintetinių medžiagų⁴, tinkamas intensyviai eksploatuoti viešojoje vietoje lauko sąlygomis Lietuvos Respublikos klimatinėje zonoje ne trumpiau kaip 5 metus, privaloma užtikrinti atsparumą ultravioletinių (UV) spindulių poveikiui, drėgmei, kai santykinė oro drėgmė $\leq 90\%$, korozijai, išoriniai paviršiai turi būti neblizgūs, glotnūs, be aštrių briaunų, kampų ar dalių, lengvai nuvalomi, atsparūs druskų ir buityje naudojamų valymui skirtų chemikalų poveikiui.
- 4.5.6. Viršutinė (matoma) TŽ dalis turi būti su taktiliniais elementais – lytimąja informacija perteikta TŽ paviršiuje iškiliomis, glotniomis formomis be aštrių briaunų, apatinė (nematoma) TŽ dalis turi būti plokščia (plokštės tipo), lygiu paviršiumi.
- 4.5.7. TŽ turi būti su šiais pagrindiniais taktiliniais elementais:
- užrašais brailio raštu (lietuvių kalba) pagal standartų LST ISO 17049:2017 ir LST ISO 17049:2017/NA:2019 reikalavimus;
 - reljefine taktiline „3d“ teritorijos schema (toliau – TŽ reljefinė dalis).
- 4.5.8. TŽ turi būti kuriamas ir gaminamas pritaikant „2d“ grafinį maketą „3d“ gamybos technologiniams procesams (preliminarus maketo pavyzdys TŽ gaminti pateikiamas šių Rekomendacijų Priede Nr. 4).
- 4.5.9. TŽ reljefinės dalies dydis rekomenduojamas apie 470 x 550 mm (+/- 5 proc.), bet ne daugiau kaip 470 x 960 mm.
- 4.5.10. TŽ reljefinės dalies aukštis (storis) ploniausioje vietoje turi būti ne mažiau kaip 4 mm (parenkama ir tikslinama kuriant gamybos technologiniams procesams pritaikytą TŽ skaitmeninį „3d“ modelį).
- 4.5.11. TŽ reljefinė dalis turi būti su lytimai (apčiuopiamai) atvaizduotais žemėlapių elementais (takais, reljefu, svarbiais objektais), užrašais lietuvių ir anglų kalbomis bei brailio raštu (lietuvių kalba).
- 4.5.12. TŽ reljefinės dalies lytimai (apčiuopiamai) atvaizduotiems žemėlapių elementams ir objektams turi būti taikomi sąlyginio proporcingumo principai tikslu užtikrinti kaip galima didesnę taktilinę informatyvumą (tikslus mastelis neprivalomas), turi būti taktilinių TŽ elementų paaiškinimai pateikti kaip sutartinių žymėjimų rinkinys.
- 4.5.13. TŽ reljefinės dalies lytimai (apčiuopiamai) atvaizduotų geografinių žemėlapių elementų rekomenduojami lygiai nuo žemiausio iki labiausiai iškilusio:
- vandens telkiniai (su faktūra),
 - visas žemėlapių fonas (lygi plokštuma),
 - takai ir gatvės (lygus paviršius),
 - laiptai (su faktūra),
 - pastatai (lygus paviršius),
 - miškas ir pievos (su faktūra),
 - vieta „Jūs esate čia“ (objekto žymeklis su faktūra).
- 4.5.14. TŽ reljefinė dalis turi būti neblizgi, spalvota. Spalva konkrečiam TŽ elementui parenkama pagal šių Rekomendacijų Priede Nr. 4 pateiktą universalų spalvos kodą (žiūrėti) arba naudojant spalvos analogą. Spalvoms perteikti turi būti parinkti aukščiausios kokybės dažai ir gamybos technologijos, užtikrinančias ilgalaikę TŽ eksploataciją pagal šių Rekomendacijų 4.5.5. p. reikalavimus.
- 4.5.15. TŽ vaizduojamų teritorijos lankytinų objektų žymekliai turi būti apvalūs, cilindro formos, ir su aiškiomis piktogramomis (juodos ir baltos spalvų) ir skaitmenimis brailio raštu 1, 2, 3 ir t. t.; žymeklis „Jūs esate čia“ turi būti su aiškiai išskiriančia faktūra ir be piktogramos, be žymėjimo skaitmenimi brailio užrašu (pavyzdžiai pateikiami šių Rekomendacijų Priede Nr. 4).

⁴ Rekomenduojami specialūs sintetiniai plastiko poliuretano lydiniai, užtikrinantys ilgą naudojimą lauko sąlygomis, negalima naudoti metalo liejinių TŽ reljefinės „3d“ dalies gamybai dėl metalo savybės smarkiai įkaisti veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.

5. Pagrindiniai įrengimo vietų parinkimo principai

5.1. Parenkant įrengimo vietą Informaciniam stovui būtina vadovautis šiais kriterijais:

- 5.1.1. **vieta turi būti prie pėsčiųjų tako, nesunkiai pastebima ir lengvai pasiekama** – turi būti patogų patekti prie Informacinio stovo visiems, taip pat ir žmonėms su ribotomis judėjimo galimybėmis (tako nuolydis turi būti minimalus, rekomenduojama kieta tako danga, neregijų ir silpnaregių taktiliniai vedimo paviršiai);
- 5.1.2. **vieta turi būti susijusi su Informaciniame stove pateikiamos informacijos turiniu** – ant stovo turi būti aprašyti ir (arba) atvaizduoti objektai arba įvykiai esantys ar kažkada buvę Informacinio stovo aplinkoje;
- 5.1.3. **vieta turi būti parenkama atsižvelgiant į želdynų, medžių, krūmų, infrastruktūros elementų ir inžinerinių komunikacijų išsidėstymą ir jų plėtros planus (numatomą želdinimą, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrą ir pan.), kitas aplinkybes** – įrengiant stovą negalima bloginti esamų želdinių augimo sąlygų, stovo vieta turi būti ne mažiau 1 m atstumu nuo šviestuvų atramų, mažosios architektūros objektų ir kitų Informacinių stovų toje pačioje pėsčiųjų tako pusėje, nerekomenduojama parinkti vietą prie šiukšliadėžės arba atliekų konteinerių, stovo vietai inžinerinių tinklų apsaugos zonoje privalomas inžinerinių tinklų infrastruktūros savininkų ar valdytojų pritarimas;
- 5.1.4. **Informacinis stovas neturi kliudyti pėsčiųjų, dviračių, automobilių saugiam eismui** – Informacinis stovas (stovo išorinio kontūro vertikali projekcija į žemės paviršių) neturi išsikišti į pėsčiųjų tiesiausio judėjimo trasą, priešais stovo plokštumą (-as) su informacija turi būti bent 1,5 m pločio ir 2,0 m ilgio laisva ir saugi zona žmonėms stovėti netrukdant pėsčiųjų arba dviračių eismui, privalomas ne mažiau kaip 1,5 m atstumas tarp stovo ir transporto eismo zonos krašto, stovas neturi mažinti (uždengti) matymo lauko transporto priemonių vairuotojams ir pėstiesiems;
- 5.1.5. **gerai, jei Informacinio stovo vieta bus apšviesta tamsiuoju paros metu** – stovo informacija bus matoma prietemoje arba sutemus;
- 5.1.6. **parinkti vietą VPS-1 tipo Informaciniam stovui rekomenduojama šalia pagrindinio įėjimo (ar vartų) į parką, skverą ar kitokią gamtinę teritoriją** – VPS-1 tipo stovas aukštesnis ir didesnis už VPS-2 ir VPS-3 tipo stovus, todėl bus lengviau pastebimas, ant stovo gali būti pateikta platesnė apžvalginė informacija apie visą teritoriją į kurią atvyko lankytojas (žiūrėti šių Rekomendacijų Priedus Nr. 4, Nr. 5); standartiniu atveju VPS-1 tipo stovas su 1 (viena) plokšte informacijai turėtų būti įrengiamas šalia pėsčiųjų tako dangos (vejoje) tose vietose, kuriose prieinama prie stovo tik iš priekio (4 pavyzdys), arba gali būti įrengiamas pėsčiųjų judėjimo zonoje su 2 (dviem) plokštemis informacijai tokioje vietoje, kur pakanka erdvės užtikrinti galimybę prieiti prie stovo kieta danga iš 2-jų pusių – tokiu atveju abipus stovo turi būti bent po 3,5 m pločio juostą be kliūčių pėsčiųjų ar bėmutorio transporto eismui;



4 pavyzdys. VPS-1 tipo Informacinis stovas



5 pavyzdys. VPS-3 tipo Informacinis stovas

5.1.7. vietos VPS-2 ir VPS-3 tipo Informaciniai stovai rekomenduojamos šalia pėsčiųjų takų (vejoje), 0,2 m atstumu nuo dangos krašto iki stovo pamato (5 pavyzdys); vieta stovui pėsčiųjų judėjimo zonoje gali būti parenkama tik tuo atveju, jei stovas netrukdytų eismui – abipus stovo turi būti bent po 3,5 m pločio juosta be kliūčių pėsčiųjų ar bendrojo transporto eismui.

5.2. Prieš parenkant vietą Informaciniam stovui rekomenduojama konsultuojantis su Savivaldybės ir VŠĮ „Vilniaus miesto parkai“ specialistais, taip pat su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus specialistais, jei Informacinį stovą planuojama įrengti saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijoje (privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais).

6. Nurodymai vykdomiems įrengimo darbams

6.1. Vykdydamas Informacinių stovų įrengimo darbus (toliau – Darbai) rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, parko, skvero ar kitokios gamtinės teritorijos projektu, kuriame suplanuotas (-i) Informacinis stovas (-ai), arba Savivaldybės patvirtintu atskiru Informacinio stovo (-ų) įrengimo projektu, šiomis Rekomendacijomis.

6.2. Darbai negali būti sunaikintos, pažeistos ar kitaip pakeistos saugomų nekilnojamojo paveldo objektų vertingosios savybės – jei Darbai vykdomi saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto ar vietovės teritorijoje privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, Paveldo tvarkybos reglamento 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais (informacija apie vertingąsias savybes pateikiama Kultūros vertybių registre <http://kvr.kpd.lt/heritage/>).

6.3. Rekomenduojama, kad Darbus atliktų kvalifikuoti ir atestuoti specialistai, jei tai privaloma, Darbu metu turi būti išsaugoti nepažeisti visi darbu zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai.

6.4. Darbus vykdomas rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atlikti teisinga seka, kad visos darbo priemonės, visi darbai skirti įrenginiams ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrinčiam personalui, turi būti palikta pakankamai vietos darbui skirtų įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas, užtikrinti gretimos aplinkos apsaugą ir apsaugoti šalia Darbų vietos judančius žmones nuo vykdomų Darbų galimai keliamo pavojaus.

6.5. Prieš vykdomas Darbus privaloma uždėti laikinąją apsauginę dangą ant Informacinių stovų konstrukcijos visų paviršių, kurie gali būti pažeisti, draudžiama naudoti kaip laikinąją apsauginę dangą lipnų popierių ar kitą dangą, kuri standžiai prilimpa veikianti saulės, užbaigus Darbus privaloma nedelsiant nuimti laikinąją apsauginę dangą nepaliekant jos likučių ant jokio paviršiaus.

6.6. Darbu metu Informacinių stovų įrengimo vietose gruntas turi būti iškastas tik tiek, kiek būtina Informacinių stovų pamatams įrengti, iškastas gruntas turi būti išsaugotas atstatymo darbams.


6.7. Užbaigus Darbus turi būti atstatyta Darbų zonoje ar už jos išardyta danga, atstatomos dangos paviršiaus lygis turi būti suvestas su aplinkinės (neardytos) dangos lygiu, veja turi būti atsodinta.

6.8. Darbu metu iškastas, bet dangos atstatymo darbams nebereikalingas (perteklinis) gruntas, jei šis tinkamas naudoti, turi būti pakrautas į autotransportą, išvežtas ir perduotas tokio tipo atliekas turinčiai teisę tvarkyti įmonei (jei nebus kitaip numatyta Darbų rangos sąlygose).


6.9. Darbų rangovas privalo užtikrinti maksimalią Darbų kokybę, visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų užbaigimui ir tinkamam bei saugiam Informacinių stovų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti arba apibūdinti šiose Rekomendacijose ar Informacinio stovo įrengimo projekte.

6.10. Informacinis stovas gali būti pradėtas eksploatuoti tik pilnai užbaigus Darbus ir perdavus Užsakovui (Statytojui) ar jo įgaliotam juridiniam asmeniui.

VPS-1



KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas		LAIDA
				Priedas Nr. 1. VPS-1 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25		0
				Projekto dokumento žymuo		
LT	Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP21-200-2-VPS-1		LAPAS
						LAPŲ
						1
						2



VPS-1 tipo stovo konstrukcijos dalys:

1. Atrama;
2. Plokštė informacijai ir plokštė uždengimui (arba papildomai informacijai);
3. Pamatas.


Atrama turi būti apverstos U raidės formos, pagaminta iš suvirintų nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) vamzdžių 120 x 40 mm s=2mm (išorinis rėmas) ir 20 x 20 mm s=2mm (vidinis rėmas plokštei su informacija). Atramos išorinio rėmo „padai“ (2 vnt.) turi būti pagaminti iš 2-jų vienodų nerūdijančio plieno stačiakampių plokštelių 230 x 150 mm s=10mm, papildomai turi būti sustiprinti privirintomis trikampėmis nerūdijančio plieno plokštelėmis 45 x 45mm s=3mm. Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004.

Plokštė informacijai ir plokštė uždengimui (arba papildomai informacijai) turi būti vienodo dydžio 1000 x 2000 mm, pagamintos iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės s=4mm „Alupanel XT“ tipo arba analogo. Plokštė informacijai su atspausdinta UV spausdinimo būdu informacija tvirtinama prie Atramos „vidinio rėmo“ aliumininėmis kniedėmis d4,8mm, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004.

Pamatas turi būti iš 2-iejų vienodų dalių, armuotas d 10 mm plieno armatūra, Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio d 12 mm plieninio strypo, betonas C20/25-XC2.

Montavimas:

Pamatas turi būti liejamas įrengimo vietoje į 2-vi gręžtines duobes d 250 mm. Tik pilnai sustingus betonui ant Pamato inkarinių varžtų užmaunama Atrama ir veržlių pagalba vertikalčiai išlyginama pagal horizontalę ir vertikalę, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas montažiniu mišiniu. Apatinė Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas ir išlyginamas grunto paviršius.









Poz.	Pavadinimas	Vnt	Pastabos
1	Atrama	1	Vamzdis nerūdijantis plienas AISI 304, 2B, dažyta milteliniu būdu RAL9004 matinė.
2	Plokštė informacijai ir plokštė uždengimui	2	Aliuminio kompozito plokštė fasadams s=4mm, RAL9010.
3	Pamatas	2	Betonas C20/25-XC2, 0.05m ³ , armatūra BST500, Ø10mm, ankeriniai varžtai M12.
4	Kniedė Ø4.8x21	12	AL-PL, DIN7337.
5	Veržlė M12	8	DIN934.
6	Poverzlė M12	8	DIN125.

KVAL. PATV. DOK. NR.				Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas		LAIDA
	Inžinierius	Arnoldas Ačius		Priedas Nr. 1. VPS-1 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25		0
LT	Užsakovas			Projekto dokumento žymuo		LAPAS
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP21-200-2-VPS-1		LAPŲ
					2	2


Vilniaus parkų, skverų ir kitų gamtinių teritorijų tipinių informacinių stovų dizaino tipas

VPS-2

Vieta taktiliniam žemėlapiui



KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS			
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas		LAIDA	
				Priedas Nr. 2. VPS-2 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25		0	
LT	Užsakovas			Projekto dokumento žymuo		LAPAS	LAPŲ
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP21-200 -2- VPS-2		1	2



Atrama turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=12mm. Atramos vertikali sulenkta plokštuma pritvirtinama prie „pado“ virinimo būdu ir sustiprinama privirinant trikampes plokšteles iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B), s=6mm, 4 vnt. Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004. Prie nudažytos Atramos priklijuojama Atramos viršutinė plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=6mm nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004.

Plokštė informacijai turi būti 990 x 500 mm dydžio, pagaminta iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės s=4mm „Alupanel XT“ tipo arba analogo. Plokštė informacijai su atspausdinta UV spausdinimo būdu grafine-vaizdine informacija turi būti pritvirtinta prie Atramos viršutinės plokštumos aliuminio kniedėmis d 4,8 mm, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004.

Pamatas turi būti armuotas d 10 mm plieno armatūra. Betonas C20/25-XC2. Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio d 12 mm plieninio strypo.

Montavimas:

Pamatas turi būti guldomas į iškastą duobę, kurios dugnas išlygintas žvirgždu. Ant Pamato inkarinių varžtų užmaunama Atrama ir veržlių pagalba vertikalčiai išlyginama pagal horizontalę ir vertikalę, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas montažiniu mišiniu. Apatinė stovo Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas, sutankinama, paviršius išlyginamas.


Poz.	Pavadinimas	Vnt	Pastabos
1	Stovas	1	Nerūdijantis plienas AISI 304, 2B, s=12mm, dažyta milteliniu būdu RAL9004 matinė.
2	Fasadinė plokštuma	1	Aliuminio kompozito plokštė fasadams s=4mm, RAL9010.
3	Pamatas	1	Betonas C20/25-XC2, 0.036m ³ , armatūra BST500, Ø10mm, ankeriniai varžtai M12.
4	Kniedė Ø4.8x16	6	AL-PL, DIN7337.
5	Veržlė M12	8	DIN934.
6	Poverzlė M12	8	DIN125.

KVAL. PATV. DOK. NR.				Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas		LAIDA
	Inžinierius	Arnoldas Ačius		Priedas Nr. 2. VPS-2 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25		0
LT	Užsakovas			Projekto dokumento žymuo		LAPAS
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP21-200-2-VPS-2		LAPŲ
					2	2


VPS-3



Ploštė informacijai
500 x 500 x 4 mm




Nerūdijančio plieno varžtas
su veržle ir poveržle
(komplektas, 4 vnt.)



Technical drawing of a cross-section of a concrete slab with a steel reinforcement cage. The drawing shows a concrete slab with a total thickness of 380 mm. A steel reinforcement cage is embedded in the slab, with a height of 180 mm from the bottom. The cage consists of four vertical bars and two horizontal bars. The horizontal bars are spaced 150 mm apart, and the vertical bars are spaced 300 mm apart. The total width of the cage is 600 mm. The drawing is labeled with dimensions: 380, 180, 200, 150, 300, 150, 600, and levels ± 0 and -380 .


Class D
(mono)



Pamatas
600 x 300 x 200 (h) mm

Pėsčiujų tako
dangos kraštas

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas Priedas Nr. 3. VPS-2 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25		LAIDA
						0
LT	Užsakovas			Projekto dokumento žymuo		LAPAS
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP21-200 -2- VPS-3		LAPŲ
						1
						2



Atrama turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=12mm. Atramos vertikali sulenkta plokštuma pritvirtinama prie „pado“ virinimo būdu ir sustiprinama privirinant trikampes plokšteles iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B), s=6mm, 4 vnt. Po suvirimo Atrama turi būti nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004. Prie nudažytos Atramos priklijuojama Atramos viršutinė plokštė pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304L (paviršius 2B) lakšto s=6mm nudažyta milteliniu būdu, spalva juoda RAL 9004.

Plokštė informacijai turi būti 500 x 500 mm dydžio, pagaminta iš baltos spalvos aliuminio kompozito plokštės s=4mm „Alupanel XT“ tipo arba analogo. Plokštė informacijai su atspausdinta UV spausdinimo būdu grafine-vaizdine informacija turi būti pritvirtinta prie Atramos viršutinės plokštumos aliuminio kniedėmis d 4,8 mm, kniedžių galvučių spalva turi būti juoda RAL 9004.

Pamatas turi būti armuotas d 10 mm plieno armatūra. Betonas C20/25-XC2. Pamato inkariniai varžtai turi būti pagaminti iš srieginio d 12 mm plieninio strypo.

Montavimas:

Pamatas turi būti guldomas į iškastą duobę, kurios dugnas išlygintas žvirgždu. Ant Pamato inkarinių varžtų užmaunama Atrama ir veržlių pagalba vertikalčiai išlyginama pagal horizontalę ir vertikalę, tarpas tarp Atramos ir Pamato užtepamas montažiniu mišiniu. Apatinė stovo Atramos dalis (kuri bus užkasta) turi būti padengta bitumine mastika, po to užpilamas gruntas, sutankinama, paviršius išlyginamas.

Poz.	Pavadinimas	Vnt	Pastabos
1	Stovas	1	Nerūdijantis plienas AISI 304, 2B, s=12mm, dažyta milteliniu būdu RAL9004 matinė.
2	Fasadinė plokštuma	1	Aliuminio kompozito plokštė fasadams s=4mm, RAL9010.
3	Pamatas	1	Betonas C20/25-XC2, 0.036m ³ , armatūra BST500, Ø10mm, ankeriniai varžtai M12.
4	Kniedė Ø4.8x16	6	AL-PL, DIN7337.
5	Veržlė M12	8	DIN934.
6	Poverzlė M12	8	DIN125.

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
			Projekto dokumento pavadinimas Priedas Nr. 3. VPS-3 tipo informacinio stovo brėžiniai M 1:25		
LT	Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija	MD analit. Inžinierius	Inga Gujytė Arnoldas Ačius	Projekto dokumento žymuo VP21-200-2-VPS-3	LAPAS 2
					LAPŲ 2

VPS-1



VPS-1 tipo informacinio stovo grafinio maketo dydis
1000 x 2000 mm

VPS-2




VPS-2 tipo informacinio stovo grafinio maketo dydis
500 x 990 mm

VPS-3



VPS-3 tipo informacinio stovo grafinio maketo dydis
500 x 500 mm

Spalvos*:




* PASTABA: Reikalavimus grafiniam informacijos pateikimui nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

KVAL. PATV. DOK. NR.				Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas		LAIDA
				Priedas Nr. 4. Grafinių maketų pavyzdžiai		0
LT	Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija			Projekto dokumento žymuo VP21-200-2-GMP		LAPAS 1
						LAPŲ 4

EN

18

990 mm



500 mm

500 mm


990 mm

Užrašas brailio raštu
„nuskaitykite qr kodą“

Vieta informacijai brailio raštu
(pažymėta punktyrine linija)

Vieta taktilinio žemėlapijo reljefinei daliai
(pažymėta punktyrine linija)

Spalvos*:



* PASTABOS: 1. Reikalavimus grafiniam informacijos pateikimui nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracija.
2. Preliminarus maketas skirtas vadovautis ir tikslinti taktilinio žemėlapijo kūrimo ir gaminimo procese.


KVAL. PATV. DOK. NR.				Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
				Projekto dokumento pavadinimas		
	MD analit.	Inga Gujytė		Priedas Nr. 4. Grafinių maketų pavyzdžiai		LAIDA 0
LT	Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija			Projekto dokumento žymuo VP21-200-2-GMP		LAPAS 3
						LAPŲ 4

VPS-1




VPS-1 tipo informacinio stovo grafinio maketo dydis 1000 x 2000 mm (sumažinus 2 kartus maketas gali būti pritaikytas VPS-2 tipo informaciniam stovui)

VPS-2



VPS-2 tipo informacinio stovo grafinio maketo dydis 500 x 990 mm



Grafinių maketų pavyzdys Nr. 3 su skirtingais informacijos pateikimo variantais* M 1:10

VPS-3

VPS-3 tipo informacinio stovo grafinio maketo dydis 500 x 500 mm



Maketas su trumpesniu aprašu



Maketas su ilgesniu aprašu



Maketas su sąrašu



Maketas su keliomis nuotraukomis



Maketas su keliomis nuotraukomis



Maketas su viena nuotrauka

* PASTABA: Reikalavimus grafiniam informacijos pateikimui nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

KVAL. PATV. DOK. NR.				Projekto pavadinimas INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS		
	MD analit.	Inga Gujytė		Projekto dokumento pavadinimas		LAIDA
				Priedas Nr. 4. Grafinių maketų pavyzdžiai		0
				Projekto dokumento žymuo		LAPAS
	LT	Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija		VP21-200-2-GMP		LAPŲ 4



Turinys

1	2	3	4	5
Pagrindinė informacija	Didysis pagrindinis stendas (2000x1000 mm)	Mažesnis pagrindinis stendas (990x500 mm)	Objekto aprašymo lentelės (500x500 mm)	Žemėlapis
1.1 Formatai	2.1 Atstumai	3.1 Atstumai	4.1 Lentelių pavyzdžiai	5.1 Spalvos
1.2 Tipografija	2.2 Teksto dydžiai	3.2 Teksto dydžiai	4.2 Lentelių išdėstymas	5.2 Žemėlapių pavyzdžiai
1.3 Spalvos	2.3 Objektų dydžiai	3.3 Objektų dydžiai	4.3 Atstumai	5.3 Žemėlapio objektai
1.4 Stendų pavyzdžiai			4.4 Teksto dydžiai	5.4 Aukštesnė vieta
1.5 Stendo išdėstymas			4.5 Objektų dydžiai	5.5 Pagrindiniai sutartiniai ženklai
1.6 Taktiliškumas, Brailio raštas				5.6 Linijų storiai
1.7 Informacinis tekstas				5.7 Tekstų dydžiai
				5.8 Sutartinių ženklų ikonos

1.1 Formatai


Dydžiai:
- Didelis pagrindinis stendas:
2000x1000 mm

- Mažesnis pagrindinis stendas:
990x500 mm

- Objekto aprašymo lentelė:
500x500 mm

Medžiagos:
plieno lakštai, aliuminio kompozito
plokštė, UV spauda.

Plokštės spalva:
juoda RAL 9004



1.1 Formatai



1.2 Tipografija

Naudojama šriftų šeima — „Aeonik“

Aeonik

by Mark Bloom and Joe Leadbeater

A Ą B C Č D E Ę É F G
H I Į J K L M N O P R S Š
T U Ų Ū V Z Ž X W Y Q

a ą b c č d e ę é f g h i į j k l m
n o p r s š t u ų ū v z ž x w y q
– ? % \$ # @ _ ! . , ; | / ± \ > < = + ” *

Aeonik Bold

Numeriai

Aeonik Medium

Pavadinimai

Aeonik Medium Italic

Tekstas anglų kalba

Aeonik Regular

Teksto blokai

1.3 Spalvos




R0 G0 B0
C0 M0 Y0 K100
#000000
Pantone BLACK 6 C




R51 G49 B50
C0 M0 Y0 K95
#333132
Pantone 412 C



R88 G89 B91
C0 M0 Y0 K80
#58595b
Pantone
Cool Gray 11 C



R138 G140 B142
C0 M0 Y0 K55
#8a8c8e
Pantone
Cool Gray 5C



R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#ffffff




R109 G195 B147
C58 M0 Y56 K0
#6cc393
Pantone 345 C

1.4 Pagrindinių stendų pavyzdžiai

Dydžiai:



- Didelis pagrindinis stendas:
2000x1000 mm

- Mažesnis pagrindinis stendas:
990x500 mm



Vilniaus japoniškas sodas

Neries senvagės parkas




Amatų skveras

Vingrių skveras

1.5 Pagrindinio stendo išdėstymas

Stendas skiriamas į tris skiltis.
Kairėje aprašai, dešinėje
žemėlapis su sutartiniais ženklais.
Aprašų apačioje visada yra ta
pati bendra parko informacija.




1.5 Pagrindinio stendo išdėstymas

Stendo kairė:

- Viršuje yra parko pavadinimas.
- Po parko pavadinimu aprašymas su nuotraukomis.
- Apačioje parko informacija (QR kodas, info, Brailio raštas, logotipai).

Stendo dešinė:

- Žemėlapis ir sutartiniai ženklai.




1.5 Nuotraukų ir teksto komponavimas

Nuotraukas komponuoti per vidurį, o jų aprašymus ties nuotraukų viršumi.

Jei teksto neišeina lygiuoti ties nuotraukų viršumi, tuomet nuotraukos komponuojamos po aprašymais.

Nuotraukos gali būti didinamos, o teksto blokai mažinami priklausomai nuo nuotraukų arba teksto apimtys.



Nuotraukos per vidurį.




Nuotraukos apačioje.

1.5 Nuotraukų ir teksto negalimas komponavimas



Nuotrauka negali būti virš aprašymų.



Tekstas negali nesilygiuoti su nuotrauka.



Nuotraukos negali būti kairiajame arba dešiniajame stulpelyje,

1.6 Taktiliškumas ir Brailio raštas

Spaudos pagalba žemėlapiu
elementai – takai, gatvės, QR
kodas ir Brailio raštas turi
būti iškilūs.

Brailio rašto iškilimo aukštis:
0.3 –0.7 mm
Skersmuo: 1 – 1.7 mm

QR kodas

Brailio raštas

QR kodas ir Brailio raštas visada yra
toje pačioje vietoje – kairės apačioje.

Vingio parkas

LT

Vingio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vingio parko teritorijoje yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei trys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis. Jau 70 metų Vingio parkas pritaikytas masiniams renginiams ir poilsiui. Vingio parko centrinėje dalyje pastatyta didžiulė estrada. Tai didžiulė pakyla meno kolektyvams ar pavieniams artistams pasirodyti. Vingio parko estradoje vyksta koncertai, renginiai, mitingai, fejerverkų festivaliai, respublikinės dainų šventės.

A Prieš keturis šimtus metų dabartinė Vingio parko vieta vadinosi Lukiškių šilu. Jame stovėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didiko Mikalojaus Radvilos Juodojo dvaras. Vėliau šią vietą vienuolai – jėzuitai vadino Jėzuitų Lukiškėmis. Juose stovėjo gražūs Jėzuitų rūmai. Dabar Vingio miško parko teritorijoje yra įsikūrus Vilniaus universiteto Botanikos sodo augalų ekspozicijos skyrius.

B Vingio parko rytinėje dalyje palaidoti prieš tris šimtus metų mirusieji vnuo maro. Čia palaidoti ir pirmojo bei antrojo pasaulinių karų metu žuvę kariai.



Jėzuitų rūmai Vingio šile (S. Smolickovskis, 1850 m., fragmentas) VU nuotr. Jesuit Palace in Vingio šile (S. Smolickovskis, 1850, fragment) VU photo.

EN

Vingis Park is the largest forest park in Vilnius. The park is surrounded on three sides by the Neris River. Vingis Park has a very old pine forest. Some of the pine trees are more than three hundred years old. The old pine forest is rich in maple and lime trees. For already 70 years, Vingis Park has been used for mass events and recreation. A large stage has been built in the central part of Vingis Park. It is a huge place for artistic groups or individual artists to perform. Vingis Park stage hosts concerts, events, rallies, firework festivals and republican song festivals.

A Four hundred years ago, the current location of Vingis Park was called Lukiškes šilas. The estate of the nobleman of the Grand Duke of Lithuania Mikolaj Radvila the Black was located there. Later, Jesuit monks called this place Jesuit Lukiskes. A beautiful Jesuit palace stood there. Nowadays, the territory of Vingis Forest Park is a home to the Vilnius University Botanical Garden plant exposition section.

B In the eastern part of Vingis Park, those who died of the plague three hundred years ago are buried. Soldiers who died in the First and Second World Wars are also buried here.



1916 m. Vingio Vokiečių ir Rusų (bei kitų tautų) I pasaulinio karo karių kapinės. 1916 Vingis German and Russian (and other nations) World War I cemetery.

1 Grilio zona
Grill zone

2 Regbio stadionas
Rugby Stadium

3 Vingio stadionas
Vingio Stadium

4 Muzikiniai instrumentai
Musical instruments

5 VP estrados pastatas
VP stage building

6 Skulptūra „Vienybės medis“
Sculpture "Tree of Unity"

Švarus miestas
Clean city

Saugiam pasivaikščiokimui
For safety walking

0% **Blaivi zona**
No alcohol

Negalinga kurenti leužų
No carrfire

Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

8 5 261 10 37 (darbo valandomis / working hours 8:00 - 18:45 val.)

info@vilniausparkai.lt / www.vilniausparkai.lt

Parko autorius:
Kazimieras Šidlauskas
Konstantinas Garšva

LOGOTIPAS



1 Grilio zona
Grill zone

2 Regbio stadionas
Rugby Stadium

3 Vingio stadionas
Vingio Stadium

4 Muzikiniai instrumentai
Musical instruments

5 VP estrados pastatas
VP stage building

6 Skulptūra „Vienybės medis“
Sculpture "Tree of Unity"

Švarus miestas
Clean city

Saugiam pasivaikščiokimui
For safety walking

0% **Blaivi zona**
No alcohol

Negalinga kurenti leužų
No carrfire

Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

8 5 261 10 37 (darbo valandomis / working hours 8:00 - 18:45 val.)

info@vilniausparkai.lt / www.vilniausparkai.lt

Parko autorius:
Kazimieras Šidlauskas
Konstantinas Garšva

LOGOTIPAS

Sutartiniai ženklai / Symbols

Jūs esate čia
You are here

Gražus vaizdas
Nice view

Tualetas
Toilet

Tualetas neįgaliesiems
Accessible toilet

Maistas
Food

Kavinė
Coffee shop

Gertuvė
Drinking fountain

Sporto aikštelė
Sports ground

Dvirėlių nuoma
Bike rent

Žaidimų aikštelė
Playground

Šunų vedžiojimo aikštelė
Dogs area

Autobusų stotelė
Bus station

Elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelė
Electric Car Charging Station

Automobilių stovėjimo aikštelė
Parking

Automobilių stovėjimo aikštelė neįgaliesiems
Accessible Parking

Asfaltuoti takai
Asphalt roads

Miško takai
Forest trails

Aukštesnė vieta
Higher place (100 - 120 m)

Vanduo
Water

Atstumas iki objekto
Distance to the object

1.7 Informacinis tekstas

Rekomenduojama informacija:
Parko/vietos istorija Pagrindiniai
istoriniai faktai apie parko atsiradimą,
jo raidą ir istorinę jo reikšmę.

Papildomai gali būti: Įdomūs faktai
Objektų aprašymas

Mažiausias galimas teksto dydis: 14 pt

Informacinio teksto blokas:
Maksimalus žodžių sk. – 203
Maksimalus ženklų sk. – 1156

Tekstas ir nuotraukos yra
numeruojami didžiosiomis raidėmis.

Vingio parkas

LT

Vingio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vingio parko teritorijoje yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei trys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis. Jau 70 metų Vingio parkas pritaikytas masiniams renginiams ir poilsiui. Vingio parko centrinėje dalyje pastatyta didžiulė estrada. Tai didžiulė pakyla meno kolektyvams ar pavieniams artistams pasirodyti. Vingio parko estradoje vyksta koncertai, renginiai, mitingai, fejerverkų festivaliai, respublikinės dainų šventės.

A Prieš keturis šimtus metų dabartinė Vingio parko vieta vadinosi Lukiškių šilu. Jame stovėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didiko Mikalojaus Radvilos Juodojo dvaras. Vėliau šią vietą vienuolai – jėzuitai vadino Jėzuitų Lukiškėmis. Juose stovėjo gražūs Jėzuitų rūmai. Dabar Vingio miško parko teritorijoje yra įsikūrus Vilniaus universiteto Botanikos sodo augalų ekspozicijos skyrius.

B Vingio parko rytinėje dalyje palaidoti prieš tris šimtus metų mirusieji vnuo maro. Čia palaidoti ir pirmojo bei antrojo pasaulinių karų metu žuvę kariai.

EN

Vingis Park is the largest forest park in Vilnius. The park is surrounded on three sides by the Neris River. Vingis Park has a very old pine forest. Some of the pine trees are more than three hundred years old. The old pine forest is rich in maple and lime trees. For already 70 years, Vingis Park has been used for mass events and recreation. A large stage has been built in the central part of Vingis Park. It is a huge place for artistic groups or individual artists to perform. Vingis Park stage hosts concerts, events, rallies, firework festivals and republican song festivals.

A Four hundred years ago, the current location of Vingis Park was called Lukiškes šilas. The estate of the nobleman of the Grand Duke of Lithuania Mikolaj Radvila the Black was located there. Later, Jesuit monks called this place Jesuit Lukiskes. A beautiful Jesuit palace stood there. Nowadays, the territory of Vingis Forest Park is a home to the Vilnius University Botanical Garden plant exposition section.

B In the eastern part of Vingis Park, those who died of the plague three hundred years ago are buried. Soldiers who died in the First and Second World Wars are also buried here.

A Jėzuitų rūmai Vingio šile (S. Smolickovskis, 1850 m., fragmentas) VU nuotr. Jesuit Palace in Vingis Šile (S. Smolickovskis, 1850, fragment) VU photo.

B 1916 m. Vingio Vokiečių ir Rusų (bei kitų tautų) I pasaulinio karo karių kapinės. 1916 Vingis German and Russian (and other nations) World War I cemetery.

1 Grilio zona
Grill zone

2 Regbio stadionas
Rugby Stadium

3 Vingio stadionas
Vingio Stadium

4 Muzikiniai instrumentai
Musical instruments

5 VP estrados pastatas
VP stage building

6 Skulptūra „Vienybės medis“
Sculpture "Tree of Unity"

Švarus miestas
Clean city

Saugiam pasivaikščiojimui
For safety walking

0%
Blatvi zona
No alcohol

Negaliama kurenti laužų
No campfire

Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

Vingio parko padalinys / Vingio Park Division:
Vingio parko estrados pastatas,
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

8 5 261 1037 (darbo valandomis / working hours 8:00 - 18:45 val.)

info@vilniausparkai.lt / www.vilniausparkai.lt

Parko autorius:
Kazimieras Šidlauskas
Konstantinas Garšva

LOGOTIPAS

VILNIUS

Sutartiniai ženklai / Symbols

- Jūs esate čia / You are here
- Gražus vaizdas / Nice view
- Tualetas / Toilet
- Tualetas neįgaliesiems / Accessible toilet
- Maistas / Food
- Kavinė / Coffee shop
- Gertuvė / Drinking fountain
- Sporto aikštelė / Sports ground
- Dvirėlių nuoma / Bike rent
- Žaidimų aikštelė / Playground
- Šunų vedžiojimo aikštelė / Dogs area
- Autobusų stotelė / Bus station
- Elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelė / Electric Car Charging Station
- Automobilių stovėjimo aikštelė / Parking
- Automobilių stovėjimo aikštelė neįgaliesiems / Accessible Parking
- Asfaltuoti takai / Asphalt roads
- Miško takai / Forest trails
- Aukštesnė vieta / Higher place (100 - 120 m)
- Vanduo / Water
- Atstumas iki objekto / Distance to the object

Turinys

1	2	3	4	5
Pagrindinė informacija	Didysis pagrindinis stendas (2000x1000 mm)	Mažesnis pagrindinis stendas (990x500 mm)	Objekto aprašymo lentelės (500x500 mm)	Žemėlapis
1.1 Formatai	2.1 Atstumai	3.1 Atstumai	4.1 Lentelių pavyzdžiai	5.1 Spalvos
1.2 Tipografija	2.2 Teksto dydžiai	3.2 Teksto dydžiai	4.2 Lentelių išdėstymas	5.2 Žemėlapių pavyzdžiai
1.3 Spalvos	2.3 Objektų dydžiai	3.3 Objektų dydžiai	4.3 Atstumai	5.3 Žemėlapio objektai
1.4 Stendų pavyzdžiai			4.4 Teksto dydžiai	5.4 Aukštesnė vieta
1.5 Stendo išdėstymas			4.5 Objektų dydžiai	5.5 Pagrindiniai sutartiniai ženklai
1.6 Taktiliškumas, Brailio raštas				5.6 Linijų storiai
1.7 Informacinis tekstas				5.7 Tekstų dydžiai
				5.8 Sutartinių ženklų ikonos

2.1 Atstumai

Teksto blokas
Plotis: 370 mm
Aukštis: 389 mm

Tarpas tarp teksto
ir žemėlapis
40 mm

Maksimalus
žemėlapis plotis
825 mm

Tarpas tarp žemėlapis
ir sutartinių ženklų
25 mm

Atstumas tarp
parko pavadinimo
ir teksto bloko
50 mm

Atstumas tarp
skaičiaus ir teksto
8 mm

Nuotrauka
Aukštis: 101 mm
Plotis: 383 mm

40 mm

20 mm

15 mm

20 mm


Tarpas tarp nuotraukų
Plotis: 33.5 mm

Naudojama dalis
Plotis: 1880 mm

Atitraukimas
nuo kraštų
60 mm

Sutartinių ženklų
dalies plotis
190 mm

Naudojama dalis
Aukštis: 880 mm



2.2 Tekstų dydžiai

Mažiausias galimas teksto dydis: 14 pt

LT / EN užrašai
Aeonik Medium
28 pt

Kryptis
Aeonik Bold
38 pt

Parko pavadinimas
Aeonik Medium
200 pt

Parko istorija
Aeonik Regular
28 pt (34 pt esant mažiau teksto)

Numerio dydis

Aeonik Bold
30 pt (21 pt numeriuko ant nuotraukos)

Tekstas po nuotrauka
Aeonik Regular
24 pt


Ikonos pavadinimas
LT *Aeonik Medium*
 28 pt
EN *Aeonik Medium Italic*
 26 pt

Žalios spalvos informacija
Aeonik Medium
24 pt

Baltos spalvos informacija
Aeonik Regular
24 pt

Mastelis
Aeonik Bold
38 pt

(Vingio parko pavyzdys)



2.3 Objektų dydžiai


Linija
Storis: 1.5 mm
Ilgis: 800 mm

Numerio apskritimas
14 mm

Apskritimas ant
nuotraukos
10 mm

Ikonos
Maksimalus aukštis: 45 mm, jei
ikonos atrodo optiškai didesnės,
aukštį mažinti iki 38.5 mm

QR kodo ir Brailio rašto aukščio
dydis yra nekinantis.



Vilniaus logotipas
Aukštis: 90 mm

Ikonos apskritimas
30 mm

Linija
Storis: 1.5 mm
Aukštis: 880 mm

QR kodas
64 mm

Vilniaus Parkai
logotipas
Aukštis: 65 mm

Papildomas logotipas
Maksimalus plotis: 120 mm
Maksimalus aukštis: 50 mm

Turinys

1	2	3	4	5
Pagrindinė informacija	Didysis pagrindinis stendas (2000x1000 mm)	Mažesnis pagrindinis stendas (990x500 mm)	Objekto aprašymo lentelės (500x500 mm)	Žemėlapis
1.1 Formatai	2.1 Atstumai	3.1 Atstumai	4.1 Lentelių pavyzdžiai	5.1 Spalvos
1.2 Tipografija	2.2 Teksto dydžiai	3.2 Teksto dydžiai	4.2 Lentelių išdėstymas	5.2 Žemėlapių pavyzdžiai
1.3 Spalvos	2.3 Objektų dydžiai	3.3 Objektų dydžiai	4.3 Atstumai	5.3 Žemėlapio objektai
1.4 Stendų pavyzdžiai			4.4 Teksto dydžiai	5.4 Aukštesnė vieta
1.5 Stendo išdėstymas			4.5 Objektų dydžiai	5.5 Pagrindiniai sutartiniai ženklai
1.6 Taktiliškumas, Brailio raštas				5.6 Linijų storiai
1.7 Informacinis tekstas				5.7 Tekstų dydžiai
				5.8 Sutartinių ženklų ikonos

3.3 Atstumai

Teksto blokas
Plotis: 185 mm
Aukštis: 194.5 mm

Tarpas tarp teksto
ir žemėlapio
20 mm

Maksimalus
žemėlapio plotis
410 mm

Tarpas tarp žemėlapio
ir sutartinių ženklų
12.5 mm

Atstumas tarp
parko pavadinimo
ir teksto bloko
25 mm

Atstumas tarp
skaičiaus ir teksto
4 mm

Nuotrauka
Aukštis: 101 mm
Plotis: 50.5 mm

20 mm

10 mm

7.5 mm

10 mm

Tarpas tarp nuotraukų
Plotis: 18 mm


Naudojama dalis
Plotis: 940 mm

Atitraukimas
nuo kraštų
30 mm

Atitraukimas
nuo kraštų
25 mm

Sutartinių ženklų
dalies plotis
42 mm

Naudojama dalis
Aukštis: 440 mm



3.2 Tekstų dydžiai

Mažiausias galimas teksto dydis: 14 pt

LT / EN užrašai
Aeonik Medium
14 pt

Kryptis
Aeonik Bold
19 pt

Parko pavadinimas
Aeonik Medium
100 pt

Parko istorija
Aeonik Regular
14 pt (17 pt esant mažiau teksto)

Numerio dydis

Aeonik Bold
15 pt (10 pt numeriuko ant nuotraukos)


Tekstas po nuotrauka
Aeonik Regular
12 pt

Ikonos pavadinimas
LT *Aeonik Medium*
14 pt
EN *Aeonik Medium Italic*
14 pt

Žalios spalvos informacija
Aeonik Medium
14 pt

Baltos spalvos informacija
Aeonik Regular
14 pt

Mastelis
Aeonik Bold
19 pt



Sutartiniai ženklai
Aeonik Medium
14 pt

Sutartinių ženklų
pavadinimai
Aeonik Medium
14 pt

Aeonik Medium Italic
14 pt

(Vingio parko pavyzdys)

3.3 Objektų dydžiai

Linija
Stroke: 0.75 mm
Ilgis: 400 mm


Numerio apskritimas
7 mm

Apskritimas ant
nuotraukos
5 mm

Ikonos
Maksimalus aukštis: 22.5 mm, jei
ikonos atrodo optiškai didesnės,
aukštį mažinti iki 19 mm

QR kodo ir Brailio rašto aukščio
dydis yra nekinantis.

Nuotrauka
375 x 101 mm



Vilniaus logotipas
Aukštis: 45 mm

Ikonos apskritimas
15 mm

Linija
Stroke: 0.75 mm
Ilgis: 440 mm

QR kodas
32 mm

Vilniaus Parkai
logotipas
Aukštis: 65 mm

Papildomas logotipas
Maksimalus plotis: 32.5 mm
Maksimalus aukštis: 25 mm

Turinys

1	2	3	4	5
Pagrindinė informacija	Didysis pagrindinis stendas (2000x1000 mm)	Mažesnis pagrindinis stendas (990x500 mm)	Objekto aprašymo lentelės (500x500 mm)	Žemėlapis
1.1 Formatai	2.1 Atstumai	3.1 Atstumai	4.1 Lentelių pavyzdžiai	5.1 Spalvos
1.2 Tipografija	2.2 Teksto dydžiai	3.2 Teksto dydžiai	4.2 Lentelių išdėstymas	5.2 Žemėlapių pavyzdžiai
1.3 Spalvos	2.3 Objektų dydžiai	3.3 Objektų dydžiai	4.3 Atstumai	5.3 Žemėlapio objektai
1.4 Stendų pavyzdžiai			4.4 Teksto dydžiai	5.4 Aukštesnė vieta
1.5 Stendo išdėstymas			4.5 Objektų dydžiai	5.5 Pagrindiniai sutartiniai ženklai
1.6 Taktiliškumas, Brailio raštas				5.6 Linijų storiai
1.7 Informacinis tekstas				5.7 Tekstų dydžiai
				5.8 Sutartinių ženklų ikonos

4.1 Lentelių pavyzdžiai

Lentelės dydis: 500x 500 mm

LT	EN
Nonummy magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed diam nonummy nib. Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo dolore.	Nonummy magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed diam nonummy nib. Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS	 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS

Lentelė su trumpesniu aprašu

LT	EN
Nonummy magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed diam nonummy nib. Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation. Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo dolore.	Nonummy magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed diam nonummy nib. Tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS	 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS

Lentelė su ilgesniu aprašu

LT

EN

Vienybės medis

The Tree of Unity

Vienybės medis – akmenų skulptūra, atidengta 2009 m. liepos 7 d. Vilniaus Vingio parke, minint Lietuvos valdą įkūšančio metų jubiliejų.

The Tree of Unity is a stone sculpture unveiled in 2009. July 7 in Vilnius Vingis Park, commemorating the thousand anniversary of the name of Lithuania.

Pagrindinis akmenų iškalto skulptūros motyvas – 9 metrų aukščio virgaitis. Monumento centras – išaug primenantis šviesą – žinoma, iškilusios Lietuvos asmenybių pavėrdės:

The main motif of the stone sculpture is a 9 meter high spindle. In the center of the monument – in a circle reminiscent of the sun – the names of one hundred most prominent Lithuanian personalities:

Mindaugas Gediminas Algirdas Kęstutis Vytautas Didysis Jogaila Kazimieras Jogailaitis Šv. Kazimieras Aleksandras Zygmantas Senasis Albertas Goštautas Valerijonas Protasevičius Abramas Kulvietis Martynas Mažvydas Mikalojus Radvila Juodasis Zygmantas Augustas Barbora Radvilaitė Mikalojus Daukša Steponas Batoras Jonas Brekšius Leonas Sapiega Jonas Chodkovičius Kazimieras Simonavičius Albertas Konevičius Kristijonas Donelaitis	Vilniaus Gaonas Martynas Počobutis Tadas Konevičius Laurynas Stupka-Gucevičius Ludvikas Reza Teodoras Grothusas Jochimas Leleivėlis Simonas Daukantas Adomas Mickėvičius Mikolajus Valandis Ignas Domeika Emilija Platerytė Antanas Lukša Antanas Mackevičius Antanas Beraneuskas Vincas Šturmikas Zemaitė Jurgis Biešlis Petras Vieslė Jonas Bosanovičius Vincas Kasiuskis Jonas Jakoniškis Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Kadys Girnius Vydnias	Juozas Naujėla Juozas Turmas-Vidgantas Šv. Jurgis Meškauskis Antanas Smetona Mikolajus Konstantinas Čiurlionis Oskaras Milašius Jonas Biliūnas Kazimieras Boga Mykolas Romeris Mikolajus Kasiuskis Mykolas Brižėla Vincas Kreivė-Mickėvičius Mauronė Tadas Ivanauskas Mikolajus Rėnys Aleksandras Šturmikas Borisas Daugavietis Mykolas Krupavičius Veddas Jurgaitis Kipras Petrušauskas Stasys Sakauskis Vincas Mykolas-Putinas Stasys Gerasas Steponas Barlas Balyšs Bruoga	Ieva Simonaitytė Povilas Brazdžiūnas Antanas Gudaitis Juozas Matulis Kazimieras Berlauskas Jonas Alstis Antanas Gudaitis Salomėja Neris Adolfas Sapoka Bernardas Brazdžionis Juozas Mitnis Antanas Macoška Jonas Žemaitis-Vytautas Česlovas Miclos Algrdas Julius Greimas Adolfas Simonaukas Tėvas Stanlovas Vincas Stasėvičius Marja Bruza Gimbutienė Juozas Lukša Kazimieras Vasilaukas Stasys Lozoraitis Stasys Kasiuskas Vytautas Kernagis Romas Kalanta
--	---	---	--

Skulptūros autorai – skulptoriai Tadas Outauskas ir architektas Rolandas Palekas.

The authors of the sculpture are sculptor Tadas Outauskas and architect Rolandas Palekas.

← Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkas“
administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

info@vilniausparkai.lt
www.vilniausparkai.lt

VILNIAUS
PARKAI
VILNIUS

Lentelė su sąrašu

Objekto lentelės pritaikomos įvairiam informacijos / nuotraukų kiekiui.

Jei informacijos yra mažiau, tekstas yra didesnis, jei informacijos yra daugiau, tekstas yra mažesnis.

Nuotraukų dydis gali kisti priklausomai nuo informacijos kiekio.

LT	EN
Parko paukščiai Žaliukė Carduelis chloris Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero. Juodagalvė sniegiena Eurasian bullfinch Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero. Didžioji žylė Parus major Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.	Birds of the Park Greenfinch Carduelis chloris Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero. Eurasian bullfinch Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero. Great tit Parus major Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.
 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS	 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS

Lentelės su keliomis nuotraukomis

LT	EN
Consectet dipiscing 1 Vingio parkas yra didžiausias Vilniaus miesto parkas. Parkas ir tris pusius juosia Neris upė. Vingio parko teritorijoje yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei trys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis. 2 Prieš keturis šimtus metų dabartinė Vingio parko vieta vadinosi Lukšėlių Bū. Jame stovėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžio Mikolajus Radvila Juodasis dvaras. Vėliau šią vietą vėnuolės ir jezuitai vadino Jėzuitų Lukšėliams. Juose stovėjo gražūs Jėzuitų rūmai. Dabar Vingio parko teritorijoje yra įsikūrus Vilniaus universiteto botanikos sodas augalų ekspozicijos skyrius. 3 Vingio parko rytinėje dalyje palaidoti prieš tris šimtus metų mirusieji nuo maro. Čia palaidoti ir pirmoji bei antroji pasaulinių karų metu žuvę kariai. Jau 70 metų Vingio parkas pritaikytas masiniams renginiams ir poilsiui. Vingio parko centrinėje dalyje pastatyta didžiulė estrada. Tai didžiulė pakyla, meno kolektyvams ar pavieniama artistams pasirodyti. Vingio parko estradoje vyksta koncertai, renginiai, mitingai, fejerverkų festivaliai, respublikinės dainų šventės.	Consectet adipiscing 1 Vingis Park is the largest forest park in Vilnius. The park is surrounded on three sides by the Neris River. The park has a very old pine forest. Some of the pine trees are more than three hundred years old. The old pine forest is rich in maple and lime trees. 2 Four hundred years ago, the current location of Vingis Park was called Lukšėlių Bū. The estate of the nobleman of the Grand Duke of Lithuania Mikolaj Radvila the Black was located there. Later, Jesuit monks called this place Jesuit Lukšėliai. A beautiful Jesuit palace stood there. Nowadays, the territory of Vingis Forest Park is a home to the Vilnius University Botanical Garden plant exposition section. 3 In the eastern part of Vingis Park, those who died of the plague three hundred years ago are buried. Soldiers who died in the First and Second World Wars are also buried here. For already 70 years, Vingis Park has been used for mass events and recreation. A large stage has been built in the central part of Vingis Park. It is a huge place for artistic groups or individual artists to perform.
 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS	 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS

Lentelės su keliomis nuotraukomis

LT	EN
Consectetuer adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel delenit augue duis dolore te feugiat nulla minim facilisi.	Consectetuer adipiscing Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel delenit augue duis dolore te feugiat nulla minim facilisi.
 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS	 ← Daugiau informacijos / More info Vilj „Vilniaus miesto parkas“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius info@vilniausparkai.lt www.vilniausparkai.lt VILNIAUS PARKAI VILNIUS

Lentelė su viena nuotrauka

4.2 Lentelių išdėstymas

Lentelė skiriama į dvi skiltis.
Kairėje – tekstas lietuvių kalba,
dešinėje – anglų kalba.

Lentelės apačioje yra
nesikeičianti bendra parko
informacija.



4.2 Tekstinė lentelė

- Lentelės viršuje yra objekto pavadinimas.
- Viduryje objekto aprašymas.
- Apačioje parko informacija (QR kodas, info, Brailio raštas, logotipai).



4.2 Lentelės su nuotrauka

- Lentelės viršuje yra objekto pavadinimas.


- Viduryje objekto aprašymas su nuotraukomis.

Esant vienai nuotraukai aprašai komponuojami po nuotrauka. Esant kelioms nuotraukoms, jos komponuojamos viduryje su LT(kairėje)/EN(dešinėje) aprašais iš šonų.

- Apačioje parko informacija (QR kodas, info, Brailio raštas, logotipai).



4.3 Atstumai



4.4 Tekstų dydžiai

Mažiausias galimas teksto dydis: 14 pt

LT / EN užrašai
Aeonik Medium
18 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
48 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
36 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
17 pt

Parko pavadinimas
Aeonik Medium
81 pt

Nonummy magna

Lorem ipsum dolor sit
 amet, consectetur
 adipiscing elit.
 Sed diam nonummy nib.
 Tincidunt ut laoreet
 dolore magna aliquam
 erat volutpat.
 Ut wisi enim ad minim
 veniam, quis nostrud
 exerci tation.

Nonummy magna

Lorem ipsum dolor sit
 amet, consectetur
 adipiscing elit.
 Sed diam nonummy nib.
 Tincidunt ut laoreet
 dolore magna aliquam
 erat volutpat.
 Ut wisi enim ad minim
 veniam, quis nostrud
 exerci tation.

Nonummy magna

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipiscing elit.
 Sed diam nonummy nib.
 Tincidunt ut laoreet dolore magna
 aliquam erat volutpat.
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis
 nostrud exerci tation.
 Ullamcorper suscipit lobortis nisl
 ut aliquip ex ea commodo dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipiscing elit.
 Sed diam nonummy nib.
 Tincidunt ut laoreet dolore magna
 aliquam erat volutpat.

Nonummy magna

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipiscing elit.
 Sed diam nonummy nib.
 Tincidunt ut laoreet dolore magna
 aliquam erat volutpat.
 Ut wisi enim ad minim veniam, quis
 nostrud exerci tation.
 Ullamcorper suscipit lobortis nisl
 ut aliquip ex ea commodo dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetur adipiscing elit.
 Sed diam nonummy nib.
 Tincidunt ut laoreet dolore magna
 aliquam erat volutpat.

Vienybės medis

Pagrindinis iš akmens iškaltos skulptūros motyvas – 9 metrai aukščio vėspatė. Monumento centre – saulę priimančiame apskritime – žimto iškaltaiš Lietuvos asmenybių pavardės:

Mindugas	Virneus Gaudens
Gediminas	Marjona Potokutas
Agripas	Tadas Kociuskis
Kestutis	Laurynas Šušta-Guocvilius
Vytautas Didysis	Didzias Reza
Jogaila	Teodoras Grodzinskis
Konarskas Jogailaitis	Joachimus Lewelins
Švitrigaila	Simonas Rudavits
Aleksandras	Adomas Miclekylas
Zygimantas Semasas	Alberchtas Kromas
Albinas	Matija Platerey
Vasilejus Gostautas	Antanas Jukis
Vasilejus Kriščiunaitis	Antanas Štikonas
Adomoras Kavalas	Antanas Baranavicius
Marjona Mikulajus	Jonas Jurevicius
Mikolajus Radvila Jodaitis	Jonas Baskauskas
Zygimantas Ausra	Jonas Baskauskas
Barbora Radvila	Jonas Baskauskas
Mikolajus Daukta	Jonas Baskauskas
Steponas Batotis	Jonas Baskauskas
Jonas Brekšius	Jonas Baskauskas
Leonas Sapiega	Jonas Baskauskas
Jonas Chrekevičius	Jonas Baskauskas
Kazimieras Simonaitis	Jonas Baskauskas
Alberchtas Kriščiunaitis	Jonas Baskauskas
Kristijonas Donsaitis	Jonas Baskauskas

Skulptūros autoriai – skulptorius Tadas Gutauskas ir architektas Rolandas Palekas.


 Daugiau informacijos / More info
 VšĮ „Vilniaus miesto parkai“
 administracija / administration:
 M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

The Tree of Unity

The Tree of Unity is a stone sculpture unveiled in 2009. July 7 in Vilnius Vingis Park, commemorating the thousandth anniversary of the name of Lithuania.

The main motif of the stone sculpture is a 9 meter high spindle. In the center of the monument - in a circle reminiscent of the sun - the names of one hundred most prominent Lithuanian personalities:

Juozas Naigalis	Ieva Smolnaitė
Juozas Tumas-Vaigantas	Povilas Bruckaitis
Jonas Meitulis	Antanas Guzevičius
Antanas Gmetinis	Juozas Makelis
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis	Kazimieras Barauskas
Osvaldas Misiulis	Jonas Jodis
Jonas Biliūnas	Juozas Gudakis
Kazimieras Boga	Sakomijė Rėgis
Mykolas Romeris	Adolfas Šapka
Mykolas Sladkevicius	Bernardas Bradėlis
Mykolas Stulgaitis	Juozas Micina
Vincius Krivė-Mikšaitis	Antanas Macina
Marionė	Jonas Zemaitis-Vytautas
Teofilas Varnas	Česlovas Molis
Medelionas Rėnys	Algirdas Alūta Gremas
Jonas Juozas Stulgaitis	Antanas Ramanauskas
Boriss Dauguvičius	Tevės Stanislavas
Vytautas Karpavičius	Vincius Sladkevicius
Kipras Petrauskas	Meria Brucki-Gimbutienė
Stasys Šaulius	Juozas Lukša
Vytautas Mykolas-Putinas	Kazimieras Vasilasius
Stasys Gerasis	Stygas Loozalis
Stasys Darius	Stygas Krusauskas
Balys Struga	Vytautas Kerrags
	Romas Kalanta

The authors of the sculpture are sculptor Tadas Gutas and architect Rolandas Palekas.

vilniausparkai.lt
vilniausparkai.lt

 **VILNIUS
PARKAI**

 **VILNIUS**

Informacija
Aeonik Medium
18 pt

Tekstas
Aeonik Regular
14 pt

Pavadinimo ir parko informacijos teksto dydis lentelės apačioje yra nekintantis.

4.4 Tekstų dydžiai

Mažiausias galimas teksto dydis: 14 pt

LT / EN užrašai
Aeonik Medium
18 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
21 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
14 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
17 pt

Teksto blokas
Aeonik Regular
24 pt

Parko pavadinimas
Aeonik Medium
81 pt

LT

EN

Parko paukščiai

Birds of the Park

Žaliukė *Carduelis chloris*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.



Greenfinch *Carduelis chloris*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Juodagalvė sniegiena *Eurasian bullfinch*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.



Eurasian bullfinch

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Didžioji žylė *Parus major*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.



Great tit *Parus major*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.



◀ Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

info@vilniausparkai.lt
www.vilniausparkai.lt



VILNIAUS PARKAI



VILNIUS

LT

EN

Consectet dipiscing

Consectet adipiscing

1 Vilgio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vilgio parko teritorijoje yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei tys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis.



1 Vilgio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vilgio parkas yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei tys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis.



1 Vilgio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vilgio parkas yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei tys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis.



1 Vilgio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vilgio parkas yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei tys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir liepomis.





◀ Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

info@vilniausparkai.lt
www.vilniausparkai.lt



VILNIAUS PARKAI



VILNIUS


LT

EN

Consectetuer adipiscing

Consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel delenit augue duiis dolore te feugait nulla minim facilisi.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel delenit augue duiis dolore te feugait nulla minim facilisi.



◀ Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration:
M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

info@vilniausparkai.lt
www.vilniausparkai.lt



VILNIAUS PARKAI



VILNIUS

Informacija
Aeonik Medium
18 pt

Numeriukas
Aeonik Bold
14 pt

Numeriukas
Aeonik Regular
10 pt

Tekstas
Aeonik Regular
14 pt

Pavadinimo ir parko informacijos teksto dydis lentelės apačioje yra nekintantis.

4.5 Objektų dydžiai

Nuotraukos neturi užėti ant arba būti po tekstu.

Nuotraukos Plotis: 90 mm Aukštis: kintantis

Nuotrauka Plotis: 440 mm Aukštis: kintantis

LT

EN

Parko paukščiai

Birds of the Park

Žaliukė *Carduelis chloris*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Greenfinch *Carduelis chloris*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Juodagalvė sniegiena *Eurasian bullfinch*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Eurasian bullfinch

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Didžioji žylė *Parus major*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

Great tit *Parus major*

Guis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero.

◀ Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

info@vilniausparkai.lt

www.vilniausparkai.lt

VILNIAUS PARKAI

VILNIUS

QR kodas 50 mm

Logotipai Aukštis: 50mm

LT

EN

Consectet dipiscing

Consectet adipiscing

1 Vilgio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. Parką iš trijų pusių juosia Neris upė. Vilgio parko teritorijoje yra labai senas pušynas. Kai kurių pušų amžius yra daugiau nei tys šimtai metų. Senasis pušynas gausiai apaugęs klevais ir iciporais.

1 Vilgio parkas yra didžiausias Vilniaus miško parkas. The park is surrounded on three sides by the Neris River. Vilgio Park has a very old pine forest. Some of the pine trees are more than three hundred years old. The old pine forest is rich in maple and lime trees.

2 Prieš keturis šimtus metų dabartinė Vilgio parko vieta vadinosi Lukiškių šlis. Jame stovėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didko Mikolas Radvičius. Jodžio diene. Vėliau šią vietą vėnuolai – jezuitai vadino Jėzuitų Lukiškiems. Juose stovėjo gražus Jėzuitų rūmai. Dabar Vilgio miško parko teritorijoje yra Jėzuitų Vilniaus universiteto Botanikos sodo augalų ekspozicijos skyrius.

2 Four hundred years ago, the current location of Vilgio Park was called Lukiškes šlis. The estate of the nobleman of the Grand Duke of Lithuania Mikolas Radvičius the Black was located there. Later, Jesuit monks called this place Jesuit Lukiškes. A beautiful Jesuit palace stood there. Nowadays, the territory of Vilgio Forest Park is a home to the Vilnius University Botanical Garden plant exposition section.

3 Vilgio parko rytinėje dalyje palaidoti prieš tris šimtus metų mirusieji nuo maro. Čia palaidoti ir pirmojo bei antrojo pasaulinių karų metu žuvę kariai. Jau 70 metų Vilgio parkas priklaitytas masiniams renginiams ir pociui. Vilgio parko centrinėje dalyje pastatyta didžiulė estrada. Tai didžiulė paklyta meno kolektyvams ar pavieniais artistams puseirdyti. Vilgio parko estradoje vyksta koncertai, renginiai, mitingai, fejerverkų festivaliai, respublikinės dainų šventės.

3 In the eastern part of Vilgio Park, those who died of the plague three hundred years ago are buried. Soldiers who died in the First and Second World Wars are also buried here. For already 70 years, Vilgio Park has been used for mass events and recreation. A large stage has been built in the central part of Vilgio Park. It is a huge place for artistic groups or individual artists to perform.

◀ Daugiau informacijos / More info

Vilj „Vilniaus miesto parkai“ administracija / administration: M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius

info@vilniausparkai.lt

www.vilniausparkai.lt

VILNIAUS PARKAI

VILNIUS

Numeriukas 7 mm

Numeriukas 5 mm

QR kodo, logotipų ir Brailio rašto aukščio dydis yra nekinantis.

Turinys

1	2	3	4	5
Pagrindinė informacija	Didysis pagrindinis stendas (2000x1000 mm)	Mažesnis pagrindinis stendas (990x500 mm)	Objekto aprašymo lentelės (500x500 mm)	Žemėlapis
1.1 Formatai	2.1 Atstumai	3.1 Atstumai	4.1 Lentelių pavyzdžiai	5.1 Spalvos
1.2 Tipografija	2.2 Teksto dydžiai	3.2 Teksto dydžiai	4.2 Lentelių išdėstymas	5.2 Žemėlapių pavyzdžiai
1.3 Spalvos	2.3 Objektų dydžiai	3.3 Objektų dydžiai	4.3 Atstumai	5.3 Žemėlapio objektai
1.4 Stendų pavyzdžiai			4.4 Teksto dydžiai	5.4 Aukštesnė vieta
1.5 Stendo išdėstymas			4.5 Objektų dydžiai	5.5 Pagrindiniai sutartiniai ženklai
1.6 Taktiliškumas, Brailio raštas				5.6 Linijų storiai
1.7 Informacinis tekstas				5.7 Tekstų dydžiai
				5.8 Sutartinių ženklų ikonos

5.1 Spalvos



R0 G0 B0
C0 M0 Y0 K100
#000000
Pantone BLACK 6 C




R51 G49 B50
C0 M0 Y0 K95
#333132
Pantone 412 C



R88 G89 B91
C0 M0 Y0 K80
#58595b
Pantone Cool Gray 11 C



R138 G140 B142
C0 M0 Y0 K55
#8a8c8e
Pantone Cool Gray 5C



R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#ffffff



R109 G195 B147
C58 M0 Y56 K0
#6cc393
Pantone 345 C



R80 G159 B110
C71 M16 Y72 K2
#509f6e
Pantone 7724 C



R43 G125 B185
C81 M44 Y5 K0
#2b7db9
Pantone 7689 C



R248 G231 B152
C3 M5 Y49 K0
#f8e798
Pantone 601 C



R220 G49 B59
C8 M95 Y81 K1
#dc313b
Pantone 1797 C


5.2 Žemėlapių pavyzdžiai

Žemėlapyje esantys elementai kuriami pasitelkiant pagrindines formas.




5.2 Žemėlapių pavyzdžiai

Žemėlapyje esantys elementai kuriami pasitelkiant pagrindines formas.



5.3 Žemėlapių objektai


Kuriant žemėlapij nuodoti geometrines formas, informaciją pateikti kuo paprasčiau ir abstrakčiau.



Ežero pavyzdys
(Jungiamos geometrinės formos)




Pastatai




Medžiai

5.4 Aukštesnė vieta

Vaizduojant aukštesnes vietas, jų formos turi būti aptakesnės. Formų kraštai užapvalinti.



5.5 Pagrindiniai sutartiniai ženklai



Jūs esate čia



Objektų ikonos



Gatvė



Asfaltuoti takai



Miško takai



Aukštesnė vieta



Vanduo

5.6 Linijų storiai



5.7 Tekstų dydžiai

Mažiausias galimas teksto dydis: 14 pt




5.8 Ikonų pavyzdžiai


Ikonos turėtų atitikti pateiktų ikonų stiliistiką ir būti kuriamos iš pagrindinių formų.

Turi būti išlaikomas panašus ikonų detalumas ir vienodo storio linijos.



1,1 km





DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL INFORMACINIŲ STOVŲ VILNIAUS PARKŲ, SKVERŲ IR KITOSE GAMTINĖSE TERITORIJOSE DIZAINO IR ĮRENGIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-15 Nr. 955-68/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Benkuskas, Vilniaus miesto savivaldybės Meras
Sertifikatas išduotas	VALDAS BENKUNSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 14:08:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-15 14:08:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-25 17:36:53 – 2025-04-24 17:36:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-15 14:26:31)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-15 14:26:32 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“