

Statinio projekto pavadinimas

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio projekto Nr.

VP19-67

Statytojas (užsakovas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233

Projektuotojas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

KARIŲ KAPŲ G., VILNIAUS M.

Kultūros vertybių registro duomenys

**VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO
KAPINĖMIS, KOMPLEKSAS (KODAS 36243)
VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO
KAPINĖMIS, KOMPLEKSO SENOSIOS KAPINĖS (2277)
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI
(NAUJO STATINIO STATYBA)
YPATINGASIS**

Statybos rūšis

KITI INŽINERINIAI STATINIAI

Statinio kategorija

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio naudojimo paskirtis

BENDROJI

Statinio projekto etapas

VP19-67-00-PP

Statinio projekto dalis

01

Bylos (segtuvo) žymuo

2020-10

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

Bylos (segtuvo) išleidimo data

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Skyriaus vadovė

MILDA ŽEKONYTĖ

Projekto vadovas

VINCAS BREZGYS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. **A 874, 0605**

Tel. Nr. +370 659 59114

Architektė

EGLĖ BIRETIENĖ

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. **A 1729**

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
VP19-67-00-PP- PS	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	2
	3	0	Projekto rengimo dokumentai	3
VP19-67-00-PP- AR	1	0	Aiškinamasis raštas	6
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ				
	3	0	Fotofiksacija	49
VP19-67-00-PP-TP	1	0	Toponuotrauka M 1:500	51
SPRENDINIAI				
VP19-67-00-PP- 1	1	0	Situacijos schema M 1:1000	52
VP19-67-00-PP- 2	1	0	Sklypo sutvarkymo planas M 1:500	53
VP19-67-00-PP- 3	1	0	Planuojamo kvartalo detalizacija	54
VP19-67-00-PP- 4	1	0	Pjūvis 2 – 2 M 1:250	55
VP19-67-00-PP- 5	1	0	Mažosios architektūros detalizacija - suoliukas	56
VP19-67-00-PP- 6	1	0	Mažosios architektūros detalizacija - šviestuvai	57
VP19-67-00-PP- 7	1	0	Vizualizacija	58
VP19-67-00-PP- 8	1	0	Vizualizacija	59
VP19-67-00-PP- 9	1	0	Vizualizacija	60

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-PS	1	1	0

V. Treinys
R. Medelinskis

2019-03-21



2019-03-21
GR-344

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS**

UŽSAKYMAS PASLAUGOMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ

2019-03-21 Nr. A197-133/19 (2.9.4.5-UK7)

Paslaugų teikėjas: SĮ „Vilniaus planas“

Sutartis: 2019-02-11 Nr. A64-55/19

Paslaugų pavadinimas: Statinių projektavimas ir statinių projektų vykdymo priežiūra.

Projekto pavadinimas. Vilniaus miesto savivaldybės Antakalnio kapinių išplėtimo techninis projektas.

Paslaugos atlikimo terminas: iki 2019-09-01.

Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

Užsakymas yra neatskiriama sutarties 2019-02-11 Nr. A64-55/19 dalis.

Vyresnysis patarėjas,
vykdantis departamento direktoriaus funkcijas

Arūnas Visockas

TVIRTINU:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento

2019 m. 04 mėn. 02 d.

**ANTAKALNIO KAPINIŲ IŠPLĖTIMO TECHNINIO PROJEKTO
TECHNINĖ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Vilniaus miesto savivaldybė
2.	Pirkimo objektas	Projektiniai pasiūlymai Techninio projekto parengimas
3.	Projekto pavadinimas	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (kodas 36243) teritorijos tvarkymo projektas
4.	Statinio adresas	Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Karių Kapų g.
5.	Statinio statybos rūšis	Naujo statinio statyba
6.	Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
7.	Perkamų paslaugų apimtis:	☐ bendroji; ☐ sklypo sutvarkymas (sklypo planas); ☐ konstrukcijų; ☐ susisiekimo; ☐ pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ☐ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
8.1.	projektavimo paslaugos	Paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, Projekto parengimas). Visi darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų projekto/ų parengimui, statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai ar jie apibūdinti šiame dokumente, ar ne.
8.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Užsakyti: - Geologinius tyrimus; - Topografijos parengimą; Gauti: - specialiąsias ir prisijungimo sąlygas;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- statybą ir tvarkybos darbus leidžiančius dokumentus.
9.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	☐ Projektiniai pasiūlymai: pradžia 2019.04.01. trukmė 3 mėn. ☐ Techninio projekto parengimas pradžia 2019.07.01 trukmė 4 mėn.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
10.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, Kultūros paveldo įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
11.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Projekto sprendiniai neturi pažeisti kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimų.
12.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarmui ir pan.	Projektą derinti su užsakovu, kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, jei to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai.
13.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Lietuvių
14.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Perduodami projekto spausdinti variantai (Bylos 2 egz.) ir elektroninė laikmena (CD 2 vnt.). Perduoti projekto skaitmenines versijas *pdf formatais.
15.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizė atliekama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)

Vardas, pavardė

Parašas

Data

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Komunalinio ūkio poskyrio vyr. specialistė

Ronutė Žernienė

2019-04-01

Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
teritorijų tvarkymo poskyrio vedėja

Rasa Kazanskienė

2019-04-01

19 04 01

**VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243)
TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 ĮVADAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projekto rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Miesto ūkio ir transporto departamento užsakymas paslaugoms atlikti pagal sutartį 2019-03-21, Nr. A 197-133/19(2.9.4.5-UK7).

Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo užduotimi, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus 2019-04-02.



Esamos situacijos schema

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius);

0	2019-10	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A874, 3180	PV	V. Brezgys		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
A 1729	Arch.	E. Biretienė		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP19-67-00-PP-AR		Lapas 1	Lapų 43

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius);
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 Vilnius);
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 Vilnius);
5. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 Vilnius);
6. Lietuvos Respublikos kultūros paminklo U1P Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas (Žin., 2004, Nr. 25-774; TAR, 2014, Nr. 1571; TAR, 2014, Nr. 4008; TAR, 2014, Nr. 10149; TAR, 2014, Nr. 18945)
7. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ (Žin., 2007, Nr. 70-2782;);
8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
9. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
10. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
11. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
12. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;
13. KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos, Vilnius 2008;
14. ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilnius 2004;
15. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07;
16. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07;
17. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės JT SBR 07;
18. ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. 3priedas (privalomas) Automobilių kelių žemės sankasos stabilumas - Vilnius: Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 2004;
19. Automobilių kelių trinkelinių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELES 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-70;
20. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo taisyklės JT TRINKELES 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-71;
21. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-72;
22. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkymo darbų projektų rengimo taisyklės“;

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ

- 2.1. Projektuojama teritorija yra Antakalnio Šilo miško parko teritorijoje, Karių kapų g., Antakalnio sen., Vilniuje ir yra dalis žemės sklypo Karių kapų g. 11A, kurio unikalus Nr. 4400-4275-0667.

3. DARBO TIKSLAS

Parengti „Menininkų kalnelio“ laidojimo teritorijos išplėtimo, esamų kapinių teritorijoje, projektinius pasiūlymus. Projektiniai pasiūlymai rengiami techniniam projektui „Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (kodas 36243) teritorijos tvarkymo, statinių statybos projektas“.

4. DARBO PROGRAMA

- 4.1. Parengti topografinį planą;
- 4.2. Atlikti geologinius tyrimus;
- 4.3. Atlikti istorinius tyrimus;
- 4.4. Atlikti žvalgomouosius archeologinius tyrimus;

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	2	43	0

- 4.5. Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą, nustatyti esamo želdyno funkcinius ir estetinius prioritetus bei pateikti pasiūlymus dėl teritorijos pritaikymo laidojimams;
- 4.6. Pateikti rekomendacijas dėl esamų medžių išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo kiek įmanoma išsaugoti esamus želdinius;
- 4.7. Suprojektuoti:
- 4.7.1. Takų sistemą prisitaikant prie esamo reljefo bei gamtinės aplinkos;
- 4.7.2. Lietaus vandens nuvedimo sistemą;
- 4.7.3. Informacinius standus;
- 4.7.4. Šaligatvių dangai naudoti kokybiškus, tvarius ir ilgaamžius sprendimus ir medžiagas.


5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

- 5.1.1. Teritorijos architektūrai taikyti universalios dizaino principus;
- 5.1.2. Projektuojamus takus integruoti į esamą kapinių infrastruktūrą.
- 5.1.3. Rengiant projektą atsižvelgti į „Antakalnio karių kapinių perspektyvinio sutvarkymo koncepciją“ (PV, aut. G. Miknevičienė, aut. D. Vanagaitė, M. Miknevičiūtė, 1994);

2 PROJEKTO PAGRINDAS IR TIKSLAS

1. ISTORINĚ APŽVALGA

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksas (u.k.36243) yra rytinėje Vilniaus istorinio Antakalnio priemiesčio dalyje, kalvotame pušyne, netoli nuo nedidelių gatvelių ir gyvenamųjų namų. Jų plotas 15,60 ha. XVII–XVIII a. Tai buvo visai nuošali vieta, miškas, priklausęs didžiules valdas šiame priemiestyje iki XVIII a. Pabaigos turėjusiems Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikams Sapiegosms.



Fragmentas iš 1890-ųjų topografinės nuotraukos

Apie Antakalnį, jame esančias kapines rašė nemažai tyrinėtojų, Vilniaus istorijos populiarintojų. Nusipelnusio Lietuvos architekto, urbanisto, architektūros teoretiko, prof. Jurgio Vanago knygoje „Primirštas Antakalnis“ rašoma apie šio mikrorajono kilmę, formavimosi raidą, praeities įvykius, su šia vieta

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	3	43	0


susijusius žymius žmones. Vilnietis publicistas, rašytojas, ne vienos Vilniui skirtos publikacijos autorius Ježiš Survilo (Jerzy Surwiło) yra išleidęs vertingą knygą lenkų kalba „PAMIĘTAM ANTOKOL“.

Kapinių istorijai pažinti vertingiausi yra E. Malachovičiaus, Cz. Malewskio, M. Kosmano, o ypačiai - V. Girininkienės, išnagrinėjusios daugybę kapinių istoriją atspindinčių dokumentų, darbai. Apie karių kapines ir jų ideologinę ir sovietinius meno kanonus atitinkančią išraišką rašyta ir sovietmečiu. Vilniaus istorijos populiarintojo d. Pocevičiaus informacija, dabartinėmis sąvokomis interpretuota, faktiškai pakartoja V. Girininkienės darbus.

Taikomuosius kapinių teritorijos tyrimus XX a. paskutiniame deš. atliko R. Dičiuvienė. Jos darbas buvo skirtas šiaurės rytinėje dalyje esantiems kvartalam, naujų laidojimo kvartalų formavimui ir kultūros veikėjų kvartalo išplėtimui, kurio projektą 1997 m. Parengė architektė G. Miknevičienė

Paminėta ir tai, jog antrosios XX a. pusės (sovietinio laikotarpio) fotografijų yra daug – dažniausiai jose vaizduojama sovietinių karių ir politinių veikėjų laidotuvės ir minėjimai. Šios fotografijos saugomos Lietuvos centriname valstybės archyve (LCVA).

Šio darbo tikslas – apibendrinti ankstesnių tyrinėtojų surinktą medžiagą, papildyti ją informacija, kartografinė medžiaga, rasta Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA), LCVA ir MA Vrublevskių bibliotekoje (MAB). Taip pat – pateikti kuo daugiau istorinės kartografinės medžiagos, kuriose matyti kapinių situacija miesto urbanistinės raidos kontekste.



Antakalnio kapinių situacija, dabartinis planas

Antakalnio kapinės yra rytinėje Antakalnio dalyje, kalvotame pušyne, netoli nuo nedidelių gatvelių ir gyvenamųjų namų. Jų plotas sudaro apie 15,6 ha.

Kapinių teritorija iki XIX a. pabaigos buvo nuošali mišku apaugusi kalvoto priemiesčio teritorija. Po trečiojo LDK padalijimo, XVIII a. pabaigoje buvusios didžiulės Sapiiegų valdos pradėtos pardavinėti.

Valstybės tarėjas ir visuomenės veikėjas, pigiai supirkinėjęs LDK didikų valdas Vaitiekus Puslovskis (Pusłowski), įsigijęs Sapiiegų rūmus su visomis jiems priklausiusiomis valdomis, 1808 m. Kartu su parku pardavė


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	4	43	0

miestui. Carinės valdžios pareigūnai rūmus pertvarkė ir 1809 m. generalgubernatoriaus A. Rimskio - Korsakovo įsakymu juose įsteigta, kaip tuomet manyta, laikina karo ligoninė, kuriai Vilniaus miesto Dūma, pritariant Vilniaus generalgubernatoriui, skyrė plotą kapinėms netoli nuo ligoninės. Sklypas, paskirtas karo ligoninėje mirusiems laidoti sudarė 3,93 ha.

Tuo metu mirusiuosius dar laidojo ir prie Trinitorių bažnyčios bei vienuolyno: to meto mirties metrikų knygose tos kapinės vadinamos vienuolių trinitorių kapinėmis. Jų atvaizdas yra 1770 m. Juozapo Perlio vario raižinyje. Už bažnyčios bei vienuolyno mūrų matyti gana nemaža kapinių teritorija, kurioje yra keli kryžiai ir dvi koplytėlės.

Trinitorių kapinės buvo išskirtinai katalikų konfesijos asmenų laidojimo vieta. Tiesa, 2013 m. Atliktų archeologinių tyrimų metu konstatuota, kad čia galėjo būti laidojami ir maro bei kitų epidemijų aukos. XIX a. pradžioje, įsteigus karinę ligoninę, šių kapinių teritorijoje pastatyti ligoninės pastatai, per jau neveikiančių kapinių teritoriją buvo nutiesta Trinitorių gatvė, sujungusi Sapiėgų dvaro ūkinį kiemą ir vienuolyną. Pradėjus veikti ligoninei, atsirado poreikis ir naujai laidojimo vietai. Trinitorių kapinės netiko laidoti kareiviams, išpažinusiems kitas religijas - Vilniuje įsikūrus Rusijos kariuomenei, nuo XVIII a. pabaigos, čia atsirado įvairių tautybių ir tikėjimų kareivių. Vilniuje naujosios, karo ligoninei priklausiusios kapinės buvo pirmosios pasaulietinės kapinės, gavusios Ligoninės kapinių pavadinimą.

Iki XIX a. vidurio kapinės miesto planuose nebuvo pažymėtos. 1808 m. plane ši teritorija net neįėjo į miesto ribas ir nebuvo iš viso pažymėta. Tik nurodoma, kad už miesto ribos dar buvo Puslovskio 1829 m. plane aiškiai matyti, jog kapinės buvo iškart už miesto ribos.



1829 m. Miesto plano fragmentas

Kapinės nepažymėtos ir 1837 m. miesto plane, tačiau nuo ligoninės link miestui priklausiusio miško vedė keli keliukai, sutampantys su dabartinėmis Karių kapų, Juratės, Mildos, Gailestingųjų seserų gatvėmis.

Vis dėlto, 1837 m. Plane dabartinė kapinių teritorija jau įjungta į miesto ribas, nors teritorijoje vis dar plyti miškas.


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	5	43	0



1837 m. Vilniaus miesto plano fragmentas

Ligoninės kapinės buvo teritorijoje už dabartinių dabartinių pagrindinių kapinių vartų. Jose laidojo katalikų, stačiatikių, protestantų tikybų karius, mirusius karo ligoninėje, ir jų šeimų narius. Kapinės buvo pavaldžios ligoninės komitetui, jų tvarkymą reguliavo Vilniaus miesto valdyba. Iš pradžių kapinės nebuvo aptvertos.

Iki XIX a. Antrosios pusės tai nebuvo miesto teritorija, o tik miestui priklausęs miškas. Tas matyti ir 1845 m. plane. Iš pradžių ligoninės kapinės buvo vadinamos ir stačiatikių kapinėmis, todėl katalikai ne vieną kartą kreipėsi į miesto valdžią, prašydami išskirti atskirą plotą katalikų tikėjimo mirusiesiems laidoti.




1844 m. Sudarytas karo ligoninės kapinių išplėtimo planas

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	6	43	0

1844 metais kapinių plotas padidintas dar 2 ha. Ligoninės kapinės buvo išsidėsčiusios tarp miške buvusių kalvų ir šių kalvų papėdėje. Kapinėse buvo laidojami katalikai, protestantai ir stačiatikiai, mirę ligoninėje. V. Girininkienė teigia, kad čia laidoti ir jų šeimų nariai, vėliau – ir civiliai bei karo žinybų tarnautojai, atvykę iš Rusijos.


Katalikų kapinių įsteigimo data laikomi 1864 metai. Tačiau iš tikrųjų katalikų kapinės įsteigtos anksčiau, apie 1849-1850 metus. Katalikų kapinės buvo mažesnės ir užėmė 1 dešimtinę 2128 kvadr. sieksnių plotą (2,06 ha). Matyt, 1864 m. data atsirado, kai uždarius Trinitorių vienuolyną, jo parapija taip pat buvo uždaryta ir kapinių administravimas perėjo miestui, nors kaip paaiškėjo po kelių dešimtmečių, šių kapinių administratoriaus nebuvo iki XX a. I dešimtmečio. Nuo 1864 metų jos buvo vadinamos Našlaičių kapinėmis (XIX a. pabaigoje – iki I pasaulinio karo Vilniuje buvo 3 Našlaičių kapinės – Antakalnyje, Rasų ir Polocko g.)



Ligoninės kapinių schematinis planas

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	7	43	0

1878 m. Sudarytame karo ligoninės ir buvusių Sapiegų valdų plane matyti, jog tuo metu buvusiame Sapiegų miške buvo dvejios ligoninės kapinės – Stačiatikių (7 deš., 1180 kv. Sieksnių) ir katalikų (1 deš. 2128 kv. Sieksnių)



Ligoninės kapinės buvusiame Sapiegų miške, 1878 m. planas (1923 m. Kopija)


Iš 1878 m. ir vėlesnių XIX a. pabaigos kapinių Antakalnio buvusiame Sapiegų miške planų ir schemų matyti, jog kapinės buvo atskiros, nesujungtos vienos su kitomis.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	8	43	0

Kadangi kapinės buvo už miesto ribos, tikslaus jų plano nebuvo sudaryta kaip matyti iš 1878 m. ir 1890 m. schematinių planų, susirašinėjimo dokumentų, konkrečios kapinių ribos niekam nerūpėjo, juo labiau, kad kapinių žemė priklausė miestui.

Iš buvusių Sapiegų miško aprašymų matyti, kad kapinių teritorija, nors ir administruojama miesto, nebuvo prižiūrima labai rūpestingai ir, nors įsteigus kapines, iškirsta nemažai medžių, per kelis dešimtmečius vėl apaugo savaiminiais medžiais ir krūmais. Paminėtina ir tai, jog kapinių reljefas nebuvo labai patogus, dėl to naujai užaugę medžiai nebuvo intensyviai kertami. Be to, nuošali vieta tapo lankoma įvairių asmenų, kurių lankymas miesto valdžiai neatrodė priimtinas, dėl to XIX a. pabaigoje miesto valdybos nutarimu buvo paskirta vieta sargo nameliui, o kapines nutarta aptverti.

1891 m. sudarytame plane (rengiant vietą karinės įgulos kapinėms) nedidelis plotas šalia katalikų kapinių buvo paskirtas musulmonams (600 kvadratinų sieksnių). Daugiau jokiam kitame plane musulmonų laidojimo vieta nepažymėta, daugiau informacijos apie jas nepavyko aptikti, o dokumentuose, kuriuose aprašoma vieta numatomoms karinio garnizono kapinėms minima, kad ligoninės kapinėse laidojami stačiatikiai, katalikai, protestantai ir armėnai.



1891 m. Planas, numatant vietą karinės jgulos kapams

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	9	43	0

1891 m. dar kartą patikrinus Našlaičių (jos nebevadintos katalikų kapinėmis) kapinių plotą, nustatyta, kad jis didesnis nei buvo 1849 metais ir sudaro 2 deš. 300 kvadr. sieksnių.



Našlaičių kapinės 1891 m.


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	10	43	0

XIX a. pabaigoje beveik visa kapinių teritorija nuo miesto pusės buvo aptverta, tačiau Našlaičių kapinių dalis liko neaptverta ir jos ribos nebuvo aiškiai nustatytos. Paminima, kad būtina aptverti Našlaičių kapines, nes aplinkinių gyventojų gyvuliai ateina ganytis ir į kapines. O ir įvairūs asmenys, ieškančios vietos vasaros pasilinksminimams, mielai leidžia laiką miškingose kapinėse. Našlaičių kapinės nebuvo aptvertos nei XIX a. pabaigoje, nei XX a. pradžioje.

Karių kapų steigimą Rusijos caras patvirtino 1887 m. birželio 18 d. įsaku, o Vilniaus gubernijos valdyba sudarė komisiją, kuri parinko naujoms kapinėms parinko vietą šalia Ligoninės kapinių. Naujosios kapinės buvo atiduotos Vilniaus įgulai, jos net kai kada buvo vadinamos Įgulos kapinėmis, čia laidojo tik kariškius. Pagal Įgulos karinių dalinių rūšis kapinių plotas buvo suskirstytas į 9 dalis, kurias skyrė takai; daugelyje vietų jos buvo aptvertos. Dokumentuose šios kapinės vadinamos Karių kapinėmis, kurias administravo karinė žinyba.

Steigiant karines kapines, šalia esančių kapinių aprašymuose minima, kad stačiatikių ir katalikų kapinės jau tankiai užlaidotos, tuo tarpu numatoma vieta karinei įgulai yra tuščia, tačiau tankiai apaugusi medžiais ir krūmais. Naujai įsteigtose kapinėse XIX a. pabaigoje iškirsta nemažai medžių, nors dokumentuose paminima, kad tai kapinės miške, kuris auga stačiuose šlaituose. Kapinių kirtimu turėjo rūpintis miesto valdyba, kuri susirūpino suvienodinti taisykles visų kapinių tvarkymui, kadangi ligoninės administracijai buvo kilę nesutarimų su karine žinyba. Visos kapinės turėjo būti perduotos karo ligoninės Šv. Mykolo cerkvei, miesto matininkas F. Valickis atliko kapinių matavimus.


Našlaičių kapinės (dėl to, kad buvo katalikų) cerkvei neperduotos, ir jose laidojama buvo netvarkingai ir nedokumentuojant, mirusieji vežami iš kalėjimo, Šv. Jokūbo ligoninės, laidojami elgetos. Pačioje XX a. pradžioje, 1903 m. miesto valdyba pavedė miesto komisarui St. Korevai patikrinti visas Našlaičių kapines, nustatant jų būklę, laidojimo tvarką, administratorius.



S. Korevos Našlaičių kapinių aprašymas, 1903 m.

Apie Antakalnyje esančias kapines St. Koreva parašė, jog uždarius trinitorių vienuolyną, parapija prijungta prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios parapijos, tačiau šios parapijos administratorius neturi prievolės administruoti Našlaičių kapines. Jis nurodė, kad nors laidoja mirusiuosius šiose kapinėse, jo dalyvavimas sudaro nedidelę dalį visų laidojimų, kadangi šiose kapinėse labai dažnai laidojama be jokio kunigo, jam net nežinant, todėl Šv. Petro ir Povilo bažnytinėse knygose apie palaidotus asmenis įrašų nėra. Laidojimo tvarka nenustatyta, daug kapų ne tik kad be paminklų, bet ir be kryžių. Šalia kapinių jokių statinių nėra.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	11	43	0



1904 m. kapinių schema

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	12	43	0

Iki XIX a. pabaigos buvusios dvejios atskiros ligoninės kapinės, įsteigus karinės įgulos kapines, buvo sujungtos ir nuo XX a. I dešimtmečio miesto planuose žymimos kaip vienerios kapinės.


Kapinėse, kurios veikė jau visa šimtmetį, nebuvo nei cerkvės, nei koplyčios. Vilniaus karo apygardos kariuomenės viršininkas 1893 m. prašė paskirti cerkvei 100 kvadr. sieksnių plotą, o privažiavimui prie jos padaryti 80 sieksnių ilgio ir 3 sieksnių pločio kelią, tačiau cerkvė pastatyta tik praėjus dešimčiai metų, kai į miesto valdybą kreipėsi atsargos inžinierius generolas majoras Vladimiras Bykovskis, prašydamas leisti jam šiose kapinėse pastatyti nedidelę mūrinę cerkvę mirusiam 36 metų sūnui karo inžinieriui palaidoti. V. Bykovskis pats buvo projekto autorius. Cerkvė pastatyta 1903 m. pabaigoje. Šioje cerkvėje palaidotas ir netrukus miręs 34 metų kitas jo sūnus, dailininkas graveris, o 1908 m. ir V. Bykovskis.



Šv. Vladimiro cerkvė prieš I pasaulinį karą


Statybos darbams vadovavo D. Bikneris. Cerkvė pavadinta Šv. Vladimiro vardu, jos globėju tapo Trečias Dono kazokų pulkas. Nuo 1910 m. cerkvė buvo įgulos cerkvė, remontuota dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą. Tarpukaryje joje nebuvo laidojama, o po Antrojo pasaulinio karo cerkvė buvo apleista ir neprižiūrima, remontuota tik 2004 metais.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	13	43	0



Įgulos kapinių išplėtimo planas, 1907 m.

XX a. Pirmajame dešimtmetyje įgulos kapinės dar šiek tiek padidintos, priduriant prie esamų dar 500 dešimtinių. Pagal neryškiai pieštuku nubrėžtą liniją rytinėje Našlaičių kapinių pusėje galima spėti, kad Našlaičių kapinės tuo metu buvo didesnės.



Kapinės XX a. Pradžios miesto plane

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	14	43	0

Netrukus prasidėjo Pirmasis Pasaulinis karas, ir vėl teko plėsti kapines Vilniaus gubernatorius pareikalavo, kad Vilniuje, kaip ir kituose miestuose, būtų įsteigtos ypatingos „broliškos“ kapinės, kuriose būtų laidojami Pirmajame pasauliniame kare žuvę kariai. Dėl šių palaidojimų sprendimas priimtas 1915 m.

Savo rašte 1915 m. pavasarį gubernatorius nurodė miesto valdybai išskirti miesto žemės sklypą karo aukoms laidoti ir koplyčioms, kryžiams ir pan. statyti. Paskui tos kapinės turės būti apsodintos medžiais ir aptvertos tvorele. Kilus diskusijoms dėl karių, mirusių nuo užkrečiamų ligų, jiems kapinių vieta paskirta prie geležinkelio, dabartinių Kirtimų teritorijoje.

Pirmojo pasaulinio karo dalyvių Ligoninės kapinių šiaurinėje dalyje pradėta laidoti 1916 metais. Vilniaus vokiečių spaudoje šios kapinės pirmąkart paminėtos 1917 m. gegužės 12 d. „10-osios armijos laikraštys“ (Zeitung der 10 Armee). Vokiečių armijos kariai buvo palaidoti vienoje vietoje, šiaurės rytinėje dalyje.



I Pasaulinio karo karių kapai

Vokiečių armijos užnugario inspekcija 1918 m. šiose kapinėse pastatė betoninį paminklą su įrašu vokiečių kalba: „Vokiečių ir rusų kariams. 1914–1915“. Tikriausiai tuo pat metu, kaip ir paminklas, buvo pastatytas ir obeliskas iš natūralių lauko akmenų su užrašu „Deutsche Helden“ (vok. *Vokiečių didvyriai*), atrodo, dabar esantis ne savo pradinėje vietoje. Netoli šio obelisko yra lietuvių Jono Germano, žuvusio 1915 m. birželio 9 d., antkapis ir nuskilęs paminklėlis.

Į pietryčius nuo Pirmojo pasaulinio karo dalyvių kapavietės yra palaidoti 1919–1921 m. Žuvę kovose ar mirę ligoninėse Lenkijos kariai. Tai tarsi atskira didelė kapavietė, įsteigta ir sutvarkyta po 1921 metų. Lenkų kariai, žuvę ar mirę po 1918 m. Lapkričio 1 d., buvo palaidoti savo žūties vietose, taip pat ir įvairiose Vilniaus gatvėse. Vėliau jie buvo perkelti į Antakalnio ar kitas kapines ir palaidoti tam tikslui paskirtuose plotuose.

1933 m. į Antakalnio kapavietę buvo palaidota daug ekshumuotų lenkų karių, pervežtų iš kitų vietovių. Anot E. Malachovičiaus, šioje kapavietėje, po kukliais betoniniais kryželiais, po išlikusiais ir neišlikusiais kauburėliais ilsisi apie 1600 lenkų kareivių. Netoliese, į pietus, yra apie trisdešimt 1932–1937 m. mirusių lenkų kareivių kapų.

Kapinėse buvo ir lietuvių karių, žuvusių 1940–1941 m., kapų. Kapinių inventorinėse knygose, sudarytose apie 1962–1965 metus, nurodytos ir lietuvių kareivių pavardės. Be abejo, buvo daugiau to meto lietuvių kapų. 1990 m. spalio 31 d. „Respublikoje“ buvo išspausdintas istorikės Vidos Girininkienės straipsnis „Sunaikintos Vilniaus kapinės“, kuriame autorė rašė apie tai, jog kapinėse galėjo būti palaidota daugiau kaip du šimtai lietuvių

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	15	43	0

savanorių, buvusių lenkų nelaisvėje 1919-1921 metais. Apie tikslas šių palaidojimų aplinkybes informacijos nėra, pavardžių - taip pat. Kapinių inventORIZacijos plane tokių duomenų nėra.




Kapinės 1938 m. Vilniaus miesto plane

Skirtinguose miesto planuose tarpukaryje buvo skirtingai žymimos Našlaičių kapinės – matyt dėl to, kad jų šiaurinės ir rytinės dalies ribos nebuvo aiškos, kapai apaugę medžiais, daugelis kapų – be jokių paminklų. Po Antrojo Pasaulinio karo išmūrijus tvorą, kapinės padalintos ir dalis kapų liko už šios tvoros.

1943 m. Vilniaus statybos valdybos užsakymu buvo parengtas naujas karių kapų tvarkymo planas. Pagal jį turėjo būti sutvarkyta ir kariams laidoti skirta buvusi Jgulos kapinių teritorija.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	16	43	0



Karių kapų eskizinis išplanavimo projektas, 1943 m.

Po Antrojo Pasaulinio karo ši kapinių dalis buvo paskirta sovietinių karių memorialui. Sovietų kariuomenės kariai Antakalnio kapinėse buvo laidojami 1944–1945 m.: žuvusieji mūšio lauke – prie dabartinių vartų, į pietus nuo Pirmojo pasaulinio karo kareivių kapavietės, o mirusieji nuo žaizdų – vėliau įsteigto karo dalyvių memorialinio ansamblio (su tipiniu obelisku) teritorijoje, kuris suformuotas buvusiose senosiose Jgulos kapinėse.

Didžiulėje dviejų hektarų memorialinio ansamblio teritorijoje yra ir buvusių sovietinės Lietuvos vadovų, visuomenės veikėjų, kultūros darbuotojų kapų. Jie palaidoti šiaurinėje, taip pat terasomis kylančioje šlaito dalyje, tarp atraminių sienelių, prie kurių pritvirtinti Vilniaus „Dailės“ kombinate pagaminti bareljefiniai portretai.

Naujas memorialas sovietų kariams įrengtas 1984 m. Nuo XX a. 8 deš. pradžios kapinėse ėmė formuotis kultūros veikėjų, menininkų, literatų, aktorių ir kt. kapų kompleksas, kuriam prigijo Menininkų kalnelio pavadinimas. 1991 m. priešingoje kultūros veikėjų ir pagrindinio tako pusėje, šlaite, buvo parinkta vieta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo kovų dalyviams. Čia palaidotos ir Medininkų žudynių aukos. Našlaičių kapinės (iš pradžių įsteigtos kaip ligoninės katalikų kapinės) beveik nebuvo tvarkomos nuo XIX a. pabaigos. Jose XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje buvo laidojami asmenys be jokių įrašų bažnytinėse knygose, mirę kalėjimuose, ligoninėse, prieglaudose. Po Antrojo Pasaulinio karo čia buvo užkasami KGB nukankinti ginkluoto pasipriešinimo dalyviai.

IŠVADOS

Vilniaus Antakalnio kapinės, įsteigtos už miesto ribos 1809 m. kaip karo ligoninės kapinės, per XIX amžių virto trijų sujungtų kapinių kompleksu. Iš pradžių buvusios atskiros stačiatikių ir katalikų ligoninės kapinės, 1891 m. įsteigus Jgulos kapines, prijungtos prie pastarųjų. Taip susidarė vienas kapinių masyvas.

Jgulos kapinės po Antrojo Pasaulinio karo paverstos sovietinių karių memorialu, o Našlaičių kapinės, iš pradžių įsteigtos kaip ligoninės katalikų kapinės, beveik nebuvo tvarkomos nuo XIX a. pabaigos. Jose buvo laidojami asmenys be jokių įrašų bažnytinėse knygose, mirę kalėjimuose, ligoninėse, prieglaudose. Laidota netvarkingai, dalis kapinių teritorijos liko neužlaidota ir XX a. šios Antakalnio kapinių dalies ribos ir laidojimo vietos gali būti patikslintos, tik atlikus archeologinius tyrimus.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	17	43	0

2. ŽVALGOMIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI

IVADAS

2020 metų kovo mėn. buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (36243), teritorijos Š–ŠR dalyje, Vilniuje, Karių Kapų g. Šioje senųjų kapinių teritorijos dalyje numatyta įrengti naujas kapavietes, tačiau buvo tikimybė, kad šioje kapinių dalyje buvo laidota jau ankstesniais laikotarpiais. Sugretinus dabartinius planus su iš Kultūros paveldo centro gautais ankstesniais kapinių inventoriniais planais, naujų kapaviečių įrengimas planuojamas tokiu būdu, kad būtų išsaugotos ankstesniuose kapinių planuose pažymėtos kapavietės. Atsižvelgiant į tai, kad senuosiuose kapinių planuose buvo pažymėtos tik tuo metu matomos kapavietės (kauburėliai), išlieka tikimybė, kad suprojektuotų naujų kapaviečių vietose būta ankstesnių kapų. Todėl buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai siekiant nustatyti, ar projektuojamų kapaviečių vietose būta ankstesnių kapų.

ANKSTESNIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA

2003 m. atlikti archeologiniai žvalgymai įrengiamos Napoleono Didžiosios armijos karių palaikų, rastų Vilniuje, Šiaurės miestelio teritorijoje, kapavietės vietoje. Jų metu rasti sovietų kario palaikai. 2007 m. vyko archeologiniai žvalgymai teritorijoje į pietus nuo Sausio 13 aukų memorialo įrengiamų kapaviečių vietoje. Žvalgymų metu palaidojimų, kultūrinio sluoksnio ir archeologinių radinių nesurasta. 2017–2019 metais vyko detalieji archeologiniai tyrimai Našlaitėlių kapinių vietoje. Ieškota ir surasta Lietuvos partizanų, nužudytų sovietų represinių struktūrų, palaikų. 2018 metais kapinėse, netoli taip vadinamo „Menininkų kalnelio“, atlikti archeologiniai žvalgymai. Žvalgyta 600 m² plote, archeologijos vertybių nerasta.

TYRIMŲ EIGA IR JŲ REZULTATAI

Tyrimai atlikti iš pietų į šiaurę žemėjančioje, stambiais medžiais, daugiausia eglėmis, ir pomiškiu apaugusioje teritorijoje, kuri iš rytų yra ribojama šlaito, iš vakarų – nuo Šilo g. link vadinamojo „Menininkų kalnelio“ besitęsiančio gruntinio keliuko, iš pietų – griovio su pylimu pietinėje jo pusėje. Šioje teritorijoje matomi ir kapų kauburėliai, tačiau didelėje teritorijos dalyje jie vizualiai iš reljefo neišsiskiria, taip pat ir dėl pomiškio bei nuvirtusių medžių „vizualinės taršos“. Dėl pastarųjų priežasčių nebuvo galimybės iki pradedant ardomuosius tyrimus atlikti žvalgymus neardančiais metodais, pvz., georadaru. Todėl, kaip ir buvo numatyta archeologinių tyrimų projekte, pirmiausia buvo tiriamos 3 žvalgomosios perkastos. Visos perkastos 5x2 m dydžio, ilgąja ašimi orientuotos R–V arba PR–ŠV kryptimis, atsižvelgiant į reljefą ir vienoje iš projektinių pasiūlymų versijoje numatytus statinių, kapaviečių, takų orientavimą. Atsižvelgiant į tai, kad tarp tyrimų tikslų nebuvo numatytas pilnas ne archeologinio laikotarpio kapuose esančių palaikų atkasimas, ekshumavimas, o siekta tik nustatyti palaikų gulėjimo gylį, išpjovos, kurias tiriant būtų pilnai atidengti kapai, nebuvo daromos. Po tyrimų, atlikus apmatavimus, visos perkastos buvo užkastos.

PERKASA 1 (žr. situacijos planą) tirta teritorijos pietiniame pakraštyje. Perkastos vietoje žemės paviršius santykinai lygus (Habs. 142,75–142,94 m), perkasa tirta netoli aukščiau paminėtojo griovio. Ji orientuota rytų–vakarų kryptimi. Perkasoje tirtas iki ~80 cm storio maišytos struktūros pilkos spalvos smėlingo grunto sluoksnis, po kuriuo atidengtas molingo smėlio žemės. Prie perkastos Š sienelės žemyje išryškėjo kapo duobės dalies, užpildytos pilka smėlinga žeme, kontūras. Ištyrus duobės dalį joje aptikta apirusi žmogaus kaukolė, gulinti ant dešiniojo šono. Pagal kapo duobės orientavimą ir kaukolės padėtį galima manyti, kad mirusysis laidotas galva į šiaurę. Kapo kaukolės aukščiausiojo taško Habs. 141,24 m. Mirusysis laidotas karste, kapo duobėje aptikta keletas stipriai korodavusių karsto vinių, kurios vėl užkastos perkasoje.

PERKASA 2 (žr. situacijos planą) tirta tiriamosios teritorijos šiaurinėje dalyje. Perkastos vietoje žemės paviršius santykinai lygus (Habs. 136,43–136,93 m), žemėjantis pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Perkasa 2 orientuota pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Joje tirtas 80–110 cm storio maišytos struktūros pilkos spalvos smėlingo grunto sluoksnis, po kuriuo atidengtas molingo smėlio žemės. Žemyje išryškėjo kapų duobių kontūrai.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	18	43	0

Perkasos vakarinėje dalyje, jos centre, fiksuotas kapo 2, galva orientuoto į šiaurės rytus, duobės kontūras. Mirusysis laidotas karste. Tiriant nustatyta, kad kaukolė guli ant kairiojo šono, jos aukščiausiojo taško Habs. 134,88 m. Kapas 3 buvo vidurinėje perkastos dalyje, jis galva orientuotas pietų kryptimi. Kūnas kape palaidotas aukštiekninkas, mirusysis laidotas karste ištiestoje padėtyje, kaukolė guli ant pakaušio. Kaukolės aukščiausiojo taško Habs. 135,55 m. Prie perkastos pietvakarinės sienelės, lygiagrečiai jai, žemiau kapo 3 aptiktas kapas 4. Kūnas kape palaidotas aukštiekninkas, mirusysis laidotas karste ištiestoje padėtyje, kaukolė guli ant pakaušio, kiek pasvirusi į dešinę. Kaukolės aukščiausiojo taško Habs. 135,39 m. Perkastos 2 rytiniame kampe aptiktas kapas 5, kuriame mirusysis taip pat laidotas karste. Pagal kapo duobės kontūrą, kaukolės padėtį (kaukolė guli ant pakaušio) galima spręsti, kad mirusysis laidotas aukštiekninkas, ištiestoje padėtyje. Kaukolės aukščiausiojo taško Habs. 135,65 m. Į rytus–pietryčius nuo kaukolės ar žemiau kapo 5 veikiausiai esama dar vieno kapo – įžemis čia perkastas. Tačiau dėl vietos perkasoje 2 stokos, būtinybės tokiu atveju ekshumuoti kapą 5, dar vieno kapo nebeieškota.

PERKASA 3 (žr. situacijos planą) tirta teritorijos pietinėje dalyje, 21 m atstumu į šiaurės–šiaurės vakarus nuo perkastos 1, aikštelėje prie kapinių atliekų surinkimo vietos ir vandens laikymui skirtos cisternos. Perkastos vietoje žemės paviršius santykinai lygus (Habs. 140,87–141,23 m), žemėjantis pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Perkasa 3 orientuota pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Perkastos viršutinėje dalyje kastas formuojant aukščiau paminėtą aikštelę supiltas žvyringas gruntas su griuvenomis ir betono luitais. Šio, naujausiais laikais supilto, grunto sluoksnio storis siekė 50–60 cm. Po juo tirtas 60–70 cm storio maišytos struktūros pilkos spalvos smėlingo grunto sluoksnis, po kuriuo 1,0–1,3 m gylyje atidengtas molingo smėlio įžemis. Pasiekus įžemį, jame išryškėjo kapų duobių kontūrai. Perkastos 3 rytinėje dalyje atkastas nedaug į įžemį įgilintas kapas 6. Mirusysis laidotas karste, galva orientuotas į šiaurės–šiaurės rytus. Kaukolė guli ant kairiojo šono, jos aukščiausiojo taško Habs. 139,81 m. Perkastos 3 rytinėje dalyje, prie perkastos šiaurės rytų sienelės fiksuotas dalies kapo 7 duobės kontūras. Tiriant jo užpildą aptikta ant dešiniojo šono gulinti kaukolė, kurios aukščiausiojo taško Habs. 139,47 m. Pagal kapo duobės ir kaukolės orientavimą, galima manyti, kad mirusysis laidotas ištiestoje padėtyje, galva į pietvakarius. Prie perkastos pietvakarinės sienelės tirta dar viena kapo duobė, kuri pavadinta kapu 8. Tirtojoje kapo duobės dalyje surastos tik karsto liekanos, o kaulų nerasta. Kapas 9 yra perkastos 3 vakariniame gale. Jame atkasta ant kairiojo šono gulinti kaukolė, kurios aukščiausiojo taško Habs. 139,54 m. Mirusysis laidotas karste, kape buvo orientuotas galva į pirtryčius. Perkastos vakariniame kampe žemiau kapo 9 lygio atkasti dar vieno skeleto kaulai – kapas 10. Čia surastos karsto pietrytinio kampo liekanos ir dešinėsios kojos apatinės dalies kaulai. Galima manyti, kad mirusysis šiame kape buvo palaidotas galva į vakarus–šiaurės vakarus.


Ištyrus perkastas 1–3 nustatyta, kad tiriamojoje teritorijoje esama kapų net tose vietose, kuriose, remiantis kapinių planu, buvo mažesnė tikimybė juos aptikti. Todėl, siekiant laikytis archeologinių tyrimų metodikos (tyrimai šurfais esamose ar buvusiose kapinėse negalimi), pateikus projekto pakeitimą ir gavus jam pritarimą, vietoje antrajame archeologinių tyrimų etape numatytų tirti trijų 2×1 m dydžio šurfų papildomai ištirta dar viena žvalgomoji perkasa.

Perkasa 4 (žr. situacijos planą) tirta teritorijos pietrytinėje dalyje, 31,5 m atstumu į rytus nuo perkastos 3 ir 36,5 m atstumu į šiaurės rytus nuo perkastos 1, kalvos, kurios viršutinėje dalyje yra Našlaičių kapinės, šiaurės vakarinėje pašlaitėje. Perkastos vietoje žemės paviršius yra gana stipriai žemėjantis pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi (Habs. 142,37–143,89 m). Perkasa 4 orientuota pietryčių–šiaurės vakarų kryptimi. Joje tirtas iki 40–80 cm storio maišytos struktūros pilkos spalvos smėlingo grunto sluoksnis, po kuriuo atidengtas molingo smėlio įžemis. Įžemyje perkastos pietrytiniame kampe išryškėjo kapo 11 duobės kontūrai. Tiriant šią duobę aptikta ant pakaušio gulinti kaukolė. Pagal kaukolės padėtį galima spręsti, kad mirusysis palaidotas aukštiekninkas, galva orientuotas į šiaurės–šiaurės rytus. Kaukolės aukščiausiojo taško Habs. 142,74 m, t. y. nuo perkastos aukščiausiosios dalies paviršiaus ji yra tik 1,15 m gylyje.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	19	43	0

IŠVADOS

2020 m. kovo mėn. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (36243), teritorijos šiaurinėje – šiaurės rytinėje dalyje, Vilniuje, atlikus žvalgomojus archeologinius tyrimus ištirtos 4 perkastos, tirtas 40 m² plotas. Nustatyta, kad visose perkasose esama žmonių kapų. Kapai nuo dabartinio žemės paviršiaus įgilinti nuo 1,15 iki 1,8 m gylio. Mirusieji laidoti nereguliariais atstumais vienas nuo kito, įvairi ir kapų orientavimo kryptis. Daugelis mirusiųjų laidoti mediniuose karstuose – aptikta lentų liekanų, vinių fragmentų. Be vinių kitų radinių tyrimų metu neaptikta. Tirtosiose vietose archeologinio sluoksnio ir archeologinių struktūrų nerasta. Atkastieji kapai nėra archeologinio laikotarpio, taigi archeologijos mokslo požiūriu nėra vertingi. Manome, kad numatomoje tvarkyti teritorijoje kapų vertę reiktų nustatyti atsižvelgiant į kapinių komplekso vertingąsias savybes bei kapinių veiklą, žmonių laidojimą reglamentuojančius įstatymus ir norminius aktus.



Žvalgomojų archeologinių tyrimų situacijos planas su perkastų vietomis

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	20	43	0

3. PAVELDOSAUGINĖ DALIS

Nagrinėjama teritorija yra Vilniaus senjŲ kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso senosiose kapinėse, kurios pagal Kultūros vertybių registro duomenis priklauso Vilniaus senjŲ kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksui.


Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės:

Komplekso vertingosios savybės nustatytos Kultūros paveldo departamento penktosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 2017-09-25 Nr. KPD-KP-1806 (<http://kvr.kpd.lt/>).

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vilniaus senjŲ kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (36243) teritorijoje PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai.

Planuojama teritorija patenka į Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) apsaugos zoną, kuri reglamentuoja vizualinę Vilniaus senamiesčio apsaugą.



Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapis

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	21	43	0



Bendrinti

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksas

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
36243

Pilnas pavadinimas
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksas

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Karių Kapų g.

Įregistravimo registre data
2017-10-09

Statusas
Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą
Kompleksas

Amžius
įsteigtos 1809 m., praplėstos 1844 m., 1850 m., 1892 m. ir 1915 m.

Kompleksą sudaro

1. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso senosios kapinės (2277);
2. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Kazimiero Antanavičiaus kapas (31802);
3. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininko Valentino Adamkevičiaus kapas (31437);
4. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininkės Marijos Aleškevičiūtės kapas (31442);
5. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Eduardo Balsio kapas (31452);
6. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso baleto artisto Henriko Banio kapas (36279);
7. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dirigento Vlado Bartusevičiaus kapas (31443);
8. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso geografo Alfonso Basalyko kapas (36283);
9. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojo Petro Baublio kapas (31695);
10. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktorių Balio Bratkausko ir Irenos Leonavičiūtės-Bratkauskienės kapas (31444);
11. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso fiziko Povilo Brazdžiūno kapas (36284);
12. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitorės Konstancijos Brundzaitės kapas (20014);
13. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Antano Budriūno kapas (31397);
14. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso ekonomisto Dzido Budrio ir rašytojo Rimanto Budrio kapas (31171);
15. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso ekonomisto Jono Bučo kapas (31175);
16. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso geografo Vaclovo Chomskio kapas (31399);
17. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininkės Elenos Ciudakovos kapas (31446);
18. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dirigento Jono Dautarto ir aktorės Janinos Rudzinskaitės-Dautartienės kapas (31460);
19. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Karolio Didžiulio antkapis (7412);

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	22	43	0

20. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus, režisieriaus Viktoro Dineikos kapas (31172);
21. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Jono Dovydaičio kapas (31694);
22. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Konstantino Galkausko kapas (31173);
23. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininko Antano Gedmino kapas (31453);
24. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojo mikrobiologo Vytauto Girdžiausko kapas (36287);
25. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Augustino Griciaus kapas (31691);
26. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininkės Beatricės Grincevičiūtės kapas (31448);
27. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso muziejininko, restauratoriaus Prano Gudyno kapas (31174);
28. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso režisieriaus Juozo Grybausko kapas (31396);
29. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso režisieriaus Viktoro Golovčinerio kapas (36289);
30. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio kapas (36290);
31. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso psichologo Alfonso Gučo kapas (36280);
32. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Kazio Inčiūros kapas (31398);
33. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso teisininko, istoriko Konstantino Jablonskio kapas (31170);
34. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso zoologo hidrobiologo Stepono Jankausko kapas (36281);
35. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojos Liūnės (Liucijos) Janušytės kapas (31415);
36. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Antano Jonyno kapas (31179);
37. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso fiziko Adolfo Jucio kapas (31180);
38. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso režisieriaus Romualdo Juknevičiaus ir aktorės Onos Knapkytės-Juknevičienės kapas (31404);
39. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Stepo Juknos kapas (31178);
40. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Vlodo Jurkūno ir baletų artistės Reginos Grigorovaitės-Jurkūnienės kapas (31405);
41. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojo Jono Kairiūkščio kapas (31406);
42. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso architekto, dailininko Juozapo Kamarausko kapas (31177);
43. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Juozo Karoso kapas (31407);
44. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Pasaulio tautų teisuolio Antono Šmido kapas (36293);
45. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso architektės Birutės Kasperavičienės kapas (31416);
46. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininko Stasio Krasausko kapas (31408);
47. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso baletų artistų Broniaus Kelbausko ir Marijos Juozapaitytės-Kelbauskienės kapas (31181);
48. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso poeto Kosto Korsako ir rašytojos Halinos Korsakienės kapas (36295);
49. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Kosto Kubilinsko antkapis (7409);
50. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininko Jono Kuzminskio kapas (31454);
51. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kultūros istoriko Edmundo Laucevičiaus kapas (31401);
52. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos laisvės gynėjų kapai (32194);
53. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso choreografo Juozo Lingio kapas (31447);
54. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktorių Vinco Steponavičiaus ir Antaninos Leimontaitės-Steponavičienės kapas (31402);
55. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininko Romano Marijošiaus kapas (31409);
56. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojo, knygnešio Stasio Matulaičio kapas (7407);
57. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininkų Juozo Mazeikos ir Džildos Mazeikaitės kapas (31455);
58. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso poetės Onos Miciūtės kapas (31167);
59. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Jokūbo Minkevičiaus kapas (31803);
60. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso skulptoriaus Juozo Mikėno kapas (20015);
61. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Viktoro Miliūno kapas (36292);
62. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso poeto Antano Miškinio kapas (31176);
63. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Albino Morkaus kapas (31461);
64. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso poeto Kazio Bradūno kapas (36314);
65. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Napoleono Nako kapas (31410);
66. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso scenografo Vytauto Palaimos kapas (31168);
67. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Juozo Paukštelio-Ptašinsko kapas (31169);
68. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininko Zenono Paulausko kapas (36285);
69. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Stasio Petraičio kapas (31438);

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	23	43	0



70. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso skulptoriaus Napoleono Petrulio kapas (36317);
71. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktorės Potencijos Pinkauskaitės kapas (31445);
72. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Petro Poškaus kapas (31804);
73. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Pranciškaus Tupiko kapas (36286);
74. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Juozo Dringelio kapas (36320);
75. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Kazio Preikšo antkapis (7406);
76. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso skulptoriaus Broniaus Pundžiaus kapas (31400);
77. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Antano Račiūno kapas (32195);
78. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso filologo Merkelio Račkausko ir tapytojos Marijos Cvirkienės kapas (31394);
79. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Alfonso Radzevičiaus kapas (31439);
80. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Jono Ragauskio antkapis (20076);
81. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktorės Marijos Rasteikaitės kapas (36297);
82. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Aleksandro Rudaičio antkapis (20077);
83. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Juozo Rudzinsko kapas (31440);
84. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Algirdo Sabalio kapas (36298);
85. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso filosofo Vosyliaus Sezemano kapas (31403);
86. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojos Ievos Simonaitytės kapas (31395);
87. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Juozo Sipario ir dainininko Rimanto Sipario kapas (31441);
88. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininko Antano Sodeikos kapas (31411);
89. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių kapai (15286);
90. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karo lakūnų kapas (10641);
91. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso architekto Antano Spelskio kapas (36299);
92. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso operos solisto Jono Stasiūno kapas (36326);
93. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininkės Aleksandros Staškevičiūtės kapas (31456);
94. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojos Liudmilos Steponaitienės kapas (31692);
95. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Vlado Suchockio-Audronašos kapas (36327);
96. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kelių inžinieriaus Vaclovo Šeštoko kapas (36300);
97. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso poeto Pauliaus Širvio kapas (31412);
98. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso zoologo, biologo Pranciškaus Sivickio kapas (36301);
99. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininko Jono Švažo kapas (31457);
100. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Jono Švedo kapas (31458);
101. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininkų Petro Tarabildos ir Domicelės Tarabildienės kapas (36328);
102. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Eugenijos Tautkaitės antkapis (7410);
103. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso poeto Teofilio Tilvyčio kapas (36329);
104. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininkės Irenos Trečiokaitės-Zebenkienės kapas (31693);
105. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso bibliografo Antano Ulpio kapas (31459);
106. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Stasio Vainiūno kapas (31413);
107. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojos Valerijos Valsiūnienės kapas (31462);
108. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailininko Justino Vienožinskio kapas (7408);
109. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso filosofo, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Romualdo Ozolo kapas (36302);
110. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Antano Venclovos kapas (20078);
111. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Eduardo Vilko kapas (32237);
112. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktorės Petronėlės Vosyliūtės-Dauguvietienės kapas (36304);
113. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Petro Zulono kapas (31414);
114. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Vito Ziliaus kapas (31463);
115. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso redaktoriaus Aleksandro Žirgilio kapas (36305);
116. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Albino Žukausko kapas (36330);
117. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso skulptoriaus Petro Aleksandravičiaus kapas (36288);
118. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Jono Avyžiaus kapas (36291);
119. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos diplomato Stasio Antano Bačkio kapas (36294);

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	24	43	0

120. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjos Jadvygos Bieliauskienės kapas (36338);
121. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro, Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kapas (36306);
122. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso geologės Valerijos Čepulytės kapas (36307);
123. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojo Povilo Čibiro kapas (36308);
124. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Medardo Čoboto kapas (36296);
125. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dailės istoriko Vlodo Drėmos kapas (36309);
126. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso istoriko Broniaus Dundulio ir etnologės Pranės Stukėnaitės-Dundulienės kapas (36310);
127. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Stanislovo Gedimino Ilgūno kapas (36344);
128. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso istoriko Zenono Ivinskio kapas (36341);
129. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjo Stanislovo Jako kapas (36340);
130. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos kario Kazio Juodgalvio kapas (36315);
131. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso kalbininko Jono Kabelkos kapas (36343);
132. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso aktoriaus Juozo Kanopkos kapas (36316);
133. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos karių Jono Karaliaus ir Antano Naviko kapai (36318);
134. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso smuikininko Raimundo Katiliaus kapas (36332);
135. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso tapytojo, grafiko Vaclovo Kosciuškos kapas (36319);
136. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso choro dirigento Adolfo Krogerio kapas (36333);
137. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lenkijos karių kapai (36321);
138. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso smuikininko, kultūros veikėjo Aleksandro Livonto ir pianistės Olgos Steinberg kapas (36342);
139. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso rašytojo Justino Marcinkevičiaus kapas (36323);
140. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjo Vinco Martinkėno kapas (36322);
141. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Napoleono I-ojo karių kapai (36331);
142. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso gydytojo Prano Norkūno kapas (36334);
143. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos kario, 1941 m. birželio sukilėlio Povilo Ožūno kapas (36318);
144. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dirigento Eduardo Pilypaičio kapas (36335);
145. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos kario Jurgio Potiejaus kapas (36324);
146. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Pirmojo pasaulinio karo Rusijos imperijos karių kapai I (36443);
147. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Pirmojo pasaulinio karo Rusijos imperijos karių kapai II (36444);
148. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjo Vaclovo Sevruko kapas (36446);
149. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Valerijono Sadreikos kapas (36305);
150. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos savanorio, pulkininko Juozo Vėbros bei Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjos Vaivos Radastos Vėbrautės-Vėbros kapas (36336);
151. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso etnografo Norberto Vėliaus kapas (36337);
152. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai (36445);
153. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso lietuvių literatūros tyrinėtojo, Sąjūdžio Seimo nario Alberto Zalatoriaus kapas (36339);
154. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Jono Mačio kapas (36325);
155. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso 1941 m. birželio sukilėlio, jaun. leitenanto Igno Talansko kapas (41476);
156. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Gintauto Iešmantos kapas (41482);
157. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Kazimiero Uokos kapas (41484);
158. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso dainininkė Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarės Nijolės Ambrazaitytės kapas (41474);
159. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Vladimiro Beriozovo kapas (41475);
160. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso Lietuvos laisvės kovų dalyvės Zinaidos Ciparytės kapas (36345);

Teritorijos

KVR objektas: 156943.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	25	43	0



Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - **nelygus, kalvotas reljefas** (-; -; TRP; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 1; 2012 m., 2017 m.);

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **Antakalnio karių kapinių formavimasis turėjo keletą etapų. XIX a. pab. dabartinių kapinių vietoje buvo 3 kapinės. Pirmosios - Ligoninės kapinės - buvo V teritorijos dalyje. Pradėta laidoti 1809 m. Vilniaus dūmai paskyrus 3,93 ha miesto žemės sklypą Antakalnio karo ligoninės kapinėms. Laidota įvairių tikybų kariai, jų šeimų nariai. 1844 m. šioms kapinėms paskirta dar 2,18 ha. Iš to laikotarpio jokių antkapių neišliko. XIX a. pab. Ligoninės kapinių plotas išsiplėtė, jose pradėta laidoti ir vietiniai rusai. Į SR nuo Ligoninės kapinių buvo antrosios - Našlaičių kapinės, kuriose 2,32 ha sklypą 1850 m. Vilniaus gubernijos valdyba skyrė kariam katalikams laidoti. Ilgainiui šiame sklype imta laidoti mirusius Šv. Jokūbo ligoninėje bei neturtingus miesto ir apylinkių gyventojus. Manoma, jog čia taip pat buvo laidojami ir Vilniaus kalėjimų kaliniai. Trečiosios - Karių kapinės - buvo R teritorijos dalyje. Joms 3,27 ha sklypą 1892 m. skyrė Vilniaus dūma. Naujosios kapinės buvo atiduotos Vilniaus igulai ir čia laidojo tik kariškius. XIX a. pab. iškilo cerkvės būtinybė. 1905 m. Ligoninės kapinių R dalyje pastatyta maža mūrinė cerkvė (projekto autorius inžinierius Vladimiras Bykovskis, dabar vadinama Bykovskių šeimos koplyčia). XX a. pr. visas 3 kapines imta vadinti Antakalnio karių kapinėmis. 1915 m. Ligoninės kapinių ŠV dalyje Vilniaus dūma skyrė apie 0,9 ha sklypą naujoms karių kapinėms. Čia buvo laidojami Rusijos ir Vokietijos kariai, žuvę ar mirę ligoninėse Pirmojo pasaulinio karo metais, į PR nuo jų - Lenkijos legionieriai ir kariai, žuvę ar mirę ligoninėse 1919-1921 m. Šalia jų 1919-1920 m. buvo palaidota 30-40 Lietuvos karių, kurių kapai apie 1976 m. sovietinės valdžios sunaikinti (išliko vienintelis Lietuvos kario Jurgio Potiejaus kapas). 1944-1945 m. PR kapinių dalyje buvo laidojami Sovietų Sąjungos kariai. 1951 m. jiems įrengtas memorialinis ansamblis (archit. Levas Kazarinskis ir Anatolijus Kolosovas). Į jį buvo perkelti karių palaikai iš buvusios I. Cerniachovskio (dabar V. Kudirkos) aikštės, Naujosios Vilnios, Žvėryno ir kitų Vilniaus vietų. Steigiant šį memorialinį ansamblį, buvo sunaikintos senosios Karių kapinės. 1954-1955 m. į šį memorialą perkelti ir Vilniaus, Trakų, Alytaus švenčių apylinkėse žuvusių sovietinių partizanų bei LKP CK operatyvinių grupių narių palaikai. 1976 - 1984 m. Sovietų Sąjungos karių memorialas rekonstruotas (autorai: archit. Rimantas Dičius, Ignas Laurušas ir Salvija Vaičiūtė, inžinierius Arvydas Gražys). 1980-1981 m. į šį memorialą perkelti Sovietų Sąjungos karių palaikai iš kapinių teritorijos ŠV pakraščio (kur liko tik karių atminimui pastatytas paminklas - ant akmenų mūro postamento betoninė priklaupusio „Kario“ skulptūra). 1977-1984 m. buvo rekonstruoti kapinių takai. Sovietų Sąjungos memorialo SR pusėje sovietiniais metais pradėti laidoti LKP veikėjai, LTSR vadovai, kultūros, visuomenės veikėjai ir ideologai. XX a. 8-to dešimtmečio pradžioje šalia Sovietų Sąjungos memorialinio ansamblio pradėta laidoti žymius Lietuvos visuomenės, kultūros, meno, mokslo veikėjus. 1995 m. kapinių teritorijos P dalyje įrengtas Laisvės gynėjų memorialinis ansamblis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo kovų dalyviams. Į SR nuo Laisvės gynėjų memorialo 2003 m. įrengta Napoleono kariuomenės karių kapavietė. Karių palaikai į kapines perkelti iš Šiaurės miestelio (Vilniaus miesto dalis) teritorijos.**

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo ir duomenų patikslinimo: 2017-09-25; Nr. KPD-KP-1806; TRP, 27 lap. TRP, 4 lap. TRP, 11 lap. TRP, 21 lap. TRP, 18 lap. TRP, 9 lap. TRP, 25 lap. TRP, 30 lap. TRP, 2 lap. TRP, 22 lap. TRP, 29 lap. TRP, 20 lap. TRP, 26 lap. TRP, 14 lap. TRP, 19 lap. TRP, 7 lap. TRP, 24 lap. TRP, 12 lap. TRP, 3 lap. TRP, 5 lap. TRP, 15 lap. TRP, 6 lap. TRP, 8 lap. TRP, 1 lap. TRP, 23 lap. TRP, 17 lap. TRP, 13 lap. TRP, 10 lap. TRP, 28 lap. Aktas KPD-KP-1806.pdf TRP, 16 lap.
2. Ikonografija: 2017-10-09; Nr. IK-36243; IKONOGR Nr. 3 IKONOGR Nr. 1 IKONOGR Nr. 2 IKONOGR Nr. 4

Šaltiniai ir medžiagos

1. ARLAUSKIENĖ, Aurelija. Tomas Šernas: vakar buvo rytoj: istorinė apybraiža. Vilnius, 2006, p. 197.
2. BUDRYS, Stasys. Juozas Mikėnas. Vilnius, 1961, p. 5.
3. BUKELIENĖ, Elena. Juozas Paukštelis. Vilnius, 1985.
4. DAGYTĖ, Ina. Loreta Asanavičiūtė: veiksmas ir atminis. Vilnius, 2000.
5. DANYTĖ-VARNAUSKIENĖ, Danutė. Skulptorius, profesorius Bronius Pundzius (1907 09 15 – 1959 04 11). Kauno laikas, 1993 rugsėjo 1, p. 5.
6. DVARECKAS, V.; MILIUS J. Mūsų šviesiuosius profesorius prisiminus. Geografijos metraštis, 1999, t. 32, p. 379-380.
7. Dzidas Budrys (1903 – 1971). LTSR MA darbai, serija A, 1971, t. 3, p. 111-116.
8. GENIUSAS, Rimas. Ramus gyvenimas ir kasdienybės rutina jį erzino: keli epizodai iš režisieriaus J. Grybausko gyvenimo ir kūrybos gimimo 90-ųjų metų proga. Muzikos barai, 1996, nr. 15/16, p. 16-19.
9. GIRININKIENĖ, Vida. Vilniaus kapinės. Vilnius, 2004, p. 185-218.
10. GYLYS, Povilas; SIMANAUSKAS, Leonas. Akademikas profesorius Dzidas Budrys. Ekonomika, 2003, nr. 64, p. 27-36.
11. IVAŠKEVIČIUS, Eugenijus. Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. Atlasas 1919-1940. Vilnius, 2003, p. 178.
12. JANULEVIČIUTĖ, Jadvyga Zinaida. Lapkričio Beatričė. Vilnius, 2001.
13. JASELIUNAS, Egidijus. Žiniasklaida ir ideologija. Pralaužiant geležinę uždangą: Rusijos disidentų vaidmuo perduodant laisvą žodį į Vakarus. ISSN 1392-0561. Informacijos mokslai. 2009 51. [žiūrėta 2012 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu>
14. JAUNISKIS, Bronius. Metai su rašytojais: (Atsiminimai). Kaunas, 1993, p. 52-67.
15. Jokūbas Minkevičius. Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos. 2007 [žiūrėta 2008 m. vasario 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/>
16. Jonas Bučas. Ekonomikos m. daktaro, profesoriaus atminimui. 1900 XI 24 – 1973 X 15. LTSR MA darbai, serija A, 1974, t. 2, p. 141-143.
17. JUODELĖ, Petras. Vlodo Bartusevičiaus kūrybinis fenomenas. Muzikos barai, 2007 vasario 11.
18. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904. Vilnius,

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	26	43	0



- 2004.
19. Kultūros vertybės bylos (10 vnt.), Antakalnio karių kapinės (IV 20). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
20. Kultūros vertybės bylos (4 vnt.), Antakalnio karių kapinės, (IR 32). Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
21. Laidojimų ir kapų statinių registravimo knyga nuo 1992 m. Antakalnio kapinių kontora.
22. Lietuva, 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai. Vilnius, 1991, p. 311.
23. Lietuva, 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai, papildymai. Vilnius, 1991, p. 79.
24. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius, 2004, t. 4, p. 166-167.
25. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius, 2004, t. 5, p. 286.
26. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. Vilnius, 2008, t. 8, p. 12.
27. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai 1990. Vilnius, 2000.
28. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 8-9, 34-35.
29. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas (tęsinys), Vilnius, 1977, p. 3-4.
30. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1993, p. 145, 155-160, 210-215.
31. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, t. 1, p. 268-294.
32. Lietuvos architektai. Vilnius, 2002.
33. Lietuviškoji enciklopedija. Kaunas, 1933-1941, t. 1-9.
34. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001.
35. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1953-1969, t. 1-36.
36. Ciparytė Zinaida. Iš Lietuvos gyventojų genocidas 1949. Vilnius, 2012, t. 4, p. 205.
37. XX a. Lietuvių dailės istorija, 1900–1940. Vilnius, 1983, t. 2, p. 159-173, 388-391.
38. XX a. Lietuvių dailės istorija: lietuvių tarybinė dailė, 1940–1960. Vilnius, 1990, t. 3, p. 51-52, 125, 272, 294-295.
39. MACEIKA, Juozas; GUDYNAS, Pranas. Vadovas po Vilnių. Vilnius, 1960.
40. MAKAIŠKAS, Bronius. Vilnijos lietuviai 1920 – 1939 metais. Vilnius, 1991, p. 98, 99, 102, 157, 182.
41. MAŁACHOWICZ, Edmund. Studia i Materiały. Krajobraz i architektura cmentarzy Wileńskich. Wrocław, 1996, p. 10, 46, 105.
42. MAŁACHOWICZ, Edmund. Wilno. Dzieje architektura cmentarzy. Wrocław, 1996, p. 396-403.
43. MARKOVA, Vera. Muzikos švietėjo Konstantino Galkausko veikla XX a. I pusės Vilniaus kultūriname gyvenime. Iš Lietuvos muzikologija. Sudarė G. Daunoravičienė. Vilnius, 2005, t. 6, p. 92-109.
44. MATULAITYTĖ, A. Konstantinas Galkauskas. Vilnius, 1975.
- MAŽEIKIENĖ, Ona. Pranas Gudynas – ilgametis muziejaus direktorius. Metraštinis, 1996, d. 1, p. 265-266.
45. MAŽEIKIENĖ, Ona. Kultūros istorikas, kolekcininkas Edmundas Laucevičius. Iš Lietuvos dailės muziejus: Metraštinis. Vilnius, 1998, t. 2, p. 433.
46. MERKYS, Vytautas. Akademikas Konstantinas Jablonskis. Iš Konstantinas Jablonskis ir istorija. Sudarė Edmundas Rimša. Vilnius, 2005, p. 9-14.
47. MIKNEVIČIENĖ, Giedrė. Vilniaus istorinių kapinių memorialinis parkas. Priešprojektiniai darbai. Vilnius, 1993. Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio archyvas.
48. Mirusių ir palaidotų kapinėse registracijos knyga, 1946-1961 m. Antakalnio kapinių kontora.
49. Mirusių ir palaidotų kapinėse registracijos knyga, 1961-1981 m. Antakalnio kapinių kontora.
50. Mirusių ir palaidotų kapinėse registracijos knyga, 1981-1991 m. Antakalnio kapinių kontora.
51. MUKIENĖ, Danutė. Gyvas gyvųjų atmintyje. Kultūros tyrinėtojai ir kolekcininkai Edmundui Laucevičiui – 100. Literatūra ir menas, 2006, gruodžio 22.
52. Pagrindinis koziris laisvės byloje. Straipsnis iš interneto dienraščio Bernardinai.lt. 2009-08-22 [žiūrėta 2012 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt>
53. PAŠKEVIČIUS, Stasys. Sausio 13-osios stenogramos. Vilnius, 2006, p. 133.
54. PAUKŠTELINĖ, Bronė. Mano gyvenimas su Juozu Paukšteliu: atsiminimai. Vilnius, 1991.
55. Perlaidojimų registravimo knyga. Antakalnio kapinių kontora.
56. RAMANAUSKIENĖ, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. Vilnius, 1984, p. 11-12, 148, 165-166, 191-192.
57. SAKALAUSKAS, Tomas. Beatrice. Marijampolė, 2004.
58. Sergiejaus Kovaliovo teismas. Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, nr. 21, p. 300-301, 315. [žiūrėta 2012 m. birželio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lkbkronika.lt>
59. SKUODIS, Vytautas. Lietuva ir pasaulis 1991-ųjų sausyje: svarbesnių įvykių kronika. Vilnius, 1995, 117 p.
60. Słownik artystów polskich. Wrocław-Warszawa, 1971, 1975, 1979, 1986, 1993, 1998, 2003, 2007, t. 1-8.
61. Słownik artystów polskich. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-VI. Warszawa, 2003.
62. STRIUŽAS, Valdas. 1941 metų sukilimas Rytų-Pietų Lietuvoje. Vilnius, 2006, p. 7-9, 16-17, 23, 26, 31, 39-47, 50-53, 192-234, 382-392, 413-415.
63. ŠIMKŪNAS, Antanas. Sausio 13-oji: SSRS propagandinio karo užkulisiai. Vilnius, 2006, 135 p.
64. TARAŠKEVIČIUS, Ottonas. Antroji kančių istorija. Gimtinė, 1996, nr. 11 (91), p. 5.
65. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1985-1988, t. 1-4.
66. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996.
67. VENGRIŠ, Antanas. Nepamirštama Antanina Leimontaitė. Literatūra ir menas, 1996, birželio 8.
68. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2001-2011, t. 1-19.
69. VYLIŪTĖ, Jūratė. Valentinas Adamkevičius. Vilnius, 1986.
70. VYLIŪTĖ, Jūratė. Elena Čiudakova. Vilnius, 1983.
71. ZUBRICKAS, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.
72. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 183.

Nuotraukos

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	27	43	0

Bendrinti

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso senosios kapinės

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
2277**Pilnas pavadinimas**
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso senosios kapinės**Adresas**
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Karių Kapų g.**Įregistravimo registre data**
1992-08-12**Statusas**
Registrinis**Objekto reikšmingumo lygmuo yra**
Nacionalinis**Rūšis**
Nekilnojamasis**Vertybė pagal sandarą**
Į kompleksą įeinantis**Seni kodai**
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 1235
Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 413/48**Priklauso kompleksui**
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, kompleksas**Eil.Nr. komplekse**
1**Vertingųjų savybių pobūdis**
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.3.1. planavimo sprendiniai - kvartalų išplanavimas (-; -; TRP, lapų Nr. 3-6, 8-9; BR Nr. 1-2; -; 2012 m., 2017 m.);

1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - Vokietijos ir Rusijos karių, žuvusių Pirmajame pasauliniame kare, atminimui pastatytas stačiakampio plano, betoninis laiptuotų formų paminklas su kario šalmu ir Maltos kryžiumi viršuje bei išlietais įgilintų ir iškilių raidžių memorialiniais įrašais vokiečių kalba PV fasade (1918 m. paminklą pastatė Vokietijos okupacinės X armijos užnugario inspekcija, autoriai: architektas Dameieris (Dammeier), skulptorius Richardas Emilis Kuohlis (R. E. Kuöhl); būklė gera; TRP 162, lapo Nr. 3; FF Nr. 37-46; 2012 m.);

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - žmonių palaikai (palaikai, kurie neišvardinti kapinių kompleksinėse dalyse; -; FF Nr. 2-36, 46A-46C; 2012 m., 2017 m.);

1.3.5. takai, keliai ar jų dalys - takų sistema (-; -; TRP, lapų Nr. 3-6, 8-9; BR Nr. 1-2; FF Nr. 2-36; 2012 m., 2017 m.);

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	28	43	0



1.3.6. Želdynai ir želdiniai - pavienių lapuočių medžių laisvas apželdinimo pobūdis (-; -; TRP, lapų Nr. 1, 3-6, 8-9; FF Nr. 2-36, 46A-46C; 2012 m., 2017 m.);

Dokumentai

1. Įrašyta į laikiną apskaitą (LA); 1995-01-31; Nr. 413/48 ;
2. DEL DUOMENŲ PATIKSLINIMO; 2017-09-25; Nr: KPD-KP-1806; BR Nr. 1 BR Nr. 2

Nuotraukos



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15

Dokumento žymuo

VP19-67-00-PP-AR

Lapas

29

Lapų

43

Laida

0



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	30	43	0



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	31	43	0



42



43



44



45



46



46A



46B



46C

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurtas: Labbis


Pagal laikinąjį apsaugos reglamentą, statinių projektavimas ir statybinė veikla vykdomi įvertinant šiai zonai taikomus apsaugos reikalavimus. Tūriniai pastatai tvarkomos teritorijos ribose neprojektuojami, todėl neigiamos įtakos Vilniaus senamiesčiui neturės.

Vertingoji savybė žemės ir jos paviršiaus elementai - nelygus, kalvotas reljefas nebus pažeisti, nes planiniai sprendimai yra maksimaliai pritaikyti prie esamo reljefo. Sprendiniais reikia nepažeisti vertingosios

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	32	43	0

savybės - žemės ir jos paviršiaus elementų - žmonių palaikų, kurių laidojimo gylis nustatytas archeologiniais tyrimais.

4. ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	33	43	0



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	34	43	0



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	35	43	0

5. SITUACIJOS ANALIZĖ

Projektuojama teritorija yra Antakalnio seniūnijoje, Karių kapų gatvėje. Antakalnio kapinių sklypas užima 15,6943 ha teritoriją. Projektuojamos teritorijos reljefas yra kalvotas ir reljefo absoliutinė altitudė nagrinėjamos teritorijos ribose kinta nuo 134,20 iki 142,88 m. Aukščių skirtumas - 8,68 m.



Antakalnio kapinės, kaip kultūros paveldo objektas vertintinas dėl jų išskirtinio pobūdžio senųjų Vilniaus kapinių kontekste bei didelės šiandieninės istorinės – kultūrinės reikšmės. Antakalnio kapinės – tai vienintelės kapinės Vilniuje, kuriose nuo seno laidoti įvairių konfesijų mirusieji: pravoslavai, katalikai, mahometonai, pokario metais ir žydai. Šiose kapinėse įvairiais laikotarpiais laidoti ir kariai.

Ypatingai Antakalnio kapinės yra vertinamos kaip praėjusio šimtmečio istorijos ir kultūros metraštis, svarbiausių epochos lūžių liudininkas.

Antakalnio kapinių laidojimo teritorijos išplėtimas planuojamas šiaurinėje sklypo dalyje už taip vadinamo „Menininkų kalnelio“, kuriame laidojami žymiausi Lietuvos kultūros veikėjai: aktoriai, dailininkai, mokslininkai, rašytojai. Naujos laidojimo vietos numatomos kaip menininkų kalnelio praplėtimas. Menininkų kalnelio laidojimo teritorijos išplėtimas planuojamas esamų kapinių teritorijoje.

Projekto tikslas – „Perspektyvinio Antakalnio (karių) kapinių tvarkymo pasiūlymų“ fragmento detalizavimas. (1994 m. projektą parengė UAB „Paminklų restauravimo institutas“, projekto autorė arch. G. MIKNEVIČIENĖ).

2. KRAŠTOVAIZDŽIO DALIS

Kapinių teritorijoje atlikta planuojamų teritorijų medžių inventorizacija. Medžiai inventorizuoti 3976 m² teritorijoje. Šioje dalyje auga 128 daugiau nei 8 cm skersmens medžiai. Teritorijoje vyrauja paprastosios eglės ir pušys ir nedidelę dalį sudaro lapuočiai medžiai, tokie kaip guoba, klevas ir skroblas.

Dalis medžių yra be augimo perspektyvos, užgožti didelių brandžių medžių taip pat yra medžių pažeistų kenkėjų, sergantys. Šiuos medžius numatyta šalinti. Pirmo etapo teritorijoje numatyta šalinti 9 medžius. Antrojo etapo teritorijoje numatyta pašalinti 22 medžius. Nagrinėjamoje teritorijoje numatoma tvarkyti miško teritorija ir iki 8 cm skersmens savaiminius medžius bei krūmynus planuojama valyti.

Naujų medžių sodinti neplanuojama.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	36	43	0

Detalizuojamų dalių medžių inventorizacinė lentelė:

Eil. Nr.	Medžio Nr. Plane	Augalo pavadinimas	Koordinatė X	Koordinatė Y	Skersmuo 1,3 m aukštyje	Kamienų skaičius 1,3 m H	Aukštis, m	Būklė balais (1 – 4)*	Pastabos
I ETAPO TERITORIJA									
1.	5	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063390.079	585303.681	55	1	26	4	
2.	6	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063386.673	585307.129	21	1	24	2	
3.	7	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063381.125	585318.542	53	1	6	4	
4.	8	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063380.222	585319.671	26	1	25	3	
5.	9	Pušis (Pinus sylvestris)	6063389.161	585315.328	45	1	27	3	
6.	10	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063390.042	585315.688	15; 9	2	24	1	
7.	11	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063392.536	585314.4	21	1	21	3	
8.	12	Pušis (Pinus sylvestris)	6063384.966	585323.795	36	1	26	3	
9.	13	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063387.162	585325.232	50	1	26	4	
10.	14	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063390.011	585326.43	62	1	26	3	
11.	15	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063394.928	585331.362	64	1	26	1	Šalinti
12.	16	Pušis (Pinus sylvestris)	6063396.271	585322.403	52	1	25	3	
13.	18	Pušis (Pinus sylvestris)	6063399.256	585304.906	49	1	25	3	
14.	19	Pušis (Pinus sylvestris)	6063404.234	585305.423	43	1	25	3	
15.	20	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063403.955	585302.831	68	1	26	4	
16.	21	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063403.494	585315.893	68	1	23	4	
17.	22	Pušis (Pinus sylvestris)	6063405.845	585312.349	44	1	25	4	
18.	23	Pušis (Pinus sylvestris)	6063404.775	585323.18	49	1	25	4	
19.	24	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063408.808	585320.673	44	1	23	4	
20.	26	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063411.104	585323.689	27	1	23	3	
21.	27	Guoba (Ulmus)	6063413.899	585319.213	53	1	23	3	
22.	28	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063417.575	585321.098	30	1	20	3	
23.	29	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063421.6	585326.048	28	1	21	3	
24.	30	Pušis (Pinus sylvestris)	6063423.892	585326.228	56	1	22	3	
25.	31	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063417.989	585327.124	45	1	25	1	Šalinti
26.	32	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063414.915	585325.848	15	1	18	1	Šalinti
27.	33	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063409.528	585328.248	13	1	18	1	
28.	35	Pušis (Pinus sylvestris)	6063411.284	585333.401	55	1	26	4	
29.	36	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063407.301	585335.661	31	1	25	4	
30.	37	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063400.531	585332.368	20	1	23	2	
31.	1001	Klevas (Acer platanoides)	6063408.393	585339.284	27	1	23	4	
32.	1004	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063415.171	585335.908	22	1	25	4	
33.	1005	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063421.143	585336.343	37	1	25	4	
34.	1006	Pušis (Pinus sylvestris)	6063423.752	585334.558	50	1	26	4	
35.	1007	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063423.324	585332.985	13	1	20	1	Šalinti
36.	1009	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063422.601	585319.695	12	1	18	1	Šalinti
37.	1013	Klevas (Acer platanoides)	6063422.581	585308.806	55	1	22	4	
38.	1013,	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063425.52	585313.24	48	1	26	4	
39.	1013,	Pušis (Pinus sylvestris)	6063419.10	585312.05	51	1	26	4	
40.	1014	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063427.626	585316.359	17	1	25	3	
41.	1015	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063432.077	585314.516	13	1	23	1	Šalinti
42.	1016	Pušis (Pinus sylvestris)	6063432.609	585313.757	42	1	26	4	
43.	1017	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063433.896	585313.224	14	1	20	1	Šalinti

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	37	43	0



44.	1018	Pušis (Pinus sylvestris)	6063430.674	585324.654	42	1	26	3	
45.	1019	Guoba (Ulmus)	6063431.056	585330.502	40	1	20	4	
46.	1020	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063435.701	585328.378	63	1	26	4	
47.	1021	Skroblas (Carpinus betulus)	6063429.617	585336.739	14;13	2	18	2	
48.	1022	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063437.729	585336.573	27	1	25	1	Šalinti
49.	1023	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063438.135	585339.874	31	1	26	4	
50.	1024	Skroblas (Carpinus betulus)	6063438.644	585343.256	20	1	22	2	
51.	1025	Ažuolas (Quercus)	6063441.827	585347.667	19	1	22	4	
52.	1026	Klevas (Acer platanoides)	6063439.635	585350.045	36	1	23	4	
53.	1027	Skroblas (Carpinus betulus)	6063434.447	585349.092	13	1	20	1	
54.	1028	Skroblas (Carpinus betulus)	6063432.132	585350.333	13	1	20	1	
55.	1029	Skroblas (Carpinus betulus)	6063429.592	585345.343	13; 12	2	15	2	
56.	1030	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063427.092	585343.599	25	1	23	4	
57.	1031	Guoba (Ulmus)	6063423.109	585349.145	14	1	20	2	
58.	1032	Klevas (Acer platanoides)	6063421.163	585358.307	39	1	23	4	
59.	1033	Klevas (Acer platanoides)	6063419.278	585357.914	33	1	23	4	
60.	1034	Guoba (Ulmus)	6063418.052	585355.707	32	1	23	1	Šalinti
61.	1035	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063416.856	585356.053	59	1	26	4	
62.	1036	Guoba (Ulmus)	6063418.106	585353.034	27	1	20	4	
63.	1037	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063413.052	585351.226	22	1	23	3	
64.	1038	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063408.705	585348.718	75	1	26	4	
65.	1040	Pušis (Pinus sylvestris)	6063403.945	585340.905	50	1	26	4	
66.	1041	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063405.105	585338.757	19	1	25	3	
67.	1042	Klevas (Acer platanoides)	6063403.51	585337.685	16	1	20	3	
II ETAPO TERITORIJA									
68.	5101	Guoba (Ulmus)	6063484.446	585335.414	22; 10	2	20	4	
69.	5102	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063484.734	585338.180	11	1	20	1	
70.	5103	Lazdynas (Iot. Corylus)	6063487.870	585340.938	10;8;7; 9	4	8	3	
71.	5104	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063494.723	585338.979	90	1	28	3	
72.	5105	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063476.872	585324.264				0	Nudžiuvusi; šalinti
73.	5106	Liepa (Tilia)	6063489.744	585351.559	24	1	23	3	
74.	5107	Klevas (Acer platanoides)	6063482.885	585354.713	11	1	15	3	
75.	5108	Klevas (Acer platanoides)	6063484.255	585355.051	11	1	15	3	
76.	5109	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063491.077	585360.595	50	1	25	4	
77.	5110	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063492.919	585362.739	18	1	23	3	
78.	5111	Skroblas (Carpinus betulus)	6063497.083	585367.065	44	1	25	4	
79.	5112	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063501.857	585363.712	72	1	26	3	
80.	5113	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063501.235	585359.306	36	1	22	3	
81.	5114	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063503.693	585355.330	64	1	26	3	
82.	5115	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063510.171	585348.685	50	1	25	4	
83.	5116	Lazdynas (Iot. Corylus)	6063506.243	585351.334	12; 9; 7	3	8	1	Šalinti
84.	5117	Guoba (Ulmus)	6063503.905	585343.941	33	1	23	3	
85.	5118	Guoba (Ulmus)	6063499.751	585351.078	50	1	26	3	
86.	5119	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063498.022	585354.151	22	1	23	3	
87.	5120	Guoba (Ulmus)	6063498.170	585350.035	8	1	20	2	Šalinti
88.	5121	Guoba (Ulmus)	6063497.497	585350.947	6; 3; 2	3	18	1	Šalinti

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	38	43	0



89.	5122	Guoba (Ulmus)	6063497.098	585347.515	12	1	20	2	Šalinti
90.	5123	Guoba (Ulmus)	6063495.473	585349.378	6	1	18	2	Šalinti
91.	5124	Guoba (Ulmus)	6063494.421	585350.233	9	1	23	2	Šalinti
92.	5125	Guoba (Ulmus)	6063494.212	585352.369	14; 7	2	22	3	
93.	5126	Guoba (Ulmus)	6063489.682	585351.569	22	1	23	4	
94.	5127	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063491.059	585360.570	45	1	26	4	
95.	5128	Guoba (Ulmus)	6063515.405	585350.016	10	1	20	2	Šalinti
96.	5129	Guoba (Ulmus)	6063511.650	585353.542	24	1	22	3	
97.	5130	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063509.101	585356.135	49	1	27	3	
98.	5131	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063506.664	585359.294	13	1	20	2	
99.	5132	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063507.836	585359.621	28	1	23	3	
100.	5133	Guoba (Ulmus)	6063508.419	585358.913	6	1	15	2	Šalinti
101.	5134	Guoba (Ulmus)	6063507.073	585362.447	9; 3; 3	3	18	2	Šalinti
102.	5135	Klevas (Acer platanoides)	6063502.637	585367.309	13	1	20	4	
103.	5136	Paprastoji eglė (Pučia abies)	6063503.220	585371.918	28	1	23	4	
104.	5137	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063504.887	585370.378	14	1	18	3	
105.	5138	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063507.755	585367.978	23	1	20	4	
106.	5139	Guoba (Ulmus)	6063512.419	585368.079	13; 6; 3	3	20	3	
107.	5140	Pušis (Pinus sylvestris)	6063515.415	585373.999	45	1	26	0	Nudžiuvusi; šalinti
108.	5141	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063515.408	585370.033	17	1	25	3	
109.	5142	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063517.055	585364.192	23	1	26	4	
110.	5144	Pušis (Pinus sylvestris)	6063512.118	585359.845	50	1	26	4	
111.	5145	Guoba (Ulmus)	6063516.899	585354.276	11	1	20	2	Šalinti
112.	5146	Guoba (Ulmus)	6063515.041	585357.222	5	1	15	1	Šalinti
113.	5147	Guoba (Ulmus)	6063518.717	585366.370	12; 10	2	18	2	Šalinti
114.	5148	Guoba (Ulmus)	6063520.753	585364.465	4	1	15	2	Šalinti
115.	5149	Guoba (Ulmus)	6063519.885	585362.148	7	1	15	0	Nudžiuvusi; šalinti
116.	5150	Guoba (Ulmus)	6063518.871	585359.784	10	1	18	3	
117.	5151	Guoba (Ulmus)	6063518.585	585358.174	10	1	18	2	Šalinti
118.	5152	Guoba (Ulmus)	6063520.095	585358.108	8	1	15	2	Šalinti
119.	5153	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063525.094	585366.019	55	1	27	3	
120.	5154	Guoba (Ulmus)	6063524.642	585360.926	21	1	20	3	
121.	5155	Klevas (Acer platanoides)	6063519.898	585353.609	35	1	23	4	
122.	5156	Guoba (Ulmus)	6063527.689	585361.168	10	1	18	1	Šalinti
123.	5157	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063528.775	585357.243	40	1	25	4	
124.	5158	Guoba (Ulmus)	6063528.152	585355.306	70	1	23	4	
125.	5159	Guoba (Ulmus)	6063532.857	585361.421	9	1	20	2	Šalinti
126.	5160	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063536.260	585352.788	42	1	25	0	Nudžiuvusi; šalinti
127.	5161	Paprastoji eglė (Picea abies)	6063541.173	585351.534	65	1	27	0	Nudžiuvusi; šalinti
128.	5162	Klevas (Acer platanoides)	6063532.873	585367.646	30	1	23	3	

Sutartinis žymėjimas

Šalinti
Šalinti
Šalinti

- Rekomenduojamas šalinti medis yra avarinės būklės
- Rekomenduojamas šalinti medis be augimo perspektyvos
- Žuvęs medis

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	39	43	0

3. SPRENDINIAI

Ši Antakalnio kapinių dalis, Našlaičių kapinės, beveik nebuvo tvarkoma nuo XIX a. pabaigos. Jose buvo laidojami asmenys be jokių įrašų bažnytinėse knygose, mirę kalėjimuose, ligoninėse, prieglaudose. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai patvirtino istorinių tyrimų teiginį, kad laidota buvo netvarkingai be sistemos. Įvertinus atliktų tyrimų rezultatus ir išvadas tikėtina, kad nagrinėjamoje kapinių dalyje XX a. pirmoje pusėje vyko paskutiniai palaidojimai. Vėliau teritorija tapo nenaudojama, palaidojimą liudijantys pėdsakai virš žemės sunyko, išskyrus keletą iki šiol prižiūrimų kapaviečių. Šiuo metu, likusioje už kapinių tvoros, teritorijoje auga brandus miškas.

Vadovaujantis atliktų tyrimų duomenimis galima teigti, kad sovietmečiu vykdytų represijų aukos buvo laidojamos rytinėje Našlaičių kapinių dalyje (kitoje kalnagūbrio pusėje), kur buvo rasti ir Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai. Pagal žvalgomųjų archeologinių tyrimų duomenis planuojamoje teritorijoje mirusieji laidojami mediniuose karstuose – aptikta lentų liekanų, vinių fragmentų. Be vinių, kitų radinių neaptikta, kas patvirtina istorinių tyrimų išvadas, kad šie žmonės galėjo būti mirę kalėjimuose, ligoninėse, prieglaudose.

Kadangi nebuvo aiškios kapinių struktūros, įsiklausius į visuomenės išsakytus pasiūlymus, siūloma šioje kapinių dalyje įrengti „kapinių parką“. Siūloma teritorijoje išvalyti vidutinio tankumo savaiminius jaunus medžius (iki 8 cm diametro) ir krūmus, paliekant brandžius ir vertingus medžius, kurie bus integruoti į planuojamą teritorijos tinklą. Nuo savaiminio sąžalyno siūloma valyti teritoriją, kuri užima apie 15000 m² teritoriją.



Dar XIX a. pabaigoje ši teritorija buvo nuošali vieta ir buvo lankoma įvairių asmenų, kurių lankymas miesto valdžiai neatrodė priimtinas, todėl miesto valdybos nutarimu buvo paskirta vieta sargo nameliui, o kapines nutarta aptverti. Našlaičių kapinės liko už kapinių tvoros.

Šiame projekte šiaurinę kapinių ribą siūloma pažymėti sklypo kampuose įrengiant riboženklis. Taip pat siūloma prie pagrindinių pramintų takų pastatyti informacinius stendus, informuojančius, kad tai yra Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso teritorijos dalis, dar vadinama Našlaičių kapinėmis.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	40	43	0

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės pasitarimo 2020-12-15 metu buvo svarstytas klausimas dėl privažiavimo keliuko į Antakalnio kapines iš Šilo gatvės panaikinimo (protokolo Nr. A16-1163/20(2.1.76E-INF)). Pasitarimo metu buvo pritarta privažiavimo keliuko į Antakalnio kapines iš Šilo gatvės kapinių lankytojų transporto priemonių eismo ribojimui. Įgyvendinant Vilniaus senjŲ kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (kodas 36243) teritorijos tvarkymo projektą įvažiavimas į kapinių teritoriją (nuo Šilo g.) nenumatomas. Taip pat buvo pavesti Miesto tvarkymo skyriui kartu su Eismo organizavimo skyriumi darbo tvarka spręsti ir tartis su gyventojais dėl eismo ribojimo galimybių (priemonių) ir vietos.

Pagrindinis šio projekto tikslas – dalies Antakalnio kapinių teritorijos pritaikymas laidojimui. Po esamos būklės analizės bei įvertinus reljefą, siekiant nepažeisti Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančių vertingųjų savybių, buvo pasirinktos dvi optimaliausios teritorijos, kuriose numatomi nauji palaidojimai urnose iki 1 m. gylio. Išanalizavus pelenų barstymo lauko poreikį – Antakalnio kapinėse toks laukas nebus numatytas.

Projekte siūloma įrengti pagrindinį priėjimo taką esamo grunto privažiavimo vietoje nežymiai koreguojant jo plotį, kuris jungtųsi į bendrą kapinių takų sistemą. Kadangi teritorijos išskirtinis bruožas – ryški reljefo aukščių kaita – teritorija projektuojama prisitaikant prie esamo reljefo ir gamtinės aplinkos. Laidojimo vietos statesnėse įkalnėse, kur būtų reikalinga įrengti atramines sienutes, neplanuojamos. Laidojimams skirtas teritorijas siūloma padalinti mažesniais kvartalais, tarp kurių numatomi 1,20 m pločio takeliai, kurie suplanuoti saugant vertingus brandžius medžius. Tarp kapaviečių paliekami 0,50 m. pločio praėjimai.

Pagrindinį priėjimo taką siūloma kloti betoninėmis grindinio trinkelėmis kaip ir esami priėjimo takai. Kvartaliniais takeliais siūloma naudoti smulkesnes betonines trinkeles, o tarpams tarp kapaviečių – ažūrines trinkeles. Ažūrinių trinkelinių tarpai būtų užsėjami žole, taip siekiant suformuoti žalios vejos įvaizdį.



Betoninės trinkelės



Smulkios trinkelės



Ažūrinės trinkelės



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	41	43	0



Kadangi planuojamos miško tipo kapinės, saugomi visi sveiki ir brandūs medžiai. Naujų medžių sodinti neplanuojama. Aplink esamus medžius paliekamos žalios vejos zonos. Prie pagrindinio tako, kur prie paliekamų brandžių medžių formuojamos trys poilsio vietos, kur planuojama įrengti suoliukus, šiukšliadėžes ir apšvietimą.




Suoliukas iš šiukšliadėžė




Šviestuvai

Rekomenduojama, kad kapaviečių juostose vyrautų veja, o dekoratyviniai augalai ir gėlės būtų tik akcentai. Taipogi siūloma reglamentuoti paminklų tipą bei laidojimo formą. Kad nepažeisti Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančių vertingosios savybės – žmonių palaikai – siūloma laidojimo forma – urnos.



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	42	43	0


Projektuojamoje teritorijoje yra numatytos kelios vietos, kuriose esant poreikiui galėtų atsirasti kolumbariumai. Pastarieji turėtų būti projektuojami atskiru projektu.



Vienas iš galimų kolumbariumo variantų

Pagrindinis patekimas į Antakalnio kapines yra iš Karių kapų gatvės. Prie centrinių kapinių vartų siūloma įrengti informacinį stendą, kuriame be kapinių kvartalų schemos galėtų atsirasti ir dažniausiai lankomų nusipelnusių Lietuvai žmonių kapaviečių schema.

Planuojamoje teritorijoje lietaus vandens surinkimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į geologinių tyrimų duomenis. Iki planuojamos teritorijos planuojama atvesti vasaros vandentiekį augalų laistymui. Numatoma atliekų surinkimo aikštelę siūloma aptverti metalinių strypų ažūrine tvora.



Architektė
Projekto vadovas



Eglė Biretienė, Atest. Nr. A1729
Vincas Brezgys, Atest. Nr. A874, 0605

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19-67-00-PP-AR	43	43	0









	digitālo vairozītis
	aizītijs pāris elektros kabelis
	ģenerālis konturs
	zvaigznes pāris elektros kabelis
	lāzēris kanālizācija
	lētās kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija
	ģenerālis kanālizācija

Topografinis inžinerinis planas sutikslintas TOPD Nr.	13:19:6049
---	------------

licencijos 1GKV-562 2M-M-1127		Vilniaus planas	objektas  užšakovas	Antakalnio kapinės, Vilnius				
			brėžinys	topografinis inžinerinis planas				
Kartografas		D.NAGINĖ 	koord. sistema LKS-94 / vietinė	aukščių sistema LAS07	horizontalus kas 0.5 m.	maštelis 1 : 500	lapas / lapų 1 / 1	



0	2021				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENJŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTO INIAI PASIŪLYMAI		
A874, 3180	PV	V. Brezgys	SITUACIJOS SCHEMA		Laida
A 1729	Arch.	E. Biretienė			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP19-67-00-PP - 1		Lapas 1
					Lapų 1



EKSPLIKACIJA

2 Ūkinės paskirties aikštelė

5 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui skirta teritorija (urnų su kremuotais universitetui anatomijos studijoms paaukojusių asmenų palaikais laidoti skirta teritorija)

6 Perspektyvinė kolumbariumo vieta

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Kapavietė 1,00x1,50 m.

Kapavietė 2,50x5,50 m. skirta Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetui

Veja

Suoliukas

Šviestuvas

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Sklypo riba

Nagrinėjama teritorija

Kapinių teritorijos aptvėrimas

Laidojimui numatyta teritorija


Pagrindinis takas (trinkelų danga)

Kolumbariumui numatyta teritorija

Ūkinės paskirties aikštelė

Šalinamas medis


Esami medžiai



0	2021	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		
KVAL. PATV. DOK. NR.	VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI
A874, 3180	PV	V. Brezgys	Brėžinio pavadinimas
A 1729	Arch.	E. Biretienė	I ETAPŲ TERITORIJOS DETALIZACIJA M 1:200
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP19-67-00-PP - 3
		Lapas	Lapų
		1	1




OBJEKTO VIETA



0	2021	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENIŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A874, 0605	PV	V. Brezgys		Brezinio pavadinimas		Laida
A 1729	Arch.	E. Biretienė		PJŪVIS 2 - 2 M 1:250		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė			VP19-67-00-PP - 4		Lapų
						1
						1



Vaizdas iš priekio


Vaizdas iš šono



Perspektyvinis vaizdas

0	2020				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A874, 0605	PV	V. Brezgys		Brėžinio pavadinimas	Laida
A 1729	Arch.	E. Biretienė		Mažosios architektūros detalizacija - suoliukas	0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	Vilniaus miesto savivaldybė			1	1



Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš šono



0	2020				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A874, 0605	PV	V. Brezgys		Brėžinio pavadinimas Mažosios architektūros detalizacija - šviestuvai		Laida	
A 1729	Arch.	E. Biretienė				0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP19-67-00-PP - 6		Lapas 1	Lapų 1



					0	2020			
					LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		



					0	2020						
					LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				

KVAL. PATV. DOK. NR.					Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
A874, 0605	PV	V. Brezgys		Brezinio pavadinimas				Laida	
A 1729	Arch.	E. Biretienė		VIZUALIZACIJA 2				0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo				Lapas	Lapų
	Vilniaus miesto savivaldybė			VP19-67-00-PP - 8				1	1



0		2020			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS SENJŲ KAPINIŲ, VAD. ANTAKALNIO KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (KODAS 36243) TERITORIJOS TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
			Breznio pavadinimas		
	A874, 0605	PV	V. Brezgys	VIZUALIZACIJA 3	
	A 1729	Arch.	E. Biretienė		
LT		Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP19-67-00-PP - 9	Lapas 1
					Lapų 1