

Statinio projekto pavadinimas

TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILNIONIŲ G., PAŠILAIČIŲ SEN. TVARKYMO, STATINIŲ STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio projekto Nr.

VP19-175

Statytojas (užsakovas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.
Kodas Juridinių asmenų registre 111109233

Projektuotojas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.
Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

PERKŪNKIEMIO G., VILNIAUS M.

Statybos rūšis

NAUJO STATINIO STATYBA

Statinio kategorija

NESUDĖTINGASIS

Statinio naudojimo paskirtis

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Statinio projekto etapas

KITI INŽINERINIAI STATINIAI

Statinio projekto dalis

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Bylos (segtuvo) žymuo

BENDROJI

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

VP19-175-00-PP

Bylos (segtuvo) išleidimo data

0

2019-12

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

MARIUS VAIVADA

L. e. p. Poskyrio vadovas

VLADAS TREINYS

Kraštovaizdžio architektė

GABIJA TAMAŠAUSKAITĖ

PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
VP19.175-00-PP-BŽ	1	0	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	2
TEKSTINĖ DALIS				
	6	0	Užduotis	3
	13	0	VŠĮ PERKŪNKIEMIO BENDRUOMENĖ pasiūlymai	9
VP19.175-00-PP-AR	28	0	Aiškinamasis raštas	22
GRAFINĖ DALIS				
	1	0	Topografinis planas	51
	1	0	Teritorijų planavimo suvestinis skaitmeninis žemėlapis	52
VP19.175-00-PP-SS	1	0	Situacijos schema	53
VP19.175-00-PP-SP	1	0	Sklypo sutvarkymo planas	54
VP19.175-00-PP-ŽP	1	0	Želdinių planas	55
VP19.175-00-PP-V1-V4	4	0	Sprendinių vizualizacijos	56

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-BŽ	1	1	0

V. Treinutis,
M. Dekonys,
R. Medelinskienė



SĮ „Vilniaus planas“
GAUTA
2019-08-30
GR-1063
Reg. Nr.parašas

Siunčiami ir patikėti siūlymai.
Siūlan arditelės por. padėti
atsakius arditelės.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

2019-08-30

SĮ Vilniaus planui
info@vplanas.lt

2019-08-29 Nr. A51-82188/19 (3.3.1.26E-MP)

DĖL PAVEDIMO PARENGTI PERKŪNKIEMIO SKVERO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaudamasi Miesto plėtros departamento direktoriaus 2019-04-24 įsakymu Nr. A15-986/19(2.1.4-MP) „Dėl teritorijos, esančios tarp Perkūnkiemio ir Pavilnionių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje tvarkymo projektinių pasiūlymų rengimo užduoties“ pavedu parengti Perkūnkiemio skvero projektinius pasiūlymus, bei pateikti preliminarį darbų sąmatą.

PRIDEDAMA:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A15-986/19(2.1.4-MP) kopija - 1 lapas;
2. Perkūnkiemio skvero projektinių pasiūlymų darbo užduotis - 2 lapai;
3. Sklypo planas - 1 lapas;
4. VŠĮ „Perkūnkiemio bendruomenė“ pateikti pasiūlymai – 12 lapų.

Vyresnioji patarėja

Rūta Matonienė

Indra Bieliūnaitė, 211 2836, indra.bieliunaite@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188701240
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2528
Faks. (8 5) 211 2222

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILNIONIŲ GATVIŲ,
PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE TVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO
UŽDUOTIES**

2019 m. *balandžio 4* d. Nr. *A15-986/19 (2.1.4-MP)*
Vilnius

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-2934/18(2.1.1E-TD2) „Dėl Atskirųjų želdynų projektų, rengiamų Savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu 30-905/19 „Dėl viešųjų erdvių Vilniuje tvarkymo“ ir 2019 m. kovo 13 d. protokolu A17-289/19(3.1.16-MP) „Dėl Perkūnkiemio skvero“:

1. t v i r t i n u teritorijos, esančios tarp Perkūnkiemio ir Pavilnionių gatvių Pašilaičių seniūnijoje tvarkymo projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (pridedama).

2. p a v e d u Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriui perduoti užduotį SI „Vilniaus planas“.

3. s k i r i u atsakinga už įsakymo vykdymą Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vedėją Jolitą Bernatavičienę.

Departamento direktorius

Mindaugas Pakalnis

**TERITORIJOS PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE,
ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO G. IR PAVILNIONIŲ G.
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS**

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMĄ OBJEKTĄ

Projektuojama 0,6 ha teritorija sklype (kadastro Nr. 010101701062) tarp Perkūnkiemio ir Pavilnionių gatvių Pašilaičių seniūnijoje.

2. DARBO TIKSLAS

Parengti Skvero įrengimo projektinius pasiūlymus.

3. DARBO PROGRAMA

- 3.1. Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą, atkreipiant dėmesį į pėsčiųjų srautus, esamą reljefą.
- 3.2. Nustatyti želdyno funkcinius, estetinius, socialinius prioritetus ir pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal numatomų veiklų joje pobūdį;
- 3.3. Pateikti rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo;
- 3.4. Suprojektuoti:
 - 3.4.1. Amfiteatrą atsisėdimui, išnaudojant esamą reljefą;
 - 3.4.2. Krepšinio aikštelę (netelpant, visos apimties, taikyti pusinę);
 - 3.4.3. Integruoti mini futbolo aikštelę dirbtine danga tarp pėsčiųjų/riedučių, riedlenčių takų;
 - 3.4.4. Aktyvaus laisvalaikio įrenginius (stalo teniso, šachmatų ir kt.) visoms amžiaus grupėms su dirbtinės dangos pagrindais;
 - 3.4.5. Pėsčiųjų takus, kurie būtų pritaikyti riedučiams (pageidaujama judėjimo ratu);
 - 3.4.6. Ramaus poilsio erdves su pavėsiu;
 - 3.4.7. Vietą meniniam akcentui;
 - 3.4.8. Apšvietimą;
 - 3.4.9. Želdinius.

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

- 4.1. Projektuojamus pėsčiųjų takus integruoti į esamą infrastruktūrą;
- 4.2. Skvero architektūrai taikyti universalaus dizaino principus;
- 4.3. Rengiant Projektinius pasiūlymus atsižvelgti į VŠĮ „Perkūnkiemio bendruomenė“ pateiktus pasiūlymus dėl viešos erdvės (skvero), 2019-01-17 (12 lapų);
- 4.4. Tarpinį projekto variantą derinti su viešąja įstaiga „Perkūnkiemio bendruomenė“ ir Miesto plėtros departamentu;
- 4.5. Projektą rengti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 30-2934/18(2.1.1E-TD2) „Dėl atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

4.6. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir Miesto ūkio ir transporto departamentuose;



4.7. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) – 2 vnt., CD (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu).

Miesto plėtros departamento vyresnioji patarėja

Rūta Matonienė

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1: 2000

Sklypo plotas 67539 m²



+ 24000 00

[illegible][illegible]

Se schiedsrecht oordeelt beide clubs gelijk, wordt de 200.000 m. aan beide clubs
verdiende prijzen daar mogelijk niet worden
betreft worden (overstreept)

POSTALIZIRANO: 010 - 1

W.B.-1, VAN CANTON INVESTIGATIONS, JR. 1285078-10

[illegible]

Quercus, Torreyi
Quercus, pubescens

[illegible]

2EMS SKLYPO PLANAS M I: 2000

Stilypo plots 67539 m²

Zemės sklypo kadastrinis Nr.

KOOPDINACTU ZINLARASTIS

[illegible][illegible]

Vilniaus miesto plėtros departamento
Direktoriaus pavaduotojai
R. Matonienei
ruta.matoniene@vilnius.lt

**PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOS ERDVĖS (SKVERO)
2019-01-17, Vilnius**

Teikiame pasiūlymą, idėjas, mintis dėl naujai numatomos viešos erdvės (skvero) gyventojams Perkūnkiemio g. tarp 53,55 ir 49 namų, Vilnius (1 pav. Nagrinėjamo objekto vieta), pateikiame Jums viešos erdvės suformavimui pasiūlymus, mažosios architektūros elementus ir įsivaizduojamas pagrindines veiklas/zonas.



1 pav. Projektuojamos viešos erdvės lokacija



2 pav. Viešos erdvės Pvz.1: poilsio ir laisvalaikio zona, vaikų žaidimų aikštelė it kt. Elementai



3, 4 pav. Viešos erdvės Pvz.2: laisvalaikio zona su fonatanu, želdiniais, mini amfiteatru esamame perkritime

I. LAISVALAIKIO, POILSIO ZONA:



5 pav. Laisvalaikio, poilsio zonos 1 pvz.



6 pav. Laisvalaikio, poilsio zonos 2 pvz.

Mini amfiteatro įrengimas (tinkamas esamas reljefas)



7, 8, 9 pav. Galimybė prisitaikyti prie esamo reljefo, kuris yra sklype su peraukštėjimu

Pagrindinis skvero akcentas gali būti eglė (šventėms), skulptūra, fontanas ar kt. elementas su išskirta poilsio zona



10 pav. Fontano įrengimas



11, 12 pav. Galimybė akcentą t.y. skulptūrą, eglę ar kt. Perkūnkiemio rekvizitą panaudoti kaip skiriamąjį bruožą

II. LAISVALAIKIO, POILSIO, ŽAIDIMŲ, SPORTO ZONA:



13 pav. Vienas iš galimų peraukštėjimų laisvalaikio, žaidimų zonai pritaikymas, 1 pvz.



14 pav. Laisvalaikio, žaidimų zona, 2 pvz.



15 pav. Laisvalaikio, žaidimų zona, 3 pvz.



16 pav. Laisvalaikio, žaidimų zona, 4 pvz.



17, 18 pav. Laisvalaikio, žaidimų zona, 5 pvz.



19 pav. Laisvalaikio, žaidimų zona, 6 pvz.



20 pav. Laisvalaikio, žaidimų zona, 7 pvz.



21 pav. Žaidimų zona, 1 pvz.



22 pav. Žaidimų zona, 2 pvz.



23 pav. Žaidimų zona, 3 pvz.



24 pav. Sporto zona (teniruokliai), 1 pvz.



25 pav. Sporto zona (futbolas mini), 2 pvz.



26 pav. Sporto zona, 3 pvz. Krepšinio stovas,



27 pav. 4 pvz. Mini golfas vaikams

III. SIŪLOMI MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI



28, 29 pav. Aplink želdinius poilsio zonos, 1 pvz.



30, 31 pav. Aplink želdinius poilsio zonos, 2 pvz.



32, 33 pav. Suolai ant atraminių sienučių, 1 pvz.



34 pav. Poilsis hamakuose, 1 pvz.



35 pav. Poilsis pavėsyje, 1 pvz.

VŠĮ Perkūnkiemio bendruomenė
Perkūnkiemio iniciatyvios grupės narė
Vilma Čekauskaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAVEDIMO PARENGTI PERKŪNKIEMIO SKVERO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-08-29 Nr. A51-82188/19(3.3.2.26E-MP)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Matonienė, Miesto plėtros departamento vyresnioji patarėja, Miesto plėtros departamentas
Sertifikatas išduotas	RŪTA MATONIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-08-29 17:16:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-08-29 17:17:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-19 11:00:22 – 2021-11-18 11:00:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-08-29 17:23:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-08-29 17:23:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS**1. BENDRIEJI DUOMENYS****Objektas:** Perkūnkiemio skveras**Adresas:** Vilnius, Pašilaičių seniūnija, Perkūnkiemio ir Pavilnionių gatvių sankryža**Teritorijos plotas:** 0,7 ha**2. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS:**

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius);
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 Vilnius);
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 Vilnius);
4. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241 Vilnius);
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
7. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
8. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
9. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;
10. KPT SDK 07 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos, Vilnius 2008;
11. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07;
12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės JT SBR 07;
13. Automobilių kelių trinkelinių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-70;
14. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo taisyklės JT TRINKELĖS 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-71;
15. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelinių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14. Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 2014 vasario 21 Nr.V-72;

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	1	28	0

3. ESAMA SITUACIJA

Geografinė vieta:

Numatoma tvarkyti teritorija yra Pašilaičių mikrorajone. Pašilaičiai – Vilniaus miesto dalis, esanti į šiaurės vakarus nuo miesto centro. Mikrorajonas ribojasi rytuose su Fabijoniškėmis, pietuose – su Šeškinė, pietvakariuose su Justiniškėmis, vakaruose – su Gineitiškėmis ir Zujūnais (skiria Vilniaus vakarinis aplinkkelis), šiaurėje – su Pavilnionimis. Šiuo metu rajonas sparčiai plečiasi Ukmergės kryptimi.



Pašilaičių mikrorajonas Vilniaus miesto kontekste.

Analizuojama teritorija yra centrinėje Pašilaičių dalyje, vakarinėje Perkūnkio kvartalo (kvartalas tarp Ukmergės g., Pavilnionių g. ir Vilniaus vakarinio aplinkkelio) dalyje, Perkūnkio gatvės atšakoje. Erdvę supa gyvenamieji daugiaaukščiai namai būdingi Perkūnkio kvartalui. Nors ir teritorija apsupta gyvenamųjų namų, ji yra netoli Pašilaičių rajono centro, viešojo transporto stotelių, įvairių prekių ir paslaugų įstaigų. Vakarinis Vilniaus aplinkkelis nutolęs nuo šios erdvės yra vos per 100-200m.



Perkūnkio skveras Perkūnkio gyvenamųjų pastatų rajono kontekste.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	2	28	0

3. KONTEKSTAS

Perkūnkiemis - teritorijos struktūra

Perkūnkiemio kvartalo teritoriją formuoja užstatytų, užstatomų ir ateities belaukiančių „žemės ūkio paskirties“ teritorijų visuma.

Šiuo metu pagrindinė urbanistinė ašis – Perkūnkiemio gatvė, kuri, kaip „vartai“ į rajoną formuoja pagrindinį Perkūnkiemio kvartalo įvaizdį: tankiai užstatytas gatvių perimetras su komercinės paskirties objektais greta Ukmergės g., toliau, nuo Eitminių g. pereinantis į gyvenamųjų kvartalų rajoną su pirmuosiuose aukštuose įsisteigusiomis įvairiomis gyventojų poreikiams skirtomis paslaugomis. Toks užstatymo principas pilnai pateisina formuojamos rajono struktūros esminę sandarą. Tačiau vidinė kvartalų struktūra daug kur nėra pritaikyta daugiaaukščių daugiabučių gyventojų poreikiams – tik nedaugelis jų turi uždarus kiemus, kuriuose dominuotų želdiniai, vaikų žaidimo aikštelės. Tokiuose kiemuose dominuoja nelaidžių dangų plotai (privažiavimai prie pastatų ir automobilių stovėjimo aikštelės). Želdinių – minimumas, kurį būtų galima įvardinti kaip tarpus tarp šaligatvių ir automobilių stovėjimo vietų.



Daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	3	28	0

Perkūnkiemio užstatymo (kvartalų) struktūra ir rodikliai

Viso Perkūnkiemio kvartalo teritorijos urbanistinė struktūra formavosi numatant statybos projektus pavieniauose sklypuose. Bendrą sklypų paskirties ir maksimalių užstatymo rodiklių sistemą nustatė DP-2004, tačiau kvartalų erdvinę struktūrą formavo patys investuotojai, statytojai, pastatų projektuotojai ir projektus derinančios institucijos, siekdami suderinti maksimalias galimas statybos apimtis su galiojančių teisės aktų reikalavimais. Formuojamo užstatymo aplinkos erdvinės kokybės klausimas liko mažiau svarbus, nes naudingo kvadratinio metrų ploto rodiklis buvo svarbiausias. Todėl didžiosios dalies gyvenamųjų kvartalų užstatymo intensyvumas bei tankis nepadėjo suformuoti uždarytų kiemų prie daugiaaukščių daugiabučių namų su priklausomaisiais želdynais, įrengtomis vaikų žaidimo aikštelėmis ir pan. Automobilių stovėjimo vietos užėmė beveik visas neužstatytas teritorijas – tiek privažiavimus prie namų ir vidines namų erdves, tiek gatves ar akligatvius.

Perkūnkiemio želdynų sistema

Perkūnkiemio kvartale atskirųjų želdynų nėra. Tai yra viena didžiausių kvartalo problemų. (Atskirieji želdynai pagal jų pagrindinę naudojimo paskirtį yra skirstomi į: 1) rekreacinės paskirties želdynus – parkus, miesto ir miestelio sodus, skverus, žaliąsias jungtis ir kitus poilsiui skirtus želdynus; 2) mokslinės, kultūrinės ir memorialinės paskirties želdynus – botanikos sodus, arboretumus, zoologijos sodus, etnografinius parkus, meno ir parodų parkus, istorinius želdynus, dendrologinius rinkinius, kapines, memorialinius parkus, kolumbariumų žemės sklypus ir kitus panašios paskirties želdynus; 3) apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	4	28	0


Susisiekimas

Perkūnkiemio kvartalas įsikūręs teritorijoje, gerai pasiekiamoje automobilių transportu. Kvartalą iš visų pusių juosia esamos ir artimiausiu metu būsimos gatvės - esama Ukmergės g. ir Vakarinis aplinkkelis, taip pat numatoma rekonstruoti ir naujai pastatyti trūkstamas atkarpas Pavilnionių g. Pavilnionių gatvė (pastačius ją pagal šiuo metu rengiamą techninį projektą) numatoma išvystyti viešojo transporto maršrutus. Perkūnkiemio kvartalo gyventojai ir dirbantieji turės galimybę naudotis viešuoju transportu ne tolimesniu kaip 500 m atstumu nuo viešojo transporto stotelės



Gatvių kategorijos (BP-2019 projektas)

Vilniaus miesto svarbiausių dviračių takų sistemoje Perkūnkiemio kvartalo apimtyje numatyti šie svarbiausi dviračių takai: šalia Pavilnionių g. numatoma tarprajoninė (E2) dviračių trasa, šalia Ukmergės g., Perkūnkiemio g. ir Leičių g. – vietinės (F) dviračių trasos.



Dviračių takų tinklas (BP-2019 projektas)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	5	28	0

2018 Bendrasis Vilniaus planas




Bendrasis planas 2018 (rengiamas) funkcinės zonos

	Miškų ir miškingų teritorijų zona		Miesto dalies centro zona
	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona		Specializuotų kompleksų zona
	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona		Paslaugų zona
	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona		Intensyviai naudojamų želdynų zona
	Nagrinėjama teritorija		

Pagal 2018 bendrąjį Vilniaus planą nagrinėjama teritorija yra intensyvaus užstatymo gyvenamojoje zonoje. Pagal bendrąjį planą matome, kad Perkūnkiemyje beveik nėra intensyviai naudojamų želdynų. Taip pat, gyventojai išsakė savo nuomonę interaktyviame bendrojo plano žemėlapyje, kad Perkūnkiemyje trūksta žaliųjų erdvių.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	6	28	0

Perkūnkiemio vystymasis



- Planuojami objektai
- Vykdomi gyvenamieji objektai
- Vykdomi komerciniai objektai
- Vykdomi visuomeniniai objektai
- Nagrinėjama teritorija

Informacija rasta citify.lt

Matoma, kad Perkūnkiemyje vyksta ir vyks įvairios statybos, tobulės infrastruktūra, atsiras ugdymo įstaigos, prekybos centrai. Tačiau žaliųjų erdvių vis dar mažai, tad projektuojamas skveras tikrai reikalingas.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	7	28	0

Buvusi sklypo paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

2009-04-16 išduotas Statybos leidimas (Nr. NS/352/09-0335) ikimokyklinio ugdymo įstaigos (200 vietų vaikų lopšeliui-darželiui) daugiaaukščių gyvenamųjų namų Perkūnkio g. 53 - 49 aplinkoje statyti (statytojas: RANGA IV INVESTICIJOS PLIUS. UAB (UAB „Gabijos investicijos“ teisių ir pareigų perėmėja, pagal pirkimo-pardavimo sutartį; Statybos objektas: Daugiabučiai gyvenamieji namai (7.3) Ikimokyklinio ugdymo įstaiga (lopšelis-darželis) (8.11.) (II-a statybos eilė)).

Darželis nebuvo pradėtas statyti, nes nuspręsta, kad žalioji erdvė yra didesnis prioritetas.




Suprojektuoto vaikų darželio sklypo sutvarkymo plano fragmentas (rengėjas: UAB „Megaplanas“, 2008 m.)



Suprojektuoto vaikų darželio vizualizacija (rengėjas: UAB „Megaplanas“, 2008 m.)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	8	28	0

4. NAGRINĖJAMA TERITORIJA



Projektuojamas sklypas ir jo kaimynystė



Perkūnkiemio g. 53-55 – gyvenamasis daugiaaukštis namas su kiemu (vaikų žaidimų aikštelė, nauji želdiniai, vingiuojantis takas, šviestuvai, suoleliai ir šiukšlinės).

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	9	28	0



Perkūnkio g. 49- projekto „Smilgos“ I etapas – gyvenamasis daugiaaukštis namas su kiemu (garažai su pavėsinėmis, vaikų žaidimų aikštelė, nauji želdiniai, takai, šviestuvai, suoleliai ir šiukšlinės).



Perkūnkio g. 49- projekto „Smilgos“ II etapas – ateityje išaugsiantis priestatas pirmojo etapo daugiaaukščiui. Šiuo metu ši vieta gausiai apaugusi krūmais, ant žemės mėtosi statybinės medžiagos.



Perkūnkio g. 49- projekto „Smilgos“ II etapas – vizualizacija

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	10	28	0

Teritorijos esama būklė

Erdvė yra tarp dviejų gyvenamųjų daugiaaukščių pastatų ir jų 'žaliųjų' zonų (žaidimų aikštelės su takeliais ir suoliukais). Šiuo metu numatoma tvarkyti teritorija nėra aktyviai naudojama, kadangi erdvės būklė prasta. Šioje erdvėje gausu nenatūralių aukščio pasikeitimų – daubų, kalvų, šlaitų. Matyt čia būta natūralaus, švelnaus reljefo, tačiau aplink vykusios statybos reljefą iškreipė, sustumdymdami žemes. Visa ši teritorija gausiai apaugusi įvairia augalija, per kurią vietiniai išvaikščiojo jiems patogius takelius. Teritorijoje gausu šiukšlių, yra ir statybinių atliekų, baldų.

Apibendrinant, padėtis prasta, nėra saugotinų, vertingų elementų.

Teritorijos apžvalga:



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	11	28	0

Pagrindinės teritorijos problemos:

Gausūs, netvarkingi želdiniai:



Iškreiptas reljefas



Statybinės atliekos, šiukšlės:



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	12	28	0

Judėjimas



- Projektuojamos teritorijos riba
- Automobilių judėjimas
- Pėsčiųjų judėjimas tam skirtais takais
- Pėsčiųjų judėjimas gyventojų išvaikšiotais takais


Šiuo metu judėjimas teritorijose yra chaotiškas, neorganizuotas, takeliai išvaikščioti gyventojų, apeinant reljefo ir augalijos kliūtis.



Gyventojų išvaikščioti takeliai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	13	28	0

Reljefas



Teritorijoje jaučiamas kilimas iš pietryčių teritorijos į šiaurės vakarus. Matyt čia būta natūralaus, švelnaus reljefo, tačiau dabar teritorijoje yra nemažai nenatūralių aukščio pasikeitimų – daubų, kalvų, šlaitų. Galima numanyti, kad toks reljefas susidarė dėl aplink vykusių statybų, žemės sustumdytos grubiai, netvarkingai.



Reljefo ypatumai

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	14	28	0

Želdiniai teritorijoje

Teritorijoje paplitę augalai, kurie greitai dauginasi ir yra nelepūs: **salix** genties atstovai: **gluosniai, karklai, blindės**; be galo greit plintantys **šaltalankiai ir alksniai**. Taip pat, šiek tiek žemiau randame gausiai paplitusias **rykštenes** ir **smiltyninius lendrūnus**. Reljefo ypatumai leidžia daryti išvadą, kad šie augalai nebuvo sodinti planuotai, dalis jų yra netgi įtraukti į invazinių augalų sąrašus (rykštenė).



Želdiniai gretimuose kiemuose

Tyrinėjame du daugiabučių kiemus (Perkūnkiemio g. 49 ir Perkūnkiemio g. 53-55), abiejuose kiemuose dominuoja įvairios dekoratyvios **klevų** rūšys. 49to namo kieme taip pat pasodintos jaunos **obelys** ir dekoratyviniai **karklai**. 53-55 namo kieme dominuoja **klevai** ir **liepos**, taip pat pavasarį geltonai žydintys krūmai - **forzitijos**.



5. BENDRUOMENĖS PASIŪLYMŲ ANALIZĖ

Išvados padarytos iš projektinių pasiūlymo dokumento, skilties „PASIŪLYMAS DĖL VIEŠOS ERDVĖS (SKVERO)“.

Perkūnkio bendruomenės pageidavimai/siūlymai:

1. Pasyvaus ir aktyvaus poilsio zonos
2. Vaikų žaidimo aikštelė (s), daug dėmesio skirti vaikams, žaidimų zonoms
3. Pasiūlymas amfiteatrui arba kitoks prisitaikymas prie esamo reljefo
4. Fontanas/ vandens elementas
5. Akcentas – skulptūra, eglės ar pan. Skiriamasis šio skvero ženklas.
6. Erdvė/trasa riedučiams, riedlentėms
7. Treniruokliai (sporto zona)
8. Mini krepšinio aikštelė
9. Mini golfas vaikams
10. Mini futbolo aikštė
11. Įdomesnės poilsio zonos – hamakai ir pan.

Bendra susidaryta išvada: gyventojams ypatingai trūksta aktyvaus ir pasyvaus poilsio zonų, ypač erdvių vaikams leisti laiką. Skvere norima matyti įvairių veiklų zonas, rasti vietos pailsėti, pasportuoti.

Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamento projektinių pasiūlymų rengimo užduotis:

1. Atlikti teritorijos esamos padėties vertinimą, atkreipiant dėmesį į pėsčiųjų srautus, esamą reljefą.
2. Nustatyti želdyno funkcinis, estetinis, socialinis prioritetus ir pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal numatomų veiklų joje pobūdį.
3. Pateikti rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo.
4. Suprojektuoti:
 - a. Amfiteatrą atsisėdimui, išnaudojant esamą reljefą;
 - b. Krepšinio aikštelę; (netelpant, visos apimtys, taikyti pusinę;);
 - c. Integruoti mini futbolo aikštelę dirbtine danga tarp pėsčiųjų/riedučių, riedlenčių takų;
 - d. Aktyvaus laisvalaikio įrenginius (stalo teniso, šachmatų ir kt.) visoms amžiaus grupėms su dirbtinės dangos pagrindais;
 - e. Pėsčiųjų takus, kurie būtų pritaikyti riedučiams (pageidaujama judėjimo ratu);
 - f. Ramaus poilsio erdves su pavėsiu;
 - g. Vietą meniniam akcentui;
 - h. Apšvietimą;
 - i. Želdinius.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI:

1. Projektuojamus pėsčiųjų takus integruoti į esamą infrastruktūrą;
2. Skvero architektūrai taikyti universalaus dizaino principus;
3. Rengiant Projektinius pasiūlymus atsižvelgti į VSJ „Perkūnkio bendruomenė“ pateiktus pasiūlymus dėl viešos erdvės (skvero), 2019-01-17 (12 lapų);
4. Tarpinį projekto variantą derinti su viešąja įstaiga „Perkūnkio bendruomenė“ ir Miesto plėtros departamentu;

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	16	28	0

5. Projektą rengti vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu 30-2934/I 8(2. 1.1E-TD2) „Dėl atskirųjų želdynų projektų, rengiamų savivaldybės ir valstybinės žemės sklypuose, viešinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
6. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros ir Miesto ūkio ir transporto departamentuose;
7. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) - 2 vnt., CD (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu).

Apibendrinant užduotį: įsiklausyta į gyventojų pasiūlymus ir siekiama suprojektuoti kokybišką viešąją erdvę, kuri įsiliėtų į esamą gyvenvietę ir sukurtų gyventojams erdvę pasibūvimams, susitikimams ir aktyviam laisvalaikio praleidimui.

Tarpinis susitikimas su bendruomenės atstovais

2019.10.09 susitikome su Perkūnkio bendruomenės atstovais norėdami susipažinti ir pradėti diskusiją dėl šios erdvės projektavimo. Susitikimo metu pristatėme savo idėjas ir pradinius pasiūlymus:

PRADINIS PASIŪLYMAS




Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	17	28	0

KITI VARIANTAI

I


Pilno dydžio krepšinio aikštelė


II

Siūloma Velotrasa vietoje futbolo aikštės


III

Padidėja 'jėjimas', pasyvios veiklos pakeičia vietą, išsiričiuoja palei teritorijos ribą. Sumažėja aktyvios veiklos plotas, futbolo aikštė pakeičia padėtį. Takų infrastruktūra pasikeičia į šiek tiek mažiau išplėtotą.



Dalis informacijos pristatytos bendruomenei

Pasiūlymai užvedė diskusiją, kurios metu išsiginome gyventojų norus, išklausėme jų pasiūlymus.

Pagrindiniai gyventojų pasiūlymai užfiksuoti diskusijos metu:

1. Gyventojams be galo svarbus vaikų ir jaunimo užimtumas, aktyvaus laisvalaikio zonos turėtų būti prioritetas projektuojant šią erdvę.
2. Buvo pasisakyta už universalią žaidimų zoną, kurioje sutilptų futbolą, krepšinį, tinklinį ir kitos veiklos su minimaliais veiklų žymėjimais (lankais, vartais, ribų linijomis ir pan.).
3. Gyventojai išreiškia didelį poreikį pavėsiui – pasislėpimo nuo saulės. Tai galėtų būti medžiai ar mažosios architektūros elementai (pergolė, pavėsinė, tuneliai vijokliams)
4. Buvo pasiūlyta vieta amfiteatrui – prie futbolo aikštės. Taip pat siūloma amfiteatrą naudoti kaip tribūnas sporto varžyboms stebėti.
5. Meninis akcentas gyventojams nėra prioritetas skvero elementas. Daug svarbiau kokybiška žaidimų aikštelė, erdvė sportui, pavėsis ir kiti praktiškesni elementai.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	18	28	0

Tolimesnis bendravimas su gyventojais

Projektinių pasiūlymų rengimo metu palaikėme ryšius su Perkūnkio bendruomenės gyventojais ir jų atstovais. Išlausę komentarų praėjusio susitikimo metu pritaikėme juos projektuodami erdvę. Pasistūmėję į priekį, 2019.11.08 savo progresu pasidalinome su Perkūnkio bendruomenės atstovais el.paštu.

Pagrindinės pastabos:

1. Prisitaikome prie esamo reljefo - amfiteatras projektuojamas stačiame šlaite beveik nekeičiant esamo reljefo. Šlaitas esantis žaidimų aikštelėje išlaikomas sukuriant įdomesnę erdvę žaidimams. Žemė visiškai išlyginama tik aktyvaus laisvalaikio zonoje, užtikrinti patogiam futbolo/ krepšinio žaidimui.
2. Danga sportui bus skirta futbolui, krepšiniui ir kitiems kamuolio žaidimams. Taip pat čia atsiras stalo teniso stalai. Erdvė galės naudotis riedučiais, dviračiais ir kitos ratuotos transporto priemonės. Toje pačioje erdvėje bus įrengti statiniai lauko treniruokliai, tokie kaip skersiniai prisitraukimams/ atsispaudimams, suoliukai atsilenkimams ir kt.

Pagrindiniai pakitimai:

1. Amfiteatras pakeitė vietą į tam labiau pritaikytą šlaitą.
2. Sporto aikštelės jungiasi į vieną didelę aikštę, kuria naudosis įvairios sporto šakos ir visos ratuotos transporto priemonės.
3. Atsiranda lauko treniruokliai.
4. Sodinama daugiau medžių pavėsiui ir pasigerėjimui.



ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

Žaidimų aikštelėje išlaikysime esantį reljefą - 2 metrų aukščio šlaitą panaudosime įvairiems žaidimams, kopimams ir čiuotynėms.

Žaidimų aikštelę padalinys į 3 zonas:
 1. Aukštoji - vyresniems vaikams skirta zona.
 2. Patsirama - visiems vaikams skirta zona. Nuobolius šlaitas su keletu būdų nusileisti ar užlipti.
 3. Žemoji - mažesniems vaikams skirta zona.



Dalis informacijos siųstos bendruomenei

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	19	28	0

Savo ruoštu jie pasidalino medžiaga Facebook socialiniame tinkle, grupėje „Perkūnkiemio bendruomenė“, kur įrašą teigiamai įvertino daugiau nei 180 gyventojų.



Įrašas Facebook platformoje

Dalis gyventojų komentarų

Dalis gyventojų išsakė savo nuomonę, kuri buvo labai vertinga. Pagrindiniai dalykai, kuriuos užfiksavome buvo:

1. Pageidavimas mažinti trinkelio kiekį ir grįsti takus asfaltu – riedučiams, dviračiams, mamoms su vežimėliais.
2. Džiaugsmas dėl guminės dangos gausos.
3. Noras amfiteatrą pastumti dar labiau į kampą, palei užsilenkiantį reljefą.
4. Noras pamatyti hamakus ar kitus mažosios architektūros elementus poilsiui.
5. Nerimas dėl žaidimų aikštelės ir spotro zonos keliamo triukšmo.
6. Galimybė sporto zonoje suprojektuoti dvi krepšinio aikšteles.

Įsiklausyti į gyventojų pasiūlymus

Iš pateiktų pasiūlymų galima susidaryti išvadą, kad erdvė turėtų būti pritaikyta turiningam ir kokybiškam gyventojų poilsiui. Didelį dėmesį reiktų skirti vaikų/jaunimo užimtumui, norima pamatyti įvairias žaidimų aikšteles, vietas žaisti futbolą ir krepšinį. Galima suprasti, kad gyventojai nori aktyviai leisti savo laisvalaikį ir sudominti veiklomis savo atžalas. Aktyvus laisvalaikis labai svarbus gyventojams, tačiau jiems taip pat reikia vietos pasyviai poilsiui – atsisėdimo, prigulimo, pavėsio ir tylos. Taip pat yra noras turėti vietą bendruomenei susirinkti, gal net erdvę renginiams ir šventėms. Kartu su erdvės funkcijomis ir elementais norima išlaikyti erdvę estetiškai malonią, stilingą ir modernią, neatsilikti nuo šiuolaikinių dizaino tendencijų.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	20	28	0

Teritorijos tvarkymo pasiūlymai

Viešosios erdvės paskirtis

Projekto tikslas – suprojektuoti vietinės reikšmės (kvartalų grupės) intensyvaus naudojimo skverą intensyvaus užstatymo gyvenamojoje teritorijoje, tenkinantį vietos gyventojų kasdienio lankymo poreikius.

Teritorijos zonavimas

Skveras padalintas į aktyvaus, pasyvaus, bendruomeniško ir individualaus poilsio funkcines zonas. Įvertinus judėjimo srautų intensyvumą bei pobūdį, projektuojami tranzitiniai ir rekreaciniai takai, akcentuojamas centrinis takas, kaip pagrindinė skvero ašis.

Taip pat gyventojų pageidavimu pietinėje dalyje bus galimas eismas ratu dviračiams, riedučiams ar pasivaikščiavimams. Dauguma takų bus grįsti asfaltu sklandžiam judėjimui.

Skvere dominuoja erdvės, suprojektuotos aktyviam laiko praleidimui, sportui, žaidimams. Rytinėje pusėje bus įrengta didelė ir įdomi žaidimų aikštelė, pagrindinis jos elementas bus ypatingas reljefas – iki 1.7m siekianti kalva padengta saugia gumine danga. Žaidimų įranga pritaikyta reljefui – vaikai turės daugybę būdų užkopti ir nusileisti nuo kalvelės. Viršutinė kalvos dalis skirta vyresniems vaikams, o apatinė – mažesniems vaikams.

Pietinėje teritorijos dalyje suprojektuota 1300m² daugiafunkcinė sporto aikštė, kuri pagrinde skirta futbolo ir krepšinio žaidimams, tačiau gali būti pritaikyta ir kitiems kamuolio žaidimams. Taip pat šia erdve gali naudotis dviračiai ir riedučiai, o esant poreikiui – aikštė gali būti panaudota ir bendruomenės renginiams. Aikštės danga – saugi gumos danga, kuri minimalizuos kamuolių atsimušimo triukšmą. Aikštę juosia platus 3m asfaltuotas takas, kuris padalintas į dvi dalis: pėsčiųjų ir dviratininkų.

Aktyvioji zona tęsiasi žengiant toliau į rytų pusę. Čia įsikūrę lauko treniruokliai ir lauko teniso stalai.

Tiek žaidimų aikštelė, tiek sporto aikštė gausiai apsodinta krūmais ir medžiais siekiant sumažinti triukšmą ir švelniai apriboti aikšteles.

Skvero pietvakarių kampe įsikūręs amfiteatras, kuris prisitaiko prie esamo reljefo. Ši vieta bus aukščiausia skvero vieta, čia gyventojai galės stebėti sporto varžybas arba tiesiog gėrėtis skvero panorama.

Skvere vietos atras ir ramesnio poilsio ieškančys gyventojai. Šiek tiek atokiau nuo žaidimų aikštelės ir sporto aikštės, vakarinėje skvero dalyje atsiras ramaus poilsio atributai – hamakai, poilsio paletės, vieta poguliui po medžiu. Medžių pavėsyje bus galima sužaisti šachmatų partiją ar papietauti su šeima prie pikniko stalo.

Projektuojamų statinių sąrašas:

1. Pėsčiųjų takai (asfalto ir trinkelų danga) (nauja statyba).
2. Dviračių takas (dažytas asfaltas) (nauja statyba)
3. Vaikų žaidimų aikštelė (lieta danga) su įrenginiais įvairaus amžiaus vaikams, dalinai aptverta apsaugine tvorele. (Nauja statyba).
4. Daugiafunkcinė futbolo, krepšinio aikštelė su įranga, lieta danga (nauja statyba).
5. Amfiteatras (nauja statyba)
6. Suolai poilsio, sporto, vaikų žaidimų aikštelėse ir/ar jų aplinkoje, greta pėsčiųjų takų (nauja statyba).
7. Ramaus poilsio aikštelės su ir be įrenginių, naujai sodinamoje vejoje (nauja statyba)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	21	28	0

Mažoji architektūra

Suolas su atlošu



Poilsio paletė
Metalinių grotelių spalva bus oranžinė



Suolas be atlošo
Tik tose vietose, kur prieinama
prie suolo iš abiejų pusių



Pikniko stalas



Šachmatų stalas su kedėmis



Hamakas



Šiukšliadėžė



Pagrindiniai skvero šviestuvai



Prožektoriniai šviestuvai
daugiafunkcinei sporto aikštei



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	22	28	0

Mažoji architektūra

Daugiafunkcinis lauko treniruoklis




Lauko teniso stalas



Dviračių stovas



Žaidimų įrangos pavyzdžiai



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	23	28	0

Dangos


Asfaltas pėsčiųjų takui



Dažytas asfaltas dviračių takui




Guminė danga žaidimų aikštelei



Guminė danga
sporto aikštei

Guminė danga
lauko treniruoklių zonai



Sendintos betoninės trinkelės pėsčiųjų takams



Betoninės trinkelės analogiškos kaimyninio sklypo dangai



Vejos korys analogiškas kaimyninio sklypo dangai



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	24	28	0

Želdiniai - medžiai

 Svyruoklinis gluosnis
Salix babylonica

 Liepa didžialapė
Tilia platyphyllos

 Liepa mažalapė 'Rancho'
Tilia cordata 'Rancho'

 Šermukšnis švedinis 'Brouwers'
Sorbus intermedia 'Brouwers'

 Purpurinis ąžuolas
Quercus coccinea

 Dvispalvis ąžuolas
Quercus bicolor
Želdiniai - krūmai

 Pūslenis putinlapis 'Dart's gold'
Physocarpus opulifolius 'Dart's'

 Japoninė lanksva 'Goldflame'
Spiraea japonica 'Goldflame'

 Lanksva pilkoji 'Grefsheim'
Spiraea cinerea 'Grefsheim'

 Pūslenis putinlapis 'Diabolo'
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

 Japoninė lanksva 'Golden carpet'
Spiraea japonica 'Golden carpet'

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	25	28	0

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA				
Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	
1	Suoliukas su atlošu	vnt.	12	
2	Suoliukas be atlošo	vnt.	6	
3	Poilsio paletė	vnt.	4	
4	Suolas amfiteatrui	m	48	
5	Šiukšlinė	vnt.	6	
6	Iškylos stalas	vnt.	5	
7	Dviračių stovas	vnt.	2	
8	Šachmatų stalas ir kėdės	vnt.	4	
9	Šviestuvas takams	vnt.	16	
10	Šviestuvas sportui	m	4	
11	Lauko teniso stalas	vnt.	2	
12	Hamakas	vnt.	2	
13	Vaikų žaidimų aikštelių įranga			
13.1	Informacinis stendas (metalinis) 820x900	vnt.	3	
13.2	58m ilgio metalinė tvora suapvalintu viršumi	vnt.	1	
13.3	Spyruoklinis žaislas aštuoniems Boružėlė	vnt.	1	
13.4	Linnea, žaidimų aikštelė	vnt.	1	
13.5	Sūpynių rėmas dvivietis	vnt.	1	
13.6	Guminė sėdynė, 210 cm grandinė	vnt.	1	
13.7	Sėdynė lopšys, 210 cm grandinė	vnt.	1	
13.8	Sūpynės - krepšys "gandro lizdas"	vnt.	1	
13.9	Spyruoklinis žaislas keturiems Boružėlė	vnt.	1	
13.10	Flora sūpynės "Žiogas"	vnt.	1	
13.11	Mažas armuotų lynų tinklas kalniukui	vnt.	2	
13.12	Armuto lynų virvė kalniukams su mazgais (3m)	vnt.	2	
13.13	Armuto lynų virvė kalniukams (2m)	vnt.	2	
Dokumento žymuo VP19.175-00-PP-AR		Lapas	Lapų	Laida
		26	28	0

13.14	Ilga čiuožykla nuo kalno 1970mm	vnt.	1
13.15	Kibiai laipiojimui	vnt.	30
13.16	Guminės dangos kamuoliai D-0.5m	vnt.	10
13.17	Guminės dangos kamuoliai D-0.3m	vnt.	10
13.18	Guminės dangos kamuoliai D-0.15m	vnt.	10
13.19	Polka karuselė	vnt.	1
13.20	Waltz, karuselė keturvietė	vnt.	1
13.21	Karuselė	vnt.	1
13.22	Didelė besisukanti piramidė	vnt.	1
13.23	Batutas 2x2m apvalus (D=1,5)	vnt.	2
14	Sporto aikštelių įranga		
14.1	Krepšinio stovas su lenta, lanku ir tinkleliu	vnt.	4
14.2	Futbolo vartai	vnt.	2
14.3	Multifunkcinis lauko treniruoklis	vnt.	1


DANGOS			
Pozicija, eil. Nr.	Pozicija, eil. Nr.	Pozicija, eil. Nr.	Pozicija, eil. Nr.
1	Liejama danga vaikų žaidimo aikštelėje: SBR 5cm +EPDM 1cm	m2	1062
2	Liejama danga sporto aikštelėje: SBR 8mm+ EPDM 7mm	m2	1385
3	Sendintos betoninės trinkelės	m2	230
4	Betoninės trinkelės	m2	45
5	Betoninis vejos korys	m2	11
6	Asfaltas	m2	1044
7	Dažytas asfaltas	m2	312
8	Perklojamos šaligatvio plytelės	m2	74
9	Liptai	m2	13,5


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	27	28	0

ŽELDINIAI			
1	Kietų veislių medžių nuo 8 iki 16 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	63
2	Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	vnt.	63
3	Krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m2	2400
4	Lapuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras iki 20cm	vnt.	1
5	Nugenėtų šakų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu		
PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI			
1	Veja	m2	2872
2	Liepa mažalapė	vnt.	21
3	Liepa didžialapė	vnt.	10
4	Svyruoklinis gluosnis	vnt.	1
5	Purpurinis ąžuolas	vnt.	24
6	Dvispalvis ąžuolas	vnt.	16
7	Šermukšnis švedinis	vnt.	15
8	Pūslenis putinlapis	vnt.	280
9	Pūslenis putinlapis	vnt.	280
10	Japoninė lanksva	vnt.	115
11	Japoninė lanksva	vnt.	115
12	Lanksva pilkoji	vnt.	510

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP19.175-00-PP-AR	28	28	0


GRAFINĖ DALIS





0	2019 12				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas	
				TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILIONIŲ GATVIŲ, PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE TVARKYMO PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI	
				Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	
				SITUACIJOS SCHEMA	
				A3 1:1000	
	PV	E. Biretienė		Laida	
	Kr. Arch.	G. Tamašauskaitė			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė			VP19-175-00-PP-SS	1
					Lapų
				1	1






Medžių inventorizacinė lentelė

Medžio Nr. Plane	Augalo pavadinimas	Skersmuo 1,3m aukštyje	Aukštis, m	Būklė balais (1-4)*	Pastabos
1	Baltasis alksnis	8,8,8,11	3	2	Menkaverčiai savaiminiai medžiai šalinami dėl projektinių sprendinių – formuojant reljefą, pritaikant jį planuojamai rekreacinei veiklai.
2	Blindė	13,9,10	6	3	
3	Pilkoji tuopa	11	7	2	
4	Blindė	10,11,8	5	3	
5	Blindė	9,8	4	2	
6	Blindė	8,8,8,8	4	2	
7	Blindė	15,15,14,13,12,12,12,11,11	8	1-2	
8	Šaltalankis	10	4	3	
9	Šaltalankis	10	4	3	
10	Šaltalankis	13,11	4	3	
11	Blindė	8,8	7	2	
12	Blindė	8,8	6	3	
13	Blindė	13	2	1	
14	Blindė	8,9	7	2	
15	Šaltalankis	8,9,10	4	3	
16	Šaltalankis	8	3	3	
17	Šaltalankis	9	3	3	
18	Šaltalankis	8,8,8,8,8,10,12	4	3	
19	Šaltalankis	9,8,8	3	3	
20	Blindė	8,9	5	3	
21	Blindė	10,8,8	3	3	
22	Blindė	9,9,8	6	3	
23	Blindė	10,8	6	2	
24	Blindė	8	6	3	
25	Blindė	8	6	3	
26	Blindė	8,10	7	3	
27	Blindė	8,8,8	7	3	
28	Blindė	8,8,8	7	3	
29	Blindė	8,8,9,9,9	6	2	
30	Gluosnis	8	6	3	
31	Blindė	8,8	4	3	
32	Šaltalankis	9,10	6	3	
33	Blindė	8,8	7	3	
34	Blindė	11	7	2	
35	Blindė	8	7	2	
36	Šaltalankis	11	4	3	
37	Šaltalankis	8	3	3	
38	Blindė	8	4	2	
39	Šaltalankis	11	4	2	
40	Blindė	8,8,8	7	3	
41	Blindė	8,8,8	8	3	
42	Blindė	8	6	3	
43	Blindė	8	6	3	
44	Pilkoji tuopa	8	7	3	
45	Blindė	8,8,8	5	3	
46	Blindė	9,9,8,8,8	5	3	
47	Beržas	8	7	3	
48	Šaltalankis	8,9	3	3	
49	Blindė	8,8,8,8	6	3	
50	Gluosnis	12,10,9,8,8	7	1-2	
51	Gluosnis	9	5	3	
52	Blindė	8,8,8	5	3	
53	Blindė	8	5	3	
54	Blindė	8,8	4	3	
55	Pilkoji tuopa	13	8	3	
56	Šaltalankis	10,9	4	3	
57	Šaltalankis	8,8	4	2	
58	Blindė	9	6	3	
59	Blindė	10,10	7	3	
60	Blindė	12,9,8	7	2	
61	Šaltalankis	10,9	5	3	
62	Šaltalankis	8,8	4	3	
63	Šaltalankis	8	4	3	
64	Blindė	15,9,8,9,8	8	3	Saugomas, rekomenduojama genėti

*Būklė balais: 1-žuvis želdinys, 2-bloga, 3-patenkinama, 4-gera.


0	2019 12				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas		
			TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILIONIŲ GATVIŲ, PAŠALAIČIŲ SENIUNIOJE TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		
			ESAMŲ ŽELDYNŲ TVARKYMO PLANAS A3 1:500		
	PV	E. Biretienė		Laida	
	Kr. Arch.	G. Tamašauskaitė			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19-175-00-PP-ŽT		Lapų
					1
					1




0	2019 12				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas		
			TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILIONIŲ GATVIŲ, PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE TVARKYMO PROJEKTO INIAI PASIŪLYMAI		
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		
			Laida		
	PV	E. Biretienė	VIZUALIZACIJA NR. 1		
	Kr. Arch.	G. Tamašauskaitė			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19-175-00-PP-V1		Lapų
				1	4




 VILNIAUS
PLANAS



0	2019 12				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas		
			TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILIONIŲ GATVIŲ, PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
			VIZUALIZACIJA NR. 2		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19-175-00-PP-V2		Lapų
					2
					4



0	2019 12			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			Statinio projekto pavadinimas	
			TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILIONIŲ GATVIŲ, PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
	PV	E. Biretienė	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	Laida
	Kr. Arch.	G. Tamašauskaitė		
			VIZUALIZACIJA NR. 3	
				0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19-175-00-PP-V3	Lapų
				3
				4



0	2019 12				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas		
			TERITORIJOS, ESANČIOS TARP PERKŪNKIEMIO IR PAVILIONIŲ GATVIŲ, PAŠILAIČIŲ SENIŪNIJOJE TVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
	PV	E. Biretienė	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida
	Kr. Arch.	G. Tamašauskaitė			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė		VP19-175-00-PP-V4		Lapų
					4
					4