

Projekto pavadinimas

VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projekto Nr.

VP18.44

Statytojas/Užsakovas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kodas 111109233 Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius

Projektuotojas

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Kodas 123615345

Konstitucijos pr. 3, Lt-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446

Statinio adresas

VERKIŲ SENIŪNIJA

Statybos rūšis

NAUJA STATYBA, KAPITALINIS REMONTAS

Statinio kategorija

NESUDĖTINGAS

Statinio naudojimo paskirtis

KITI INŽINERINIAI STATINIAI, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Projekto etapo stadija

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)

Dalis

VISOS

Bylos (segtuvo) išleidimo data

2020-07



Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

Direktorius

MARIUS VAIVADA

Projektavimo skyriaus vadovė

MILDA ŽEKONYTĖ

Projekto vadovas

ARTŪRAS SMALIUKAS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A815

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Rink men os Lapo Nr.
			Antraštinis lapas	1
VP 18.44_PP-DZ	2	0	Projektinių pasiūlymų bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	2-3
	1		Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje teritorijos sutvarkymo projektinių pasiūlymų darbo užduotis	4
	1		Viešosios erdvės nr. 32 (plotas 2,37 ha), esančios Verkių seniūnijoje, situacijos schema	5
VP 18.44_PP-AR	23	0	Aiškinamasis raštas: 1. Bendrieji duomenys apie tvarkomą teritoriją 2. Teritorijos ortofoto vaizdas 3. Esamos padėties būklės vertinimas ir fotofiksacija 4. Esamos želdyno būklės aprašymas 5. Želdynų ir želdinių vertinimo metodika 6. Inžinerinių tinklų infrastruktūros teritorijoje esamos padėties būklės vertinimas. Bendros išvados apie esamos padėties būklę 7. Konceptualūs sprendiniai teritorijos dalių tvarkymui 8. Želdinių tvarkymas planuojamoje teritorijoje 9. Inžinerinių komunikacijų tvarkymas planuojamoje teritorijoje 10. Kvartalo tarp Baltupio, Mokyklos, Bitininkų ir Ateities g. gyvenamojo kvartalo kelių sutvarkymo, privažiavimų, parkavimo vietų sprendinių schemos aiškinamasis raštas 11. Pagrindiniai teritorijos sutvarkymo rodikliai	8-39
VP18.44-AR (P)	12		Priedas. Želdinių inspektacinė lentelė	40-50
Grafinė dalis				
	1	0	Situacijos schema	51
VP 18.44	1	0	Teritorijos ortofoto vaizdas M 1:2000	52
VP 18.44	1	0	Vietovės topografinis planas M 1:1000	53
VP18-44	1	0	Esamos padėties brėžinys. Pagrindinės esamos pėsčiųjų kryptys M 1:1000	54
VP18.44-BR 02	1	0	Teritorijos zonavimo schema pagal veiklų pobūdį	55
VP18.44-BR 04.1	1	0	Viešosios erdvės sutvarkymo I etapas. Pagrindinis brėžinys M 1:500	56
VP18.44-BR 04.2	1	0	Viešosios erdvės sutvarkymo II etapas. Pagrindinis brėžinys M 1:500	57
VP18.44-BR 04.3	1	0	Kvartalo tarp Baltupio, Mokyklos, Bitininkų ir Ateities g. gyvenamojo kvartalo kelių sutvarkymo, privažiavimų, parkavimo vietų sprendinių schema	58

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-PP-DZ	1	2	0

VP18.44-BR 05	1	0	Apželdinimo planas M 1:500	59
VP18.44-BR 06	1	0	Želdyno tvarkybos planas M 1:500	60
VP18.44-BR 03	1	0	Teritorijos sutvarkymo schema su urbanistine aplinka. M 1:2000	61
	1	0	Esamos vaikų žaidimų aikštelės ir aplinkos sutvarkymo vizualizacija	62
Priedai				
	1		Vilniaus m. Bendrojo plano (rengiamo) sprendiniai tvarkomai teritorijai. Ištrauka iš pagrindinio brėžinio VER-02-03	63
	1		Vilniaus m. sav. teritorijos Bendrojo plano keitimas. Pav.Nr.7.4.1-7. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietų skaičius, tenkantis vienam 0-6metų amžiaus vaikui Vilniaus rajonuose.	64
	1		Vilniaus m. sav. teritorijos Bendrojo plano keitimas. Pav.Nr.7.4.1-6. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pasiekiamumas.	65
Projektinių pasiūlymų viešinimo dokumentai				
Nr.A17-1371/18	2		Viešo susirinkimo protokolas	66-67
Nr.A17-153/19	3		Viešo susirinkimo protokolas	68-70
	25		Visuomenės atstovų pasiūlymai	71-92
Nr.A17-767/19	2		Viešo susirinkimo protokolas	93-94
	2		Viešo svarstymo metu gauti pasiūlymai ir jų vertinimas	95-96

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-PP-DZ	2	2	0

VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DARBO UŽDUOTIS

1. RENGIMO PAGRINDAS

2017 spalio 3 d. pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais protokolas Nr. 28-507/17(1.2.13-T1)

ORGANIZATORIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 2112527

2. DARBO OBJEKTAS

Verkių viešosios erdvės projektiniai pasiūlymai.

3. DARBO TIKSLAS

Parengti viešosios erdvės projektinius pasiūlymus, atsižvelgiant į bendruomenių pastabas bei pasiūlymus

4. DARBO TIKSLAS

5.1. Parengti schemose apibrėžtos teritorijos sutvarkymo projektinius pasiūlymus. Pateikti teritorijos sutvarkymo su gretima urbanistine aplinka schemą, viešosios erdvės sutvarkymo pagrindinį brėžinį (M1:500), esminių viešosios erdvės vietų detalizacijas, mažosios architektūros pavyzdžius, vizualizacijas (pagal galimybes).

5.2. Periodiškai organizuoti susitikimus su Miesto plėtros departamento ir Seniūnijų atstovais ir aptarti projektinius siūlymus, būsimų veiklų turinį.

5.3. Atlikti dendrologinius tyrimus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas dėl esamų medžių ir krūmų išsaugojimo, šalinimo, genėjimo, formavimo ir t.t.

5.4. Pateikti pasiūlymus dėl teritorijos zonavimo pagal veiklų jose pobūdį.

5.5. Pateikti teritorijos apželdinimo planą ir siūlomų sodinti augalų preliminarų sąrašą.

5.6. Pateikti teritorijos apšvietimo pasiūlymus.

5.7. Pateikti pasiūlymus dėl teritorijos mažosios architektūros sprendinių.

5.8. Prieš rengiant projektinius pasiūlymus gauti inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygas (pagal poreikį) ir įvertinti inžinerinių komunikacijų projektavimo ir įrengimo darbų apimtis sąmatoje.

5.9. Pateikti preliminarą sąmatą.

5.10. Parengti projektinių pasiūlymų pristatymą (.ppt ar .pdf formatu), pateikiant esamos situacijos fotofiksaciją ir projektinius siūlymus.


6. KITI REIKALAVIMAI

6.1. Projektinius pasiūlymus pristatyti ir suderinti su bendruomene Seniūnijoje. Atsižvelgti į pateiktas pastabas, atlikti projektinių siūlymų korektūras.

6.2. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamente.

6.3. Projektinius pasiūlymus suderinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamente.

6.4. Parengti ir suderinti projektiniai pasiūlymai pateikiami iki 2017 m. gruodžio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui - bylos (aiškinamasis raštas, grafinė dalis) – 2 vnt., CD (aiškinamasis raštas Word ir PDF formatu, grafinė dalis PDF formatu) – 2 vnt., CD (pristatymas Power Point) – 1 vnt.



Viešosios erdvės teritorija



Žemės sklypų ribos



Poliklinika, klinika



Vaistinė



Prekybos vieta



Lopšelis - darželis



Mokykla



Vaikų žaidimo aikštelė



Sporto aikštelė



Buitinių atliekų konteineris



Antrinių atliekų konteineris



Viešojo transporto sustojimo vietos

**VIEŠOSIOS ERDVĖS NR. 32 (PLOTAS 2.37 HA), ESANČIOS VERKIŲ SENIŪNIJOJE,
SITUACIJOS SCHEMA**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendrieji duomenys apie tvarkomą teritoriją

Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patekta Darbo užduotimi su pridėta situacijos schema.

Teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai rengiami apie 2,37 ha valstybinės žemės teritorijai, abipus Maumedžių gatvės, dalyje tarp Rugių ir Braškių gatvių, iki Avižių gatvės.

Pagal galiojančius Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendinius, nagrinėjamoje teritorijoje numatyti skirtingi naudojimo režimai:

Teritorijos A dalis. Bendruomenės parkas (apie 1,1 ha plotas) – detaliuoju planu nustatyta bendro naudojimo teritorija prie Kviečių g. Nr. 4 daugiabučio gyvenamojo namo.

Aukštumoje prie Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtos, daugiabučio namo aplinkoje įrengtas gyvenamojo rajono (vietos bendruomenės) parkas, kuriame dominuoja gelsvai-pilkos spalvos žvyro (skaldos) atsijų takų struktūra su poilsio vietomis, medžių rūšių įvairovė. Parkas įrengtas apie 2007 m. kartu su daugiabučio statybomis. Parko centrinėje dalyje, saulėtoje vietoje, buvo įrengti mediniai vaikų žaidimo aikštelės elementai, bet vėliau dėl nežinomų priežasčių demontuoti. Parko augmenija tvarkoma, vyksta genėjimo darbai. Pietinė pako dalis prie Rugių gatvės atviresnė, mažiau medžių, daugiau vejų. Šiaurinėje dalyje dominuoja tankiai suaugę brandūs lapuočiai ir kelios eglės.

Teritorijos B dalis. Atvira neužstatyta erdvė prie Maumedžių gatvės (apie 0,6 ha plotas) – intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos.

Nuo bendruomenės parko (teritorijos A dalis) iki Braškių gatvės su ženkliais, bet tolygiu paviršiaus perkritimu, driekiasi apie 30 m. pločio ir 150m. ilgio teritorijos juosta. Pietinėje dalyje prie daugiabučio namo adresu Miežių g. 6 apie 2009 metus buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė su žvyro skaldos pagrindu. Prie Braškių g. apie 2013 metais buvo įrengta asfalto dangos krepšinio aikštelė su atitvaru nuo gatvės pusės. Šalia aikštelės įrengti lauko treniruokliai, suoliukai. Teritorijoje yra fragmentiški želdynai, dominuoja lapuočiai (beržai).

Teritorijos C dalis. Gausiai apželdinta erdvė tarp Maumedžių ir Avižių gatvių (apie 0,6 ha plotas) – intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos. Dalį teritorijos apima valstybinio miško žemė.

Teritorijoje dominuoja brandūs spygliuočiai (pušys) ir lapuočiai (beržai). Įrengtas 3 m. pločio betoninių šaligatvio plytelių takas nuo Maumedžių gatvės iki transformatorinės pastato. Takas kaip privažiavimo kelias naudojamas komunalinių tarnybų. Teritoriją iš dviejų pusių riboja blokuoti gyvenamieji namai. Blokuotų namų gyventojai savavališkai įrengę užtvartas valstybinėje žemėje ir teritorijas naudoja savo reikmėms.


Bendra teritorijos tvarkymui siekiama – numatyti teigiamai aplinką įtakančius pokyčius: teritorijas jungiančių elementų panaudojimas, aplinkos elementų atnaujinimas, funkcinės aplinkos įvairovės sukūrimas ir t.t.

Siūloma tris teritorijos dalis projektuoti, kaip galinčias atlikti skirtingas funkcijas gyvenamojo rajono aplinkoje:

- Teritorijos A dalis – esamas bendruomenės parkas – apie 1,1 ha ploto ramaus poilsio zona;
- Teritorijos B dalis – apie 0,6 ha neužstatyta laukymė iki Braškių gatvės – žaidimų pieva arba nedidelio modulinio vaikų lopšelio-darželio įrengimas prie esamų atvirų sporto aikštelių;
- Teritorijos C dalis – gausiai apželdinta erdvė tarp Maumedžių ir Avižių gatvės – išnaudoti gyventojų pasivaikščiavimams ir pėsčiųjų jungčiai su gretimomis gyvenamojo mikrorajono bendro naudojimo teritorijomis.

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A815	PV	Artūras Smaliukas		Dalies pavadinimas		Laida
	ARCH	Sima Balčiūtė		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
LT	Teritorijų planavimo organizatorius			Teritorijų planavimo projekto žymuo		Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybės administracija			VP18-44-AR		Lapų
						1
						23

2. Teritorijos ortofoto vaizdas



C dalis

B dalis

A dalis



Viešosios erdvės teritorija

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	2	23	0

3. Esamos padėties būklės vertinimas ir fotofiksacija
Teritorijos A dalis. Bendruomenės parkas (apie 1,1 ha plotas)



Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	3	23	0

Teritorijos B dalis. Neužstatyta erdvė prie Maumedžių gatvės (apie 0,6 ha plotas)



Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	4	23	0

Teritorijos C dalis. Gausiai apželdinta erdvė tarp Maumedžių ir Avižų gatvės (apie 0,6 ha plotas)



Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	5	23	0



Esamų poilsio suoliukų būklė



Esamų pėsčiųjų takų būklė

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	6	23	0



Esama vaikų žaidimo aikštelių būklė



Esama sporto aikštelių būklė

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	7	23	0



Esama želdynų būklė



Esama šviestuvų būklė

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	8	23	0

4. Želdyno būklės aprašymas

Nagrinėjamoje teritorijoje, 2018 m. rugsėjo mėn. buvo atlikti detalūs dendrologiniai tyrimai. Tyrimų tikslas buvo nustatyti medžių fiziologinę ir biomechaninę būklę, želdinius vertinant vizualiniu metodu.

Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, išnagrinėjus pavienius medžius, buvo užfiksuoti 117 medžių ir krūmų, kartu sudarydami 16 skirtingų rūšių (1 krūmų ir 15 medžių).

Kaip netinkamo, ilgalaikio genėjimo pasekmė, daugumai medžių yra suformuotos visiškai netipiškos medžių rūšims „deformuotos, silpnos lajos“. Augalų mitybai labai svarbios pirmųjų aukštų kamieninės šakos daugeliu atvejų pašalintos arba ženkliai redukuotos. Dėl netinkamo genėjimo daugumos medžių skeletinių šakų pamate yra susiformavusios gilyn einančios drevės. Pažeidimai sunkiai apauginėja brazdo dariniu.

Daliai medžių buvo nustatyta liemeninė bifurkacija su jaugusia ar giliai jaugusia žieve, apauginėjančia ar apaugusia brazdo dariniu. Skykliai kelia didesnį ar mažesnį rizikos laipsnį (U formos mažesnį, V formos didesnį).

Medžiai taip pat turi atsivėrusių, ar apauginėjančių brazdo dariniu biotinių ir abiotinių pažeidimų. Kamieno pagrindu ir pačiame kamieno gausu paviršinių mechaninių pažeidimų, betoninių inkluzų, dreivių ar lūžusių šakų. Taip pat užfiksuoti kamieno kakliuko užpylimo atvejai – galimos kamienų pagrindų erozijos ir atrofijos.

Visiems nagrinėjamoje teritorijoje augantiems medžiams buvo fiksuojami šaknyso pažeidimai ar apribojimai – galimi mitybinių procesų sutrikimai, suprastėjusi statika. Prie gatvių, šaligatvių augančių mažalapų liepų gruntas smarkiai suplūktas, todėl šaknynas prastai aeruojamas.

Išvados:

- 1) Analizė atlikta vegetacijos metu;
- 2) Medžių fiziologinis gyvybingumas patenkinamas – dalinai pažeistos augalų gyvybinės funkcijos, prasčiausios būklės yra gatvės želdynas;
- 3) Dėl ilgalaikio netinkamo, žalojančio genėjimo suformuota netipiška rūšims, „silpna“ laja. Sudarkyto habito nekontroliuojamas augimas kelia rimtų problemų supančiai aplinkai;
- 4) Daugumos medžių bio-mechaninis gyvybingumas (statika) progresuojančiai prastėja – sulapojus medžiams, asimetriška, išbalansuota laja sunkėja – pakrypę, sukelti medžių svorio centrui didele jėga verčia augalus iš silpnų, pažeistų kamieno pagrindų;
- 5) Daugumoje atvejų kamienai ir jų pagrindai distrofiški, sužaloti, luoši, abiotiškai ir biotiškai paveikti. Artimoje ateityje daugeliui medžių galimas savaiminis ar dėl kitokių priežasčių skilimas, išvirtimas.
- 6) Dauguma atvejų, ypač prie gatvių, estetinė išvaizda – suprastėjusi, darkanti miesto estetiką. Estetiniu požiūriu didžioji dalis medžių vertinami vidutiniškai arba neigiamai;
- 7) Habitas ribotas, nepatenkinamas. Dirvos sudėtis prasta, skurdi;
- 8) Netinkama augalų priežiūra (netinkami lajos formavimo principai ir būdai, augavietės sąlygų bloginimas, nepriežiūra ir kt.) ženkliai prastina augalų sveikatos stovį, trumpina jų amžių.

5. Želdynų ir želdinių vertinimo metodika

Inspektuojant sumedėjusius objektus buvo vertinami pagrindiniai augalų būklę įtakojantys, vizualiai matomi veiksniai.

Vertinimo kriterijai (sutampa su inspektavimo lentelės vertinimo kriterijais):

Bendriniai rodikliai: Vizualiai vertinant bendruosius rodiklius, buvo atsižvelgiama į augalo lapijos tankumą, spalvą, struktūrines deformacijas. Žiedų, sėklų išsidėstymo lajoje pobūdį, kiekį. Nuo šių kriterijų priklauso augalo gebėjimas vykdyti fotosintetinius procesus, o tai savo ruožtu nurodo tolimesnę medžio ar krūmo augimo perspektyvą, jo būklę. Taip pat svarbi yra medžio augavietės topografija (ar medis auga lygioje vietoje, ar šlaite ir jo aplinka ar tai natūrali, ar urbanizuota augavietė), augavietės edafiniai veiksniai (vizualiai matomos dirvožemio fizikinės ir cheminės savybės, pavyzdžiui: suplūktas gruntas, nuo kelio supiltos druskos ir kt.)

Fiziologinis gyvybingumas (nuo 1 iki 5):

5 - Labai gausi lapija, daug sėklų, žiedų, 4 - Gausi lapija viršūnėje ir lajos vidurinėje dalyje, 3 – Vidutinė lapija viršūnėje ar lajos vidurinėje dalyje, 2 – Negausi lapija viršūnėje ir lajos vidurinėje dalyje, 1 – Ženkli defoliacija, lapija, sėklos ir žiedai matomi tik pavienėse augalo vietose;

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	9	23	0

Biomechaninis stabilumas (galutinė išvada lentelėje rašoma posvyrio laipsniais, tačiau vertinama nuo 1 iki 5) : 5 – Puiki būklė, 4 – Šiek tiek sutrikęs stabilumas, 3 – Nestabilus medis, 2 – Dideli skeletinių šakų defektai, išvirtimo rizika, 1- prasta būklė, supuvęs kamienas su didele išvirtimo rizika.

Augalų lajos, kamieno, šaknų pažeidimai ir būklė buvo nustatomi vizualiai vertinant biotinius ir abiotinius veiksnius, darbus atliekant vegetaciniu periodu.

Į biotinių veiksnių vertinimą patenka: kenkėjai, ligos, drevės, medžio sąveika su kitais gyvais organizmais (augalai, grybai, kerpės, gyvūnai), išsišakojimai, plyšiai.

Į abiotinių veiksnių vertinimą patenka: gamtiniai - topografiniai, klimatiniai (dėl stipraus vėjo ar sniego svorio aplaužytos šakos) faktoriai, dėl žmogaus veiklos atsiradę pažeidimai.

Įvertinant lajos būklę atsižvelgiama į šiuos kriterijus ir kritinius faktorius: defoliacijos laipsnį (išreiškiant procentais), lapų struktūros pakitimus, dechromaciją, nekrozę, lajos formos taisyklingumą (pilnai asimetriška laja, šiek tiek pakrypusi laja ar taisyklingos formos laja), lajos užimamą tūrį ir plotą (projekcijos kryptis), ankščiau vykdytą genėjimą (išretinta laja, sukelta laja, nupjaustytos viršūnės, iš stresinių ūglių išaugusi laja), gyvybiškai svarbių lyderinių šakų būklę, taip pat įvertinama ar yra pavojingų sausų šakų.

Įvertinant kamieno būklę atsižvelgiama į šiuos kriterijus ir kritinius faktorius: pažeidimus kamieno pagrinde (kakliuke) (užpylimai, mechaniniai pažeidimai, drevės), pažeidimus kamiene – kritinius faktorius (kamieno deformacijas, mechaninius pažeidimus, dreves, plyšius, inkliūzų kiekį (jei yra) išsišakojimus (liemeninius - kamieno pagrinde bei kamiene ir šakų) bei jų keliamus rizikos laipsnius.

Įvertinant šaknyso būklę atsižvelgiama į šiuos kriterijus: augavietės tipą (urbanizuota teritorija, miškas, parkas, miško parkas), dirvos tipą, aeraciją, mitybinės šaknų zonos apribojimo tikimybę.

Reikalingi želdinių priežiūros darbai

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. Nr. į s a k y m u D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodyta „Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejai ir šių darbų vykdymo tvarka“ tirti medžiai, įvertinus jų būklę – biomechaninio, fiziologinio gyvybingumo ir estetinės vertės kriterijus – 15 vnt. medžių gali būti šalinami (kertami) neatlyginamai. Po medžių kirtimo atsiradusius ir jau esamus kelmus būtina frezuoti. 60 vnt. medžių turi būti atliktas genėjimas ir 19 vnt. medžių numatyta persodinti (žr. brėžinyje VP18.44-BR.6)

1. Sustabdyti medžių augimo sąlygų blogėjimą, pašalinti medžiams negatyvius (kritinius) augaviečių pažeidimų padarinius, sudaryti sąlygas saugomiems medžiams išlikti gyvybingiems, išsaugoti kamienus ir lają;
2. Medžio lajų genėjimas turi būti atliekamas laikantis sveiko genėjimo principų, siekiant maksimaliai saugoti, nesutrikdyti medžio gyvybinių funkcijų. Taikyti artimas gamtai technologijas, vengti destruktivių priemonių, nemotyvuoto cheminių priemonių naudojimo. Genėjimus atlikti kas 5-7 metai.

6. Inžinerinių tinklų infrastruktūros teritorijoje esamos padėties būklės vertinimas

Teritorijos ribose yra eksploatuojami šie inžineriniai tinklai:

Apšvietimo tinklas. Gatvių apšvietimo tinklas (gatvių šviestuvai) įrengtas prie visų gatvių kelkraščio (vienpusis). Esamo parko apšvietimas (8 vnt. parko šviestuvai) įrengtas prie pasivaikščiojimo takų. Atkarpoje tarp Avižių ir Maumedžių g. , prie esamos sporto aikštelės nėra įrengtas apšvietimas.

Vandentiekio tinklas. 200 diam. vandentiekio tinklas yra kairėje Maumedžių g. pusėje su atšaka į Kviečių g.

Kanalizacijos nuotekų tinklas. 200 diam. nuotekų tinklas yra šiaurinėje tvarkomos teritorijos dalyje prie Braškių g.

Lietaus nuotekų tinklas. Lietaus nuotekų tinklas yra įrengtas po visų ribojančių tvarkomą teritoriją gatvių važiuojamąja dalimi.

Šiluminės trasos tinklas. Kanalinis šiluminės trasos tinklas yra kairėje Maumedžių g. pusėje su atšaka prie Kviečių g. Nr. 4 daugiabučio gyvenamojo namo.

Elektros tiekimo kabelių tinklas. Elektros tiekimo kabelių tinklas yra kairėje Maumedžių g. pusėje su atšaka į Kviečių g.

Ryšių kabelių tinklas. Ryšių kabelių tinklas yra dešinėje Maumedžių g. pusėje

Dujotiekis. Vid. slėgio dujotiekio trasa yra kairėje Maumedžių g. pusėje.

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	10	23	0

Bendros išvados apie esamos padėties būklę

Nr.	Viešosios erdvės formantės	Būklės vertinimas	Pastabos
1.	Poilsio suoliukai (10 vnt.)	Blogai / patenkinamai	-Dalis esamų suoliukų įrengti blogos kokybės dangoje; -Mažai suoliukų prie esamų vaikų žaidimo aikštelių; -Blogas dalies suoliukų fizinis būvis; -Nei vieno suoliuko su atlošu; -Teritorijoje labai mažai suoliukų.
2.	Pėsčiųjų takai. Šalia gatvių – plytelių; Parke – skaldos atsijų.	Gera / patenkinamai /blogai	-Šaligatviai prie gatvių geros būklės; -Parko tipo takai – blogos būklės danga (stambi skaldos frakcija, klampi, vietomis apžėlusios piktžolėmis); -Nesuformuoti takai (praminti vejoje).
3.	Vaikų žaidimo aikštelės. (2 vnt.)	Blogai / patenkinamai	-Fiziškai susidėvėjusios; -Skurdi žaidimo įrenginių įvairovė;
4.	Sporto aikštelės. (viena krepšinio ir lauko treniruoklių aikštelė)	Gera / patenkinamai	-Prie sporto aikštelės nėra įrengtas apšvietimas;
5.	Teritorijos apšvietimas. Gatvių; Parko	Gera / patenkinamai	-Atnaujinta apšvietimo įranga (LED šviestuvais)
5.	Želdynai	Patenkinamai	Aprašyti skyriuje m 4. Želdyno būklės aprašymas
6.	Kiti elementai formuojantys viešosios erdvės įvaizdį	Blogai / patenkinamai	-Nesuformuota (neišbaigta) erdvinė-planinė urbanistinė struktūra atkarpoje prie Maumedžių gatvės; -Savavališkai gyventojų tvarkomos teritorijos.
7.	Esami inžineriniai tinklai	Labai gerai	Esami inžineriniai tinklai sugrupuoti kompaktiškai gatvių raudonųjų linijų ribose

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	11	23	0

7. Konceptualūs sprendiniai teritorijos dalių tvarkymui

7.1. Teritorijos A dalis. Bendruomenės parkas (apie 1,1 ha teritorija)

Siūlomi parko teritorijos tvarkymo principai:

- 1) išsaugoti ir nekeisti pagrindinių takų kryptių, parametrų ir apšvietimo išdėstymo taškų;
- 2) įrengti papildomus atsijų takus su vejos bortais, esamų grunte išmintų takų vietoje;
- 3) remontuoti esama takų dangą, tame tarpe nuvalyti grunto sankaupas nuo esamų bortų, papildomai tankinant pagrindus ir atnaujinat viršutinį sluoksnį smulkesnės frakcijos atsijomis;
- 4) suformuoti esamo parko centrinę dalį su vaikų žaidimo aikšte, kurioje dominuotų piramidinė virvine laipynė. Šalia vaikų žaidimo aikštelės numatyti suoliukus poilsiui ir papildomus želdinius;
- 5) centrinėje dalyje suformuoti daugiamečiams dekoratyviniams augalams skirtą klombą;
- 6) pietinėje parko dalyje suformuoti ramaus poilsio zoną su originalaus dizaino suoliukais gaubiančiais medžius;
- 7) atnaujinant parko teritorijos elementus akcentuoti pietinės ir šiaurinės dalių ypatumus ir išskirtinumus. Pietinę dalį pritaikyti lankytojų „saulės vonių“ naudojimui, lauko žaidimams pievoje, piknikams, teritorijos dalies neužgožiant želdiniais. Siūloma nagrinėti galimybę atviroje saulėtoje erdvėje įrengti kompozitinių lentų lauko terasas su šalia įrengtais daugiamečiais augalais arba suoliukus su atlošais. Siūloma nagrinėti galimybę įrengti lauko muzikos instrumentų aikštelę arba aikšteles.
- 8) šiaurinėje dalyje siūloma akcentuoti medžių tankmės įvairovę su paukščių buveinėmis (su inkilų paukščiams kompozicija medžiuose) ir akmens skulptūrų fragmentais.
- 9) Prie Mamedžių g. siūloma papildomai įrengti apie 33 vietas automobilių parkavimui.



✓ Originalaus dizaino suoliukai parko poilsio zonose



✓ Dekoratyvinių augalų formavimas prie esamų lauko riedulių

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	12	23	0



- ✓ Siūlomos meniškų spalvotų inkilų kompozicijos



- ✓ Parko centrinės dalies formantė – virvinė laipynė

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	13	23	0



- ✓ Poilsio jaukumui sukurti, siūloma atnaujinti poilsio salas, įrengiant grupes suoliukų su atlošais ir su papildomu apželdinimu bei kietų dangų fragmentais



- ✓ Muzikavimas prie parko beržų





- ✓ Kalnelis su tuneliu vaikų žaidimų pievoje

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	14	23	0

7.2. Teritorijos B dalis. Atviras neužstatytas laukymė iki Braškių g. (apie 0,6 ha teritorija)

Vertinat esamą Jeruzelės gyvenamojo rajono socialinės infrastruktūros aplinką, kurioje koncentruotos gyvenamosios teritorijos nėra užtikrinamas valstybinių vaikų darželių pasiekiamumas 500 metrų atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, teritorijoje nagrinėjama galimybė statyti valstybinį vaikų darželį.



Šią teritorijos dalį siūloma želdynais atskirti nuo esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų kiemų, kuriuose dominuoja automobilių stovėjimo aikštelės ir numatyti pėsčiųjų jungtis su gretimomis viešosiomis erdvėmis.

Apie 112 vietų (6 grupių) dviejų aukštų vaikų darželis su šešiomis vaikų žaidimo aikštelėmis (apie 960 m² plote) pietinėje teritorijos dalyje. Reikalingas sklypo plotas - apie 2400 m².

Darželio realizavimą šioje vietoje sąlygoja laisva valstybinė žemė artimoje gyvenamojoje aplinkoje, leisianti užtikrinti pasiekiamumą 500 metrų atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų. Taip pat patogus privažiavimas prie objekto iš Maumedžių ir Braškių gatvių, išvystyti miesto centralizuoti inžineriniai tinklai.

Tarp planuojamo naujo vaikų darželio teritorijos ir esamo bendruomenės parko (teritorijos A dalis), siūloma numatyti viešąsias dalis jungiančią aikštę su mažosios architektūros elementais.



✓ Vaikų darželio pastato renginių terasa orientuota į pietų pusę





✓ Vaikų darželio žaidimo aikštelės, kaip viešosios erdvės formantė

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	16	23	0



- ✓ Dviejų aukštų pastato - vaikų darželio pastato galimas įvaizdis



- ✓ Dviejų aukštų pastato - vaikų darželio pastato principinė sklypo plano schema

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	17	23	0



- ✓ Grafiti siena prie viešąsias erdves jungiančios aikštės



- ✓ Poilsio terasos integruotos po medžiais

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	18	23	0

Teritorijos dalyje prie Maumedžių g. ir Braškių g. siūloma papildomai įrengti apie 31 vietą automobilių parkavimui.

7.3. Teritorijos C dalis. Rajoninio želdyno jungtis tarp Maumedžių ir Avižių gatvių (apie 0,6 ha teritorija)

Teritoriją siūloma tvarkyti įrengiant pasivaikščiojimo takus su aikštelėmis poilsio suoliukams, žaidimams, mankštų treniruokliams.

Prie naujai suprojektuotų takų siūloma numatyti apšvietimą.

Projektuojamus takus siūloma sujungti su esamais prie gretimų daugiabučių namų bei numatyti pėsčiųjų perėją per Maumedžių ir Avižių gatves.



✓ Pasivaikščiojimų ir aktyvaus poilsio takas



✓ Aktyvaus poilsio aikštelės prie pasivaikščiojimo tako

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	19	23	0

8. ŽELDINIŲ TVARKYMAS PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE

Įvertinus teritorijos specifiką – keliamus reikalavimus želdinių atstumams nuo inžinerinių tinklų, geologines dirvožemio charakteristikas bei būsimos teritorijos paskirtį – teritorijoje šalia Maumedžių g. siūloma planuojamų teritorijos dalių apželdinimo koncepcija:

Teritorijos A dalis. Viešosios erdvės pietinės pusės įėjimus (esamo parko teritorijos dalis) planuojama įrėminti, papildomai apželdinant raukšlėtalapio erškėčio „Hansa“ ir japoninės lanksvos „Anthony waterer“ kompozicijomis.

Aktyvaus poilsio zonoje (brėžinyje – eksplikacija nr. 3) numatomas esamų 7 medžių persodinimas, išrikiuojant juos eile tos pačios zonos pietinėje dalyje.

Projektuojamų takų sankirtoje, priešais gyvenamąjį namą numatoma įrengti daugiametį gėlyną, o šiauriau esančios teritorijos – želdyną praturtinti serbinės eglės, smailiadantės slyvos „Kanzan“, japoninio šermukšnio „Dodong“, miltingojo šermukšnio „Magnifica“ bei japoninės lanksvos „Albiflora“ kompozicija.

Teritorijos B dalis. Sidabrinių liepų „Brabant“ eilė greta Maumedžių gatvės atliks apsauginių želdinių funkciją greta krepšinio aikštelės (nr. 12). Vaikų žaidimų aikštelė (nr. 14) iš šiaurinės pusės apželdinama persodinamais karpotaisiais beržais, vengrinėmis alyvomis, miltingaisiais šermukšniais „Magnifica“, šermukšniapėmis lanksvūnėmis ir japoninėmis lanksvomis „Albiflora“. Iš pietinės pusės vaikų žaidimų aikštelės zona praturtinamas persodinamomis paprastosiomis pušimis, naujomis vengrinėmis alyvomis bei japoninėmis lanksvomis „Albiflora“. Šios želdinių kompozicijos yra suderintos spalvine gama ir žydėjimo laikais.

Krepšinio (nr. 14) ir lauko treniruoklių (nr. 13) aikštelių želdynas papildomas persodinamais karpotaisiais beržais, naujais japoniniais šermukšniais „Dodong“ bei japoninės lanksvos „Albiflora“ ir šermukšniapės lanksvūnės kompozicijomis.

Maumedžių gatvėje auganti mažalapų liepų eilė, papildoma naujomis sidabrinėmis liepomis „Brabant“.

Teritorijos C dalis. Tverkomas esamas želdynas (valstybinis miškas), šalia projektuojamo projektuojamo pėsčiųjų tako siūloma pasodinti vengrinių alyvų eilę.

Persodinami želdiniai:

Paprastieji kaštonai (6 vnt.) ir paprastasis klevas (1 vnt.) sodinami eile, aktyvaus poilsio zonoje (nr. 3) taip atskiriant poilsio teritoriją nuo gatvės. Sodinimo atstumai kas 5 metrai.

Paprastosios (5 vnt.) ir kalninės pušys (2 vnt.) persodinamos į augalų kompoziciją šalia projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės. Sodinimo atstumai kas 4-5 m.

Karpotieji beržai (5 vnt.) persodinami į dvi zonas. 3 vnt. perkeliama į projektuojamos vaikų žaidimų aikštelės teritorijos želdyną, kiti 2 vnt. persodinami į projektuojamą želdyną šalia esamų lauko treniruoklių. Sodinimo atstumai kas 4 – 5 m.

Bendras siūlomų sodinti medžių kiekis – apie 59 vnt.

Bendras siūlomų sodinti krūmų kiekis – apie 400 vnt.

Bendras siūlomų persodinti medžių kiekis – apie 20 vnt.

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	20	23	0

Bendras siūlomų sodinti medžių kiekis ir rūšys			
Sidabrinė liepa „Brabant“ -19vnt.	Miltingasis šermukšnis „Magnifica“ - 8 vnt.	Japoninis šermukšnis „Dodong“ - 10 vnt.	Smailiadantė slyva „Kanzan“ - 2 vnt.
			
Sodinama kas 5 m.	Sodinama kas 3 m.	Sodinama kas 3 m.	Sodinama kas 3 m.
Vengrinė alyva, 19 vnt.	Serbinė eglė, 1 vnt.	-	-
		-	-
Sodinama kas 2,5 – 3 m.	Sodinama kas 5 m.		

Projektuojami krūmai			
Japoninė lanksva „Anthony waterer“ 50 vnt.	Japoninė lanksva „Albiflora“ 70 vnt.	Šermukšniapė lanksvūnė, 100 vnt.	Raukšlėtalapė erškėtis „Hansa“ 178 vnt.
			
Sodinama kas 0,5 – 1 m.	Sodinama kas 0,5 – 1 m.	Sodinama kas 0,5 – 1 m.	Sodinama kas 0,5 – 1 m.

9. INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ TVARKYMAS PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE

Teikiamuose projektiniuose pasiūlymuose įvertintos esamos požeminės komunikacijos. Nauji pėsčiųjų takai neprojektuojami išilgai virš esamų požeminių komunikacijų. Kertamų požeminių komunikacijų vietose yra galimybė papildomai apsaugoti inžinerinius tinklus.


Teritorijos dalyje prie Maumedžio g. statant vaikų darželį, būtų privaloma į gatvės raudonųjų linijų ribas iškelti ryšio kabelį. Kitos esamos inžinerinės komunikacijos statinių statybai šioje teritorijoje poveikio neturėtų.

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	21	23	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal pateiktą užduotį nagrinėjama Jeruzalės rajono teritorija tarp Baltupio, Mokyklos, Bitininkų ir Ateities gatvių. Ši teritorija yra palankioje susisiekimo situacijoje, nes nuo tranzitinio eismo ją išlaisvina trys aukštos kategorijos magistralinės gatvės, kurios perima pagrindinius transporto srautus. Tai A2 kategorijos greito eismo Geležinio Vilko, B2 kategorijos magistralinė Ateities ir aptarnaujanti C1 kategorijos Jeruzalės gatvės. 2018 - 2019 m. jose transporto eismo intensyvumas piko valandomis siekė atitinkamai: 3740-4095, 1795-1820 ir 2000 transporto priemonių per valandą abiem kryptimis. Vidinėse nagrinėjamos teritorijos gatvėse valandinis transporto eismo intensyvumas tesiekė 95-380 tr. priemonių ir buvo vidutiniškai mažesnis daugiau nei 10 kartų. Baltupio gatvėje, kuri dubliuoja Geležinio Vilko gatvę, valandinis transporto eismas siekia 870 – 1535 automobilių.

1 pav. Transporto eismo intensyvumo kartograma 2018-19 metais piko valanda



Pagal esamą šios urbanizuotos teritorijos urbanistinę struktūrą ir gatvių apkrovimą galima nustatyti šių gatvių reikšmę ir kategoriją. D1 kategorijai priskiriamos Baltupio, Maumedžių, Mokyklos ir Rugių gatvės, kurios turi kiek didesnę apkrovimą nei šalia esančios gatvės ir tarpusavyje yra pilnai apjungtos.

D2 kategorijai priskirtos likusios Bitininkų, Avižių, Braškių gatvės.

D3 kategorijai priskirtos Spindulio ir vietinės gatvės, akligatviai ir privažiavimai, neturintys gatvių pavadinimo.

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas		
				KVARTALO TARP BALTUPIO, MOKYKLOS, BITININKŲ IR ATEITIES G. GYVENAMOJO KVARTALO KELIŲ SUTVARKYMO, PRIVAŽIAVIMŲ, PARKAVIMO VIETŲ SPRENDINIŲ SCHEMA		
	Poskyrio vadovas	A.Mazeliauskas	2019-03	Teritorijų planavimo projekto dokumento, brėžinio pavadinimas		Laida
	PV	Saulius Valeika	2019-03			0
LT	Teritorijų planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija Miesto plėtros departamentas			AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
LT	Teritorijų planavimo projekto žymuo VP 19-32			Lapas	Lapų	
					1	2

Bendras D1 kategorijos gatvių tinklo ilgis planuojamoje teritorijoje – 2,94km, D2 kategorijos – 1,67km

1 lentelė. Pagrindiniai planuojamos teritorijos gatvių techniniai duomenys

	Gatvė	Orientacinis ilgis -n	Važiuojamosi os dalies plotis -m	Kategorija	Atstumas tarp gatvės RL - m	Valandinis transporto srautas
	Ateities	410	14,0-17,0	B2	53,0-70,0	1700-1820
	Baltupio	1000	6,5-11,0	D1	22*	870-1535
	Mokyklos	610	6,0-6,3	D1	20,0-23,0	120-380
	Maumedžių	820	6,0-7,0	D1	34,0-30,0	105-235
	Bitininkų	740	6,0-6,3	D2	26,0-35,0	115-125
	Rugių	510	6,0-8,0	D1	20,0-23,0	95-215
	Avižų	740***	5,5-6,0	D2	15,0-20,0	40-70
	Braškių	195	10,5 (6,0**)	D2	32,0	70
	Spindulio	250	5,5	D3	8,0-10,0	30

*įeina į Geležinio Vilko gatvės raudonąsias linijas

**siūlomas gatvės plotis, įrengiant parkavimo juostą

*** įskaitant ir jos tęsinį iki Baltupio gatvės, kuris šiuo metu vadinamas Baltupio g. vardu

2 lentelė. Parkuojamų automobilių skaičius nagrinėjamos teritorijos gatvėse

		2010 diena	2017 diena	2019 rytas
1	Ateities	0	0	0
2	Mokyklos	14	16	39
3	Baltupio	23	47	76
4	Maumedžių - Miežių	85	121	157
5	Bitininkų	94	114	168
6	Avižų su tęsiniu	115	81	166
7	Rugių	31	31	101
8	Braškių	25	36	56
	Viso:	387	446	763

ASV –automobilių stovėjimo vietos

3 lentelė. Parkuojamų automobilių skaičius antžeminėje erdvėje kvartaluose ir gatvėse

	Kvartalas	2010 diena	2017 diena	2019 rytas
1	Baltupio, Mokyklos, Maumedžių, Avižų, Rugių	26	37	56
2	Avižų, Maumedžių, Rugių	28	49	83
3	Mokyklos, Bitininkų, Braškių, Maumedžių	46	69	93
4	Braškių, Bitininkų, Rugių, Maumedžių	22	95	162
5	Rugių, Bitininkų, Ateities, Maumedžių	181	156	240
6	Rugių, Maumedžių, Ateities, Baltupio	239	177	324
	Kvartalų vidinė erdvė	542	913	958
	Gatvės	387	446	763
	Iš viso	929	1029	1721

Pastaba: neįvertintos vietos garažuose

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	2	12	0

Parkuojamų automobilių skaičiaus tendencijos 2010 ir 2017 metais antžeminėje teritorijoje rodo, kad dienos metu stovinčių automobilių skaičius mažai kintantis ir padidėjo nuo 929 iki 1029.

2019 metais rytinio piko metu (apie 7,00 val.) stovinčių automobilių skaičius siekė 1721 ir tai yra apie 40 procentų daugiau nei dienos metu. Šioje grynai gyvenamojoje teritorijoje nėra jokių ryškesnių darbo vietų, tad galima daryti prielaidą, kad visumoje tai yra tik gyventojų automobiliai. Tad apie 60 procentų gyventojų automobilių kasdien pastoviai stovi nenaudojami gyvenamojoje aplinkoje kaip garažuose.

Ivertinus esamą gatvių eismo intensyvumą, vidinių erdvių apkrovimą bei magistralinius inžinerinius tinklus yra siūloma įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas (ASV) šiose vietose:

1. Rekomenduojama įrengti naujas automobilių stovėjimo vietas statmenai važiuojamajai daliai Ateities 13a ant esamos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, patikrinus konstrukcijų laikomąją galią. Orientacinis vietų skaičius - 99. Įvažiavimas į numatomą aikštelę iš Baltupio gatvės.
2. Ties Ateities Nr.7a, 7b, 7c išplatinimas esamas privažiavimas iki 5,5 m pločio su naujomis parkavimo juostomis vietoj žaliosios vejų statmenai važiuojamajai daliai. Numatomas vietų skaičius – 39. Ties Ateities 7c esama jungtis yra nutraukiama ir įrengiama apsisukimo aikštelė, kad nebūtų jokio tranzitinio eismo.
3. Bitininkų gatvėje piečiau Maumedžių g.7 darant pėsčiųjų-dviratininkų trasą reikėtų panaikinti 4 esamas automobilių stovėjimo vietas eismo saugumo užtikrinimui;
4. Maumedžių g. ties Nr. 5b pratęsimas parkavimo juostos abipus važiuojamosios dalies statmenai važiuojamajai daliai. ASV skaičius -12.
5. Maumedžių g. ties Nr.2 ir Nr. 4 numatoma automobilių parkavimo juosta statmenai važiuojamajai daliai rytinėje gatvės pusėje iki esamo šaligatvio. ASV skaičius -28.
6. Įvažiavimo pradžioje ties Maumedžių gatvės Nr.7 numatomos naujos stovėjimo vietos statmenai važiuojamajai daliai. ASV skaičius–6.
7. Įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas statmenai važiuojamajai daliai Maumedžių g. rytinėje pusėje tarp Rugių ir Kviečių / Braškių gatvių. ASV skaičius – 32+43 =75.
8. Įrengti automobilių stovėjimo juosta statmenai važiuojamajai daliai ties Miežių g. Nr. 17. ASV skaičius - 12.
9. Atkreipti dėmesį į tai, kad Mokyklos gatvėje ties Nr.40-76 tvorų perkeltos nuo sklypo ribos 4-7 metrus. Reikia spręsti klausimą apie šių tvorų nugriovimą arba gatvės raudonųjų keitimą.
10. Įrengti automobilių stovėjimo vietas statmenai važiuojamajai daliai Braškių gatvėje įvažiavime iš Bitininkų g. ties Nr.14. ASV skaičius-14.
11. Įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas statmenai važiuojamajai daliai Braškių gatvėje ties Nr.28. ASV skaičius-7.
12. Pakeisti eismo organizacija Braškių g. atkarpoje tarp Bitininkų ir Maumedžių gatvių vieną eismo juosta skiriant automobilių stovėjimui statmenai važiuojamajai daliai. Esamos vietos įvažose paliekamos šeimos automobilių parkavimui su dvigubu parkavimu. Esamoje 11,0 metrų pločio gatvėje būtų galima organizuoti automobilių stovėjimą abiejose pusėse išilgai borto, tačiau dėl esamų įrengtų juostų tai būtų labai neekonomiška. Eismo organizacija galima realizuoti dangos nužymėjimu. Priešingoje gatvės pusėje prailginama esama įvažė. ASV skaičius-53+7
13. Papildomos ASV planuojamos statmenai bortui privažiavime prie Miežių g. Nr. 6 namo, išplatinant iki 5,5m patį privažiavimą. ASV skaičius-14.

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	3	12	0

14. Rezervas. Bitininkų 6a virš esamo garažo padarius užvažiavimą ir patikrinus konstrukcijas galima įrengti papildoma-apie 70 vietų.
15. Įrengti išilgai borto naujas parkavimo vietas Bitininkų g. ties Nr.1F, 1d, 2e. Pastatyti kelio ženklus draudžiančius automobilių stovėjimą šioje gatvės atkarpoje. ASV skaičius-10.
16. Įrengti naujas automobilių stovėjimo vietas statmenai gatvės bortui Bitininkų g. ties Nr.1 pagal pateiktą schemą. ASV skaičius-18.
17. Įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas statmenai bortui ties Baltupio Nr. 81. ASV skaičius-4.
18. Įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas statmenai bortui Rugių g. ties Avižų nr.1. ASV skaičius-8.
19. Įrengti vietoj esamo šaligatvio automobilių stovėjimo vietas Rugių g. ties Nr.17 ir 19, šaligatvį perkloti už stovėjimo vietų. ASV skaičius-22.

2 lentelė. Planuojamas parkuojamų automobilių skaičius nagrinėjamos teritorijos gatvėse

		2019 rytas	Esamas ASV skaičius pagal STR reiklavimus	Naujas ASV skaičius
1	Ateities	0	0	0
2	Mokyklos	39	30	0
3	Baltupio	76	98	0
4	Maumedžių - Miežių	157	156	127
5	Bitininkų	168	145	28
6	Avižų su tęsiniu	166	121	4
7	Rugių	101	42	44
8	Braškių	56	50	60
	Viso:	763	642	263

ASV –automobilių stovėjimo vietos

3 lentelė. Planuojamas automobilių skaičius antžeminėje erdvėje kvartaluose ir gatvėse

	Kvartalas	2019 rytas	Esamas ASV skaičius pagal STR reikalavimus	Naujas ASV skaičius
1	Baltupio, Mokyklos, Maumedžių, Avižų, Rugių	56	16	0
2	Avižų, Maumedžių, Rugių	83	82	0
3	Mokyklos, Bitininkų, Braškių, Maumedžių	93	73	25
4	Braškių, Bitininkų, Rugių, Maumedžių	162	166	84
5	Rugių, Bitininkų, Ateities, Maumedžių	240	233	0
6	Rugių, Maumedžių, Ateities, Baltupio	324	314	147
	Kvartalų vidinė erdvė	958	884	256
	Gatvės	763	642	241
	Iš viso	1721	1526	497

Nagrinėjamoje teritorijoje tarp Baltupio, Ateities, Bitininkų ir mokyklos gatvių yra apie 2500 butų, Pagal STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ planuojamas automobilių stovėjimo vietų (ASV) skaičius 1-am butui yra 1 vieta, tad turėtų būti apie 2500 stovėjimo vietų.

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	4	12	0

Pagal atliktą orientacinę analizę šioje teritorijoje yra apie 1526 automobilių stovėjimo vietų antžeminėje erdvėje ir apie 270 vietų požeminiuose garažuose, tad bendras ASV skaičius sudarytų apie 1796 vietas, kurios atitinka STR techninius reikalavimus. Realiai šių vietų yra daugiau, nes neįvertintas ASV skaičius esamose daugiaaukštės statybos namuose.

Šiuose rekomendacijose siūloma papildomai įrengti apie 497 vietas, kas būtų artima STR numatytam vietų skaičiui, jeigu įvertintume esamas vietas po namais..

Naujos vietos, kurios būtų įrengiamos gatvių raudonųjų linijų ribose būtų bendro naudojimo ir siektų apie 240, likusias vietas galimybę įsirengti turėtų gyventojai.

Galima daryti ir kitą prielaidą, kad rytinio piko metu fiksuoti stovintys automobiliai antžeminėje erdvėje ir yra tikrasis poreikis, tuomet pageidaujamas ASV skaičius būtų apie 1720 ir papildomai įrengus STR standartus atitinkančias vietas trūktų tik apie 1720-1526 =194 vietų.

Šiuo metu esamos pravažiavimo problemos gatvėse siejamos su tai, kad 2 eismo juostų gatvėse automobiliai paliekami abiejose gatvės pusėse ir nelieta galimybės normaliai pravažiuoti norima kryptimi. Iš dalies įvestas parkavimas specialiose justose šalia važiujamosios dalies abiejose gatvės pusėse šią situaciją pakankamai suvaldytų, nes toks parkavimas menkai tikėtinas.

Nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu gyvena apie 6,4 tūkst. gyventojų. Pagal rytiniu metu fiksuotą stovinčių automobilių skaičių (1720) antžeminėje dalyje ir požeminiuose garažuose (270) automobilizacijos lygis teoriškai siektų apie 310 aut./1000 gyventojų.

2017 m. duomenimis pagal Vilniaus miesto darnaus judrumo plano duomenis Jeruzalės transportinio rajono gyventojų automobilizacijos lygis buvo 402 lengv. aut./1000 gyventojų arba 345 privatūs lengvieji automobiliai/1000 gyventojų. Tai ženkliai skiriasi nuo bendro Vilniaus automobilizacijos lygio, kuris 2017 m. siekė 493 lengv. autom. /1000 gyventojų.

4 lentelė. Transporto priemonių parko struktūra ir Vilniaus automobilizacijos lygis 2007-2017 m.

Metai	Motociklai mopedai	Lengvieji automobil.	Autobu-sai	Krovininiai automobiliai	Priekabos	Viso	Automobili- zacijos . lygis
2007	5366	303751	2692	36147	20811	368767	560
2010	8581	318994	2579	32913	22252	385319	581
2011	9002	320746	2485	33234	23418	388998	611
2013	10162	340383	2719	44341	32681	430286	634
2015	6680	247951	1548	27717	21843	305739	454
2017	7618	268777	1579	25863	22927	326767	493

Skirtumas siekia apie 10 procentų, tačiau čia nėra įvertinti automobiliai, kurie stovi namų garažuose ir saugyklose, kurių skaičius nėra žinomas. Tam reikėtų daryti specialius stebėjimus. Tačiau galima daryti prielaidą, kad šis procentinis skaičius skirtumas ir yra tie neįskaičiuoti automobiliai.

Taikant darnaus judrumo principus analizuojamoje teritorijoje siūloma baigtiniu dydžiu antžeminėje teritorijoje laikyti 1750-1800 vietų, įvertinant tai, kad filmavimo metu nedidelė dalis automobilių jau buvo palikę stovėjimo vietą.


Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	5	12	0

Lyginant ASV poreikį su STR reikalavimu kiekvienam butui turėti stovėjimo vietą skirtumas sudaro $2500 - 1800 = 700$ vietų.

5 lentelė. Bendra pagrindinio varianto stovėjimo vietų suvestinė lentelė

Vieta	Esamas faktinis	Esamas pagal STR	Naujos rekomenduojamos	Viso pagal STR reikalavimus
Kvartalo vidaus teritorija	958	884	256	1140
Gatvėse bendro naudojimo	763	642	263	905
Požeminiai garažai	270	270	-	270
Viso	1991	1796	519	2315

2 pav. Planuojamas pagrindinio varianto ASV skaičius nagrinėjamoje teritorijoje



Bendras galimas planuojamas ASV skaičius sudarytų $1140 + 905 + 270 = 2315$ vietų ir automobilizacijos lygis būtų ne mažesnis nei 358 priv. aut./1000 gyventojų.

Diskusijų išdavoje buvo papildomai parengtas 2-as teritorijos tvarkymo variantas, kuris siejamas su viapusio eismo įvedimu vietinės reikšmės gatvėse ir galimybe parkuoti esamoje važiuojamojoje dalyje. Naujos automobilių stovėjimo vietos kvartalo viduje išlieka kai ir pagrindiniame variante.

Pagrindiniai pakeitimai numatomi šiose gatvėse:

- viapusio eismo įvedimas Mokyklos gatvėje. Eismo kryptis nuo Jeruzalės gatvės iki Baltupio gatvės;
 - viapusio eismo įvedimas Rugių gatvėje. Eismo kryptis nuo Baltupio link Jeruzalės gatvės;
 - viapusio eismo įvedimas Bitininkų gatvėje. Eismo kryptis nuo Ateities gatvės iki Mokyklos gatvės;
 - viapusio eismo įvedimas Maumedžių gatvėje. Eismo kryptis nuo Mokyklos gatvės iki Ateities gatvės;
- Vienpusis eismas ties Ateities gatve prasidėtų už šalia jos esančių parkavimo aikštelių.

Naujas automobilių stovėjimo vietų skaičius keičiant naujų stovėjimų vietų įrengimą gatvės važiuojamojoje dalyje išilgai borto prie viapusio eismo:

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	6	12	0

6 lentelė. Naujų vietų pokyčio skirtumai lyginamuose variantuose vienosios eismo gatvėse


Gatvė	Naujos vietos pagrindiniame dvipusio eismo variante	Naikinamos naujos vietos pagrindiniame variante	Naujos vietos vienosios eismo variante	Naujų vietų skaičius 2 variante prie vienosios eismo
Mokyklos	0	0	78	78
Rugių	44	44	44	44
Bitininkų	28	26	23	25
Maumedžių	127	87	35	75
Viso	199	157	177	222

Naujų vietų įrengimas vienosios eismo gatvėse būtų ekonomiškai naudingesnis, nes atsirastų papildomos 23 automobilių stovėjimo vietos, daugumos vietų įrengimas esamoje važiuojamoje dalyje būtų žymiai pigesnis ir tuo pačiu nedaug būtų didinamas kietų dangų plotas, išlaikomi esami želdiniai.

7 lentelė. Bendra 2 varianto stovėjimo vietų suvestinė lentelė

Vieta	Esamas faktinis	Esamas pagal STR	Naujos rekomenduojamos	Viso pagal STR reikalavimus
Kvartalo vidaus teritorija	958	884	256	1140
Gatvėse bendro naudojimo	763	642	286	928
Požeminiai garažai	270	270	-	270
Viso	1991	1796	542	2338

3 pav. Automobilių stovėjimo vietų palyginimas pagal atskirus variantus



Rekomendacija dėl galimybės įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus per analizuojamą teritoriją tarp Jeruzalės gatvės ir pėsčiųjų tilto per Geležinio vilko gatvę ties Mokyklos gatvę.

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	7	12	0

PAGAL Miesto plėtros departamento užsakymą šiuo metu rengiamas Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai, kuriuose, šalia kitų sprendinių, numatomas pėsčiųjų takas tarp Bitininkų ir Avižių gatvių. Išnagrinėjus bendrą susisiekimo situaciją šioje schemeje yra siūloma teikiamus sprendinius papildyti dviračių taku. Tokia apjungta nemotorinio transporto trasa galėtų prasidėti nuo esamo pėsčiųjų tilto per Geležinio Vilko gatvę ir baigtis ties centrine rajono Jeruzalės gatve, pasijungiant joje į magistralinių dviračių takų tinklą reguliuojamoje Jeruzalės – Ateities g. sankryžoje. Tolimesnė trasa būtų link Neries upės iki Eurovelo dviračių trasos. Tai būtų viena iš lokalių dviračių trasų, kuri neitų šalia magistralinės gatvės ir neturėtų dviratininkams neigiamo transporto poveikio.

Visos trasos susikirtimai su D kategorijos gatvėmis būtų sprendžiami iškilomis perėjomis ir pervažomis. Orientacinis trasos ilgis nagrinėjamoje teritorijoje apie 1,2km. Tolimesnė gatvės trasa ir jungtis pateikta pridedamoje schemeje ir galėtų tęstis iki Visorių.

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos


1. Patikslintos vietinių gatvių kategorijos analizuojamoje teritorijoje pagal esamą šios urbanizuotos teritorijos urbanistinę struktūrą ir esamą neaukštą gatvių apkrovimą - 95-380 aut./h . D1 kategorijai priskirtos Baltupio, Maumedžių, Mokyklos ir Rugių gatvės, kurios turi kiek didesnę apkrovimą nei šalia esančios gatvės ir tarpusavyje yra pilnai apjungtos.
2. Stovinčių automobilių skaičius analizuojamoje teritorijoje antžeminėje erdvėje 2019 03 mėn. ryte siekė 1721 vnt.: gatvėse - 763 ir kiemuose – 958. Apie 270 vietų yra esamuose požeminiuose garažuose. Bendras esamas maksimalus automobilių stovėjimo vietų poreikis apie – 1990.
3. Maksimalaus stovinčių nagrinėjamoje teritorijoje skaičiaus palyginimas ryte ir dienos metu palyginimas parodė, kad skirtumas yra apie 40 procentų. Tiek būtų gyventojų, kurie kasdien naudojami savo automobiliais, likusios vietos gyvenamojoje aplinkoje atlieka garažo funkciją.
4. Nagrinėjamoje teritorijoje šiuo metu gyvena apie 6,4 tūkst. gyventojų. Pagal rytiniu metu fiksuotą stovinčių automobilių skaičių (1720) antžeminėje dalyje ir požeminiuose garažuose (270) automobilizacijos lygis teoriškai siektų apie 310 aut./1000 gyventojų. Pagal Regitros duomenis privačių automobilių skaičius Jeruzalės rajone siekia 345 privatūs aut./1000 gyventojų, tad yra artimas realiai situacijai.
5. Pagal STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ planuojamas automobilių stovėjimo vietų (ASV) skaičius 1-am butui yra 1 vieta turėtų būti apie 2500 stovėjimo vietų. Teoriškai pagal šį reikalavimą papildomai reikėtų apie 500 naujų vietų.
6. Automobilių parkavimo atžvilgiu nagrinėti 2 transporto ir pėsčiųjų eismo organizacijos variantai: pagrindinis kaip esamoje būklėje su dvipusiais eismais ir kitas - įvedant vienpusį eismą Mokyklos, Rugių, Bitininkų ir Maumedžių gatvėse.
7. Naujų vietų įrengimas vienpusio eismo gatvėse būtų ekonomiškai naudingesnis, nes atsirastų papildomos 23 bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos gatvių raudonosiose linijose. Daugumos vietų įrengimas esamoje važiuojamoje dalyje būtų žymiai pigesnis ir tuo pačiu nedaug būtų didinamas kietų dangų plotas, išlaikomi esami želdiniai.
8. Atlikta analizė parodė, kad nagrinėjamoje teritorijoje pagal STR vietų įrengimo standartus galima būti patalpinti apie 2300 vietų ir įrengti papildomai iki 520-540 naujų vietų. Siūloma tai laikyti baigtiniu dydžiu ir nesiekti STR reikalavimų -2500 vietų.

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	8	12	0

9. Rekomenduojama Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos sutvarkymo projektiniuose pasiūlymuose šalia pėsčiųjų tako papildomai projektuoti dviračių taką. Tai galėtų būti viena iš trasos grandžių siūlomo dviračių tako tarp Visorių ir Jeruzalės. Likusioji dalis pėsčiųjų takų žaliose erdvėse ir neužstatytose teritorijose būtų planuojama su konkrečių objektų projektavimu.
10. Teikiama schema yra analitinė medžiaga tolimesniam miesto susisiekimo sistemos infrastruktūros gerinimui laikantis pagrindinių patvirtintų strateginių nuostatų bei gyventojų pageidavimų.

Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	9	12	0

1 Priedas. Stovintys automobiliai rytiniu darbo dienos metu 2019 – 03 apie 7,00 val.



Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP 19-32	10	12	0



Teritorijų planavimo projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	11	12	0

10. PAGRINDINIAI TERITORIJOS SUTVARKYMO RODIKLIAI

	Pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklis	Dangos	Etapas
	Tvarkomos teritorijos plotas 2,37 ha				I ir II etapai
1.	Naujai projektuojami pėsčiųjų takai, iš jų:	Ilgis m	738		I etapas
1.1	Šaligatviai	Ilgis m m ²	710 1608	Šaligatvio plytelės, trinkelės	
1.2	Skaldos atsijų takai	Ilgis m m ²	28 63	Skaldos atsijų	
2.	Remontuojami pėsčiųjų takai, iš jų:				I etapas
2.1	Šaligatviai	m ²	941	Šaligatvio plytelės, trinkelės	
2.2	Skaldos atsijų takai	m ²	1239	Skaldos atsijų	
3.	Ardomi pėsčiųjų takai	Ilgis m	55	Skaldos atsijų	I etapas
4.	Vaikų žaidimų aikštelės	m²	445	Plauto granito skaldelė	I etapas
5.	Automobilių stovėjimo vietos	vnt. m²	64 713	Asfaltbetonis	I etapas
6.	Iškili pėsčiųjų perėja	m²	20	Trinkelės	I etapas
7.	Teritorijos apželdinimas				I etapas
6.1	Vejos įrengimas, tame tarpe regeneravimas	m ²	3713	Veja	
6.2	Medžių sodinimas	vnt.	59		
6.3	Medžių persodinimas	vnt.	20		
6.4	Medžių šalinimas	vnt.	15		
6.5	Krūmų sodinimas	vnt.	400		
7.	Įrenginiai, mažosios architektūros elementai				I etapas
7.1	Lauko suoliukai su atlošu	vnt.	32		
7.2	Lauko šiukšliadėžė 70 l.	vnt.	16		
7.3	Unikalūs apvalių formų poilsio suoliukai prie medžių	vnt.	4		
7.4	Suoliukai terasos po medžiais	vnt.	3		
7.5	Vaikų žaidimo aikštelės įranga – trosinė laipynė	vnt.	1		
7.6	Vaikų žaidimo aikštelės įranga – trosinė laipynė-čiuožynė	vnt.	1		
7.7	Vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas(remontas):				
7.8	Vaikų žaidimo aikštelės įranga – dviguba vertikali sūpuoklė	vnt.	1		
7.9	Vaikų žaidimo aikštelės įranga – spyruokliukas	vnt.	1		
7.10	Vaikų žaidimo aikštelės įranga – uždengiama smėlio dėžė	vnt.	2		

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	22	23	0

7.11	Vaikų žaidimo aikštelės įranga – mažesnis daugiafunkcinis kompleksas su šliaužyne	vnt.	2		
7.12	Kalnelis su tuneliu	vnt.	1		
7.13	Stalo teniso žaidimo stalas	vnt.	1		
7.14	Lauko treniruokliai - universalūs	vnt.	3		
7.15	Gėlynas – klomba	vnt.	1		
7.16	Teritorijos apšvietimas:				
7.17	- parko tipo šviestuvai	vnt.	12		
7.18	- gatvės tipo šviestuvai (perėjos)	vnt.	1		
7.19	- sporto aikštelės šviestuvai	vnt.	2		
7.20	- pėsčiųjų takų šviestuvai	vnt.	11		
8.	Kiti teritorijos aplinkos tvarkymo darbai:				
8.1	Meninis akcentas- grafiti siena				Sprendiniai susieti su pastato modernizavimo projektu
8.2	Esamo ryšio kabelio iškėlimas į gavės raudonųjų linijų ribų plotą	m.	162		I etapas
9.	Žemės sklypo suformavimas modulinio apie 120 vietų vaikų lopšelio-darželio statybai	m ²	apie 2200		II etapas

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.44-AR	23	23	0

Objekto pavadinimas:		VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI																							
Darbo pavadinimas:		ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INSPEKTACIJA																							
Eil. Nr.	Augalo Pavadinimas	Kamieno diametras, 1,30 mh	Aukštis, m	Apytisliis amžius	Lajos aukštis	Fiziologinis gyvybingumas	Biomechaninis stabilumas	Estetinė vertė	Laja						Kamienas						Šaknys		Rekomenduojamos priežiūros priemonės	Pastabos	
									Defoliacija, %	Deformacija	Negyvos šakos	Sukelta	Nupjauta viršutinė	Išretėjusi	Netolygus svorio centras	Užpildtas kamieno kakliukas	Mechaniniai pažeidimai	Posvyris, °	Plokščias kamienas	Drevės, cm	Išsišakojimai, mh/k	Apribotos			Pažeistas
1	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	5, 7	4	5	1	2	2	1	45	+	-	-	+	+	+	+	+	3	-	-	Nuo k.k/2k	-	-	-	
2	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	5, 4, 7, 8	4	5	1	2	2	1	30	+	-	-	+	+	+	+	+	5	-	-	Nuo k.k/2k, 0,7/3k, 0,8/4k	-	-	-	
3	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	7, 8	4	5	1	2	3	1	45	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	Nuok k.k/2k	-	-	-	

0	2018-11	Statybos leidimui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
A815	PV	Artūras Smaliukas		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		Laida	
	Inž.	Darius Baronas		PRIEDAS. ŽELDINIŲ INSPEKTACINĖ LENTELE		0	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP18.44-AR (P)		Lapas 1	Lapų 11

4	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	5	4	4	1	2	3	1	45	+	-	-	+	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	-	
5	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	4	4	3	1	2	3	1	20	+	-	-	+	+	+	+	+	4	-	-	-	-	-	-	
6	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	5	4	4	1	2	3	1	30	+	-	-	+	+	+	+	+	4	-	-	-	-	-	-	
7	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	5	4	3	1	2	3	1	30	+	-	-	+	+	+	+	+	2	-	-	-	-	-	-	
8	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	5	4	3	1	2	3	1	30	+	-	-	+	+	+	+	+	2	-	-	-	-	-	-	
9	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	8	4	5	1	2	3	1	50	+	-	-	+	+	+	+	+	2	-	-	-	-	-	-	
10	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	13, 13, 9, 11, 18, 12, 13,	8	20	3,5	3	3	3	40	+	+	+	+	+	+	+	+	5- 10	+	0,24/ 26x3	Nuo k.k/4k, 0,2/5k, 0,3/5k, 0,8/7k	+	+	Redukcinis lajos genėjimas	-
11	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	27, 25	13	20	6	2	3	3	35	+	+	-	+	+	+	D	+	7,7	-	200/1 x50 (plėšti nė)	Nuok k.k/2k	+	+	Redukcinis lajos genėjimas, kamieno surišimas	Stebėti. Technio projekto metu atlikti pakartotinę inspekciją
12	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	17, 14, 12	8	13	5	3	2	2	45	+	+	+	+	+	+	+	+	5- 8	-	-	0,4/2k, 0,7/3k, 1,5/4k	+	+	Genėjimas	-
13	Paprastasis ąžuolas <i>Quercus robur</i>	17	8	13	5	3	2	2	70	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	3/2k	+	+	Genėjimas	
14	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	11, 15, 15	7	8	5	3	2	2	45	+	+	+	+	+	+	+	+	5- 10	-	-	Nuo k.k/3k	+	+	-	Trukdo augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam klevui
15	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	21	8	10	5	3	3	3	30	+	+	-	+	-	-	+	+	3	-	-	-	-	-	Genėjimas	
16	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	16	7	10	4	3	3	2	30	+	+	-	+	+	+	+	+	4	-	-	-	-	-	-	-
17	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	19	7	10	3	3	3	2	45	+	+	-	+	+	+	+	+	3	+	-	1,3/2k	-	-	-	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	2	12	0

18	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	14	7	10	-	4	4	4	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	Svyruoklinė forma
19	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	12	5	10	-	4	4	4	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	Svyruoklinė forma
20	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	11	8	10	-	4	4	4	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	Svyruoklinė forma
21	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	12	8	10	5	2	2	2	40	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	Trukdo augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam mažalapei liepai
22	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	12	8	10	5	2	2	2	40	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	Trukdo augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam mažalapei liepai
23	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	28	11	20	6	3	3	3	30	+	+	-	+	-	+	D	-	-	+	-	-	+	+	Redukcinis genėjimas	
24	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	20	11	10	5	2	2	2	40	+	+	-	+	+	+	+	+	6	+	350/60x20 plyšys	-	-	-	-	Trukdo augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam mažalapei liepai
25	-	45	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Šalinti	Žuvęs
26	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	21	12	15	5	3	3	3	40	+	+	+	+	+	+	D	+	-	-	-	5/2k	+	+	Genėjimas	
27	Blindė <i>Salix caprea</i>	24	8	15	6	2	2	2	50	+	+	+	+	+	+	+	+	5	+	300/20x10 einant į gilyn	3/3k	-	-	-	
28	Baltažiedė robinija <i>Robinia pseudoacacia</i>	9, 12	7	10	6	2	2	2	50	+	+	+	+	+	+	+	+	6-8	+	-	0,1/2k	-	-	-	
29	Paprastasis skroblas <i>Carpinus betulus</i>	35	15	20	5	3	3	3	30	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	0,5/2k	+	+	Genėjimas	
30	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	23	10	15	6	3	2	3	60	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	-	8/2k	-	-	Genėjimas	
31	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	22	11	15	7	3	2	3	55	+	+	-	+	+	+	+	+	5	+	-	-	-	-	Genėjimas	
32	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	15, 17	10	15	3,5	3	3	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	5-6	+	Nuo k.k 33x9, 0,40/17x5	0,1/2,k	+	+	-	Didelė išvirtimo tikimybė.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	3	12	0

33	Paprastasis ąžuolas <i>Quercus robur</i>	16	10	12	6	2	2	3	30	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
34	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	13	8	8	6	2	2	2	80	+	+	-	+	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	-	Trukdo augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam ąžuolui
35	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	14, 15	8	10	4	2	3	3	60	+	+	-	+	+	+	+	+	7,7	-	-	Nuo k.k/2k	-	-	Genėjimas	
36	Paprastasis ąžuolas <i>Quercus robur</i>	18	10	12	4	2	3	3	60	+	+	+	+	+	+	+	+	7	-	-	-	-	-	Genėjimas	
37	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	8	4	6	3	1	3	1	90	+	+	-	+	-	+	+	+	6	-	-	-	-	-	-	
38	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	7, 7	6	5	2	1	3	1	70	+	+	+	+	+	+	+	+	7	-	-	-	-	-	-	
39	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	4, 3	6	3	2	1	3	1	70	+	+	+	+	+	+	+	+	7	-	-	-	-	-	-	
40	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	8, 7	6	5	2	1	3	1	70	+	+	+	+	+	+	+	+	7	-	-	-	-	-	-	
41	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	7, 8, 7	7	5	-	2	3	1	20	+	-	-	+	+	-	+	+	7	-	-	-	-	-	-	
42	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	8	2	5	1	4	3	4	20	+	-	-	-	+	-	D	+	3	-	-	-	-	-	Persodinamas	Stebėti dėl keršosios kandelės. Technio projekto metu atlikti pakartotinę inspektaciją
43	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	3	2	1	1	4	3	4	20	+	-	-	-	+	-	D	+	3	-	-	-	-	-	Persodinamas	Stebėti dėl keršosios kandelės. Technio projekto metu atlikti pakartotinę inspektaciją
44	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	9	4	5	2	2	3	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	3	-	Apdk k 70x1	6/2k	-	-	Persodinamas	
45	Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris</i>	11	7	8	1	4	3	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinamas	
46	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	9	7	8	3	3	3	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinamas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	4	12	0

47	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	15	7	8	3	3	3	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinamas	
48	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	15	7	8	3	3	3	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinamas	
49	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	12	7	8	3	3	3	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinamas	
50	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	14	7	10	3	3	3	3	20	+	+	-	+	-	-	-	+	3	+	Apkk 40x20	-	-	-	Genėjimas	
51	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	50	16	35	6	3	3	3	30	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	+	+	Genėjimas	Lajoje inkilas
52	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	8	4	2	3	3	3	3	20	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
53	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	26	15	4,5	2	2	3	3	30	+	+	-	+	+	+	+	+	15	+	70/12 0x10 einan anti gilyn	-	-	-	-	Pavojingas. Didelė lūžio priekelminėje dalyje tikimybė
54	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	8	5	2	3	3	3	3	20	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
55	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	18	10	10	4,5	2	3	3	30	+	+	-	+	+	+	+	+	3	+	-	2,1/2k	+	+	-	Leisti augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam uosui
56	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	33	17	28	6	3	3	3	20	+	+	+	+	+	+	+	+	3	+	-	8/2k	+	+	Genėjimas	Stebėti dėl uosių džiūtės patogeno. Techninio metu atlikti pakartotinę inspektaciją
57	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	36	17	30	6	3	3	3	20	+	+	+	+	+	+	+	+	5	+	-	8/2k	+	+	Genėjimas	Stebėti dėl uosių džiūtės patogeno. Techninio metu atlikti pakartotinę inspektaciją
58	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	24, 32	17	28	6	3	3	3	20	+	+	+	+	+	+	+	+	4,3	+	-	Nuo k.k/2k, 5/3k	+	+	Genėjimas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	5	12	0

59	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	14, 8	8	8	4	2	3	2	40	+	+	+	+	+	+	+	+	+	K.k 65x3	Nuo k.k/2k	+	+	-	Leisti augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam uosiui	
60	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	32	17	25	6	3	3	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	4	+	-	-	+	+	Genėjimas	Stebėti dėl uosių džiūtės patogeno. Techninio metu atlikti pakartotinę inspektaciją
61	Paprastasis ąžuolas <i>Quercus robur</i>	21	8	18	3,5	3	3	3	30	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
62	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	12	4	8	2	2	4	2	60	+	+	+	+	+	+	+	+	3	+	-	1,6/2k, 1,8/3k	-	-	Genėjimas	Stebėti dėl keršosios kandelės. Techninio projekto metu atlikti pakartotinę inspektaciją
63	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	15	4	8	2	2	4	2	40	+	+	+	+	+	+	+	+	3	-	-	1/2k, 1,8/4k	-	-	Genėjimas	Stebėti dėl keršosios kandelės. Techninio projekto metu atlikti pakartotinę inspektaciją
64	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	38, 32	12	30	4,5	3	4	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	5,7	-	-	Nuo k.k/2k	+	+	Genėjimas	
65	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	16	7	10	1,8	4	2	4	20	+	+	+	-	+	+	+	+	15	-	-	-	-	-	-	
66	Paprastasis kaštonas <i>Aesculus hippocastanum</i>	14	5	10	1,5	2	2	2	40	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	1,4/2k	-	-	-	Stebėti dėl keršosios kandelės. Techninio projekto metu atlikti pakartotinę inspektaciją
67	Paprastoji eglė <i>Picea abies</i>	36	13	30	8	3	3	3	45	+	+	+	-	+	-	D	+	3	-	-	-	-	-	-	
68	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	36	15	30	6	3	2	3	30	+	+	+	-	+	-	+	+	15	-	-	6/2k	+	+	Genėjimas	Stebėti dėl uosių džiūtės patogeno. Techninio metu atlikti pakartotinę inspektaciją
69	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	105	18	50	10	3	3	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	1,8/2k (U Formos)	+	+	Genėjimas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	6	12	0

70	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	30	12	20	7	2	2	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	10	-	-	-	+	+	Genėjimas	
71	Drebulė <i>Populus tremula</i>	31	12	20	8	3	3	2	50	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	
72	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	16	7	10	4,5	2	2	2	65	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Leisti augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesnei mažalapei liepai
73	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	24	15	8	5	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	7/2k	-	-	Genėjimas	
74	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15, 8	7	10	3	2	2	2	50	+	+	+	+	+	+	+	+	3,5	-	-	-	-	-	Šalinti	Leisti augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam uosiui
75	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	19	10	10	4	3	3	3	30	+	+	+	-	+	-	-	+	3	-	-	-	-	-	-	
76	Paprastasis uosis <i>Fraxinus excelsior</i>	55	17	40	7	3	3	3	40	+	+	+	+	+	+	+	+	2	-	-	6/2k, 8/5k, 10/6k	+	+	Genėjimas	Stebėti dėl uosių džiūties patogeno. Techninio metu atlikti pakartotinę inspektaciją
77	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	14	6	10	3,5	2	2	2	10	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	-	Leisti augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam uosiui
78	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	6	10	3,5	2	2	2	40	+	+	+	-	+	+	+	+	5	-	-	5/2k	-	-	-	Leisti augti estetiškai ir fiziologiškai vertingesniam paprastajam uosiui
79	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	30	12	25	7	3	3	3	45	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	Apd 45/50 x20	6/2k (su skyliu)	+	+	Genėjimas	Stebėti. Techninio projekto metu atlikti pakartotinę inspektaciją
80	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	37	14	25	7	3	3	3	45	+	+	+	-	+	+	+	+	8	-	Apdk 110x40	-	+	+	Genėjimas	
81	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	7	6	8	3	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
82	Paprastasis skroblas	7	5	8	3	2	2	1	30	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Šalinti	Be tolimesnių augimo perspektyvų

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	7	12	0

	<i>Carpinus betulus</i>																								
83	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	10	5	8	3	2	2	1	30	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Be tolimesnių augimo perspektyvų
84	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	9	5	8	3	2	2	1	30	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Be tolimesnių augimo perspektyvų
85	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	10	5	8	2	3	3	3	30	+	+	+	-	+	+	+	+	7	-	Apdk k 30/40 x10	-	-	-	-	
86	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	10	5	8	2	3	3	3	30	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
87	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	17	9	14	2	3	3	3	30	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	10/5x 5	3,5/2k	-	-	Genėjimas	
88	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	14	6	12	1,8	3	2	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	15	-	-	-	-	-	-	
89	Drebulė <i>Populus tremula</i>	26	12	10	3	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	Genėjimas	
90	Drebulė <i>Populus tremula</i>	26	12	10	3	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	Genėjimas	
91	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	33	16	30	4	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	4	-	-	-	-	-	Genėjimas	
92	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	24	15	20	6	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	Genėjimas	
93	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	20, 23	13	18	2	3	3	3	30	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	Apd 40/40 x10	Nuo k.k/2k	-	-	Genėjimas	
94	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	19	10	18	3	3	3	3	30	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
95	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	8	6	6	3	3	3	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Be tolimesnių augimo perspektyvų
96	Juodalksnis <i>Alnus glutinosa</i>	14	5	6	3	3	3	3	30	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
97	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	7	6	7	3	3	3	3	30	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	8	12	0

98	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	12	10	7	3	3	3	3	30	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
99	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	23	12	7	3	3	3	3	30	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
100	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	13	10	7	3	3	3	3	30	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
101	Trapusis gluosnis <i>Salix frafilis</i>	20, 18, 15, 16, 11	8	15	4	3	3	3	40	+	+	+	+	+	+	+	+	5, 10	-	-	Nuo k.k/5k	-	-	Genėjimas	
102	Vaismedis	16	7	10	4	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
103	Drebulė <i>Populus tremula</i>	28	10	15	4	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
104	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	11, 12, 13, 15, 14, 14, 22, 6, 8, 20	9	15	5	3	2	2	50	+	+	+	+	+	+	+	+	5 - 15	-	-	Nuo k.k/10k	-	-	Genėjimas	
105	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	15, 10	10	10	5	3	3	3	50	+	+	+	+	+	+	+	+	7	-	30/70 x7	Nuo k.k/2k	-	-	Genėjimas	
106	Blindė <i>Salix caprea</i>	16, 28	7	10	3	3	3	3	45	+	+	+	+	+	+	-	+	7	-	-	Nuo k.k/2k, 1,40/3k , 1,5/4k, 1,6/5k	-	-	Šalinti	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
107	Kalninė pušis <i>Pinus mugo</i>	2	1,5	1- 2	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
108	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	12	8	8	2	5	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
109	Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris</i>	10	5	8	1,3	4	5	3	10	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Lūžusi viršūnė. Esamoje vietoje numatomas užstatymas
110	Kalninė pušis <i>Pinus mugo</i>	10	4	8	-	5	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	9	12	0

111	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	11	9	8	3	5	5	5	10	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
112	Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris</i>	9	6	8	1,3	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
113	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	9	9	8	2,5	5	5	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
114	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	13	7	8	2,5	5	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
115	Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris</i>	11	5	8	1,5	5	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
116	Paprastoji pušis <i>Pinus sylvestris</i>	11	5	8	1,5	5	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
117	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	12	8	6	2	5	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Persodinimas	Esamoje vietoje numatomas užstatymas
118	Drebulė <i>Populus tremula</i>	17	10	10	6	4	3	3	30	+	+	+	-	+	+	+	+	6	-	-	-	-	-	-	
119	Blindė <i>Salix caprea</i>	20, 22, 13	8	15	5	3	2	2	40	+	+	+	+	+	+	+	+	6-10	-	100/4 0x7, 130/6 0x3	Nuo k.k/3k	-	-	-	
120	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	30	15	20	7	3	2	3	30	+	+	+	-	+	+	+	+	20	-	-	-	-	-	Genėjimas	
121	Drebulė <i>Populus tremula</i>	33	16	20	6	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	Genėjimas	
122	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	6	8	7	3	3	3	60	+	+	+	-	+	+	+	+	3	-	-	-	-	-	-	Leisti augti fiziologiškai ir estetiškai vertingesniems drebulėi ir beržui
123	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13, 14, 20	13	15	7	3	3	3	30	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	Nuo k.k/3k	-	-	Genėjimas	
124	Blindė <i>Salix caprea</i>	38	12	20	6	2	2	2	30	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	200/3 0x15	2/2k	-	-	Šalinti	Pavojingas. Kamienų išsišakojime skyllimas su dreve. Didelė atlūžimo tikimybė
125	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	28	13	20	8	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	


Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	10	12	0



126	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	21	13	15	8	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Genėjimas	
127	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	25, 15	13	20	7	3	3	3	40	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	Nuo k.k/2k	-	-	Genėjimas	
128	Kaprotasis beržas <i>Betula pendula</i>	48	18	35	5	3	3	4	45	+	+	+	-	+	+	+	+	5	-	-	-	+	+	Genėjimas	
129	Blindė <i>Salix caprea</i>	26	7	15	4	2	2	2	40	+	+	+	-	+	+	+	+	8	-	40/10 0x5	-	-	-	Šalinti	Leisti augti fiziologiškai ir estetiškai vertingesniam beržui
130	Blindė <i>Salix caprea</i>	6,6,6,6	5	3	1,5	4	4	2	25	+	-	-	+	-		-	+	5- 10	-	-	Nuo k.k/4k	-	-	-	
131	Blindė <i>Salix caprea</i>	30	7	15	4	2	2	2	40	+	-	+	-	+	+	+	+	30	-	K.k 50x13 , K.k 50x7	2/2k, 2,5/3k	-	-	-	Pavojingas. Kamienų išsišakojime skylinas su dreve. Dėl posvyrio ir drevių didelė išvirtimo tikimybė
132	Drebulė <i>Populus tremula</i>	17, 18	11	15	4	3	3	3	40	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	1/2k	-	-	Šalinti	Auga ant inžinerinio tinklo
133	Paprastasis klevas <i>Acer platanoides</i>	9	5	6	2	1	4	4	25	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	Techninio projekto metu patikslinti medžio vietą
134	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	14	8	10	3	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Šalinti	Apriboja automobilių parkavimo vietų įrengimą
135	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15	6	10	3	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-		
136	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	3	1,5	1	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
137	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	14	8	10	2	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Šalinti	-
138	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	13	6	10	2	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Šalinti	-
139	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	4, 6	2	2	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Šalinti	-	
140	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	4, 4	2	2	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Šalinti	-	
141	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	14	8	10	3	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
142	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15	8	10	3	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	11	12	0

143	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	20	8	10	2	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
144	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	18	8	10	2	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	Šalinti	Apriboja automobilių parkavimo vietų įrengimą
145	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	12	8	10	3	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-		
146	Mažalapė liepa <i>Tilia cordata</i>	15	8	10	2	3	3	3	30	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	



Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44-	12	12	0






KVAL. PATV. DOK. NR.		 VILNIAUS PLANAS		Dokumento pavadinimas Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijoje sutvarkymo projektiniai pasiūlymai	
A815	PV	Artūras Smaliukas	2018	Brėžinio pavadinimas Teritorijos ortofoto vaizdas	M1:2000
LT	Užsakovas	Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas	VP18.44	Laida Q	
				Lapas	Lapy

Vietovės topografinis planas M 1:2000



Sutartiniai ženklai:	
	Kadastrinių sklypų ribos
	Valstybinio miško ribos
	Gatvių raudonosios linijos
	Viešosios erdvės tvarkymo ribos


KVAL. PATV. DOK. NR.				Dokumento pavadinimas Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijoje sutvarkymo projektiniai pasiūlymai	
A815	PV	Artūras Smaliukas	2018	Brėžinio pavadinimas Vietovės topografinis planas m 1:1000	da
LT	Užsakovas	Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas			Lapas Lapų
				Dokumento žymuo VP18.44	






Sutartiniai žymėjimai	
	Viešosios erdvės ribos
	Kadastrinių sklypų ribos
	Neteisėtai įrengtų užtvartų ribos. Ribojančios laisvą judėjimą
	Esami pastatai
	Esamos gatvės, važiuojamoji dalis
	Esami pėsčiųjų takai, šaligatviai
	Esami pėsčiųjų takai, žvyro atsljos
	Esami pėsčiųjų takai vejose
	Esamos sporto aikštelės, asfaltas
	Esamos vaikų žaidimo aikštelės, žvyras
	Esami lauko treniruokliai
	Esami šviesafonai
	Esami medžiai
	Pėsčiųjų judėjimas įrengtais takais
	Pėsčiųjų judėjimas neįrengtais takais
	Valstybinio miško ribos

Eksplikacija		
1.	Gyvenamojo mikrorajono parkas	1,1 ha
2.	Laukymė su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis	0,6 ha
3.	Miesto želdynas	0,6 ha
4.	Transformatorinės pastatas	


Viešosios erdvės dalys	
A dalis. Parkas	
B dalis. Atvira erdvė	
C dalis. Rajoninio želdyno jungtis	



KVAL. PATV. DOK. NR.		VILNIAUS PLANAS		Dokumento pavadinimas	
AB15		PV		Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos sutvarkymo projekciniai pasiūlymai	
LT		Užsakovas		Brėžinio pavadinimas	
		Artūras Smalukas		Esamos padėties brėžinys.	
		2018		Pagrindinės pėsčiųjų judėjimo kryptys M 1:1000	
		Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas		Dokumento žymuo	
				VP18-44	
				Lapų	Lapų



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



Želdynų zonos:

Ž(p.)

- Intensyviai naudojamų želdynų zona (parkas)

Ž(a.)


- Intensyviai naudojamų želdynų zona su aktyvaus ir ramaus poilsio aikštelėmis. Rajoninio želdyno jungtis.

Ž(s.)

- Intensyviai naudojamų želdynų zona su atviromis aikštelėmis

Ž(ap.)

- Apsauginių želdynų zona prie specializuotų kompleksų zonos



- Intensyviai naudojamų želdynų zona (sveikatingumo takas su aktyvaus poilsio aikštelėmis)

S

- Poilsio suoliukų išdėstymo zona

VŽA

- Vaikų žaidimo aikštelių zona

Sp.

- Sporto aikštelių zona

D

- Specializuotų kompleksų zona




- Esamas užstatymas



- Žemės kadastrinių sklypų ribos



DOK. PATV. DOK. NR.		VILNIAUS PLANAS		Dokumento pavadinimas Vilniaus miesto senjorų ir senjorų teritorijos sustiprinimo projektinio pastatymo	
AR15	PV	Artūras Smalckas	2018	Brėžinio pavadinimas Teritorijos zonavimo schema pagal veiktų pobūdį	Laiškas 0
LT	Užsakymas	Vilniaus miesto savivaldybės Miesto planavimo departamentas	Dokumento lygis VP18-44-BR 02		Lapų 0

VIŠIOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



Eksplikacija

01. Esamo skvero centrinės dalies rekonstrukcija:
- esamų pėsčiųjų takų dangų atnaujinimas;
 - esamos vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimas;
 - naujų lauko suoliukų, mažosios architektūros elementų įrengimas;
02. Projektuojama ramaus poilsio zona:
- apvalios formos lauko suoliukų kompozicija
03. Aktyvaus poilsio zona
04. Projektuojama poilsio zona prie naujai formuojamo pėsčiųjų tako:
- apvalios formos lauko suoliukai
05. Rekonstruojama esama vaikų žaidimų aikštelė
06. Projektuojama viešųjų erdvių dalis jungianti aikštę
07. Projektuojamos aikštės elementas - Grafiti siena
08. Esami buitinių atliekų konteineriai
09. Žaidimų pieva
10. Projektuojama apsauginių želdynų eilė (nuo esamų gyvenamųjų namų kiemų pusės)
11. Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos gatvės raudonųjų linijų ribose
12. Esama krepšinio aikštelė
13. Esama lauko treniruoklių aikštelė
14. Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė
15. Projektuojama iškilų pėsčiųjų perėja Mamedžių g.
16. Projektuojamas pėsčiųjų takas tarp Maumedžių ir Avižių gatvių
17. Esama TP pastotė
18. Projektuojamos lauko treniruoklių, stalo teniso aikštelės
19. Projektuojamos pėsčiųjų jungtis nuo Kviečių g.



Sutartiniai ženklai

- Kadastrinių sklypų ribos
- Valstybinio miško ribos
- Gatvių raudonosios linijos
- Tvarkomos viešosios erdvių ribos

- Esami statiniai
- Esama važiuojamoji dalis
- Esama/projektuojama veja
- Projektuojami suoliukai
- Projektuojamas apvalios formos suoliukas prie medžio
- Projektuojamos terasos po esamais medžiais

- Esamos/projektuojamos šaligatvio plytelių dangos
- Esamos/projektuojamos skaldos atsių dangos
- Esamos/projektuojamos vaikų žaidimų aikštelių dangos
- Projektuojami lauko gimnastikos įrenginiai
- Projektuojama vieta stalo teniso žaidimui


- Esami/projektuojami šviestuvai
- Projektuojamos medžių sodinimo vietos
- Projektuojami vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai

Pgrindiniai teritorijos sutvarkymo rodikliai

Pavadinimas	Rodikliai	Pavadinimas	Rodikliai
Tvarkomos teritorijos plotas	2,37 ha	Įrengiamos vejos plotas	3713 m²
Naujai projektuojamų šaligatvių dangų plotas	1608 m²	Vaikų žaidimų aikštelių dangų plotas	445 m²
Naujai projektuojamų granito atsių dangų plotas	63 m²	Projektuojamų šviestuvų kiekis	21 vnt.
Remontuojamų granito atsių dangų plotas	1239 m²	Projektuojamų suoliukų kiekis	32 vnt.
Remontuojamų šaligatvių dangų plotas	941 m²	Projektuojamų apvalių formų suoliukų kiekis	4 vnt.
Sodinamų medžių kiekis. Želdiniai (3128 m2)	72 vnt.	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos	64 vnt.



KVAL. PATV. DOK. NR.	VILNIAUS PLANAS	Dokumento pavadinimas Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai	Laida
A815	PV	Artūras Smaliukas	2020
LT	Užsakovas	Vilniaus miesto savivaldybė	Lapas
		Dokumento žymuo VP18.44-BR 04	Lapų

VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI



Eksplikacija

- Esamo skvero centrinės dalies rekonstrukcija:
 - esamų pėsčiųjų takų dangų atnaujinimas;
 - esamos vaikų žaidimo aikštės atnaujinimas;
 - naujų lauko suoliukų, mažosios architektūros elementų įrengimas;
- Projektuojama ramaus poilsio zona:
 - apvalios formos lauko suoliukų kompozicija
- Aktyvaus poilsio zona
- Projektuojama poilsio zona prie naujai formuojamo pėsčiųjų tako:
 - apvalios formos lauko suoliukai
- Rekonstruojama esama vaikų žaidimų aikštelė
- Projektuojama viešųjų erdvių dalis jungianti aikštė
- Projektuojamos aikštės elementas - Grafiti siena
- Formuojamas žemės sklypas 6 grupių vaikų lopšelio-darželio pastato statybai, pagal BP sprendinius
- Vaikų darželio pastatas
- Projektuojama apsauginių želdynų eilė (nuo esamų gyvenamųjų namų kiemų pusės)
- Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos gatvės raudonųjų linijų ribose
- Esama krepšinio aikštelė
- Esama lauko treniruoklių aikštelė
- Projektuojama vaikų žaidimų aikštelė
- Projektuojama iškilų pėsčiųjų perėja Mamedžių g.
- Projektuojamas pėsčiųjų takas tarp Maumedžių ir Avižių gatvių
- Esama TP pastotė
- Projektuojamos lauko treniruoklių, stalo teniso aikštelės
- Projektuojamos pėsčiųjų jungtis nuo Kviečių g.



Sutartiniai ženklai

- Kadastrinių sklypų ribos
- Valstybinio miško ribos
- Gatvių raudonosios linijos
- Tvarkomos viešosios erdvių ribos

- Esami statiniai
- Esama važiuojamoji dalis
- Esama/projektuojama veja
- Projektuojami suoliukai
- Projektuojamas apvalios formos suoliukas prie medžio
- Projektuojamos terasos po esamais medžiais

- Esamos/projektuojamos šaligatvio plytelių dangos
- Esamos/projektuojamos skaldos atsių dangos
- Esamos/projektuojamos vaikų žaidimų aikštelių dangos
- Projektuojami lauko gimnastikos įrenginiai
- Projektuojama vieta stalo teniso žaidimui

- Esami/projektuojami šviestuvai
- Projektuojamos medžių sodinimo vietos
- Projektuojami vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai

Pgrindiniai teritorijos sutvarkymo rodikliai

Pavadinimas	Rodikliai	Pavadinimas	Rodikliai
Tvarkomos teritorijos plotas	2,37 ha	Įrengiamos vejos plotas	3713 m²
Naujai projektuojamų šaligatvių dangų plotas	1608 m²	Vaikų žaidimų aikštelių dangų plotas	445 m²
Naujai projektuojamų granito atsių dangų plotas	63 m²	Projektuojamų šviestuvų kiekis	21 vnt.
Remontuojamų granito atsių dangų plotas	1239 m²	Projektuojamų suoliukų kiekis	32 vnt.
Remontuojamų šaligatvių dangų plotas	941 m²	Projektuojamų apvalių formų suoliukų kiekis	4 vnt.
Sodinamų medžių kiekis. Želdiniai (3128 m2)	72 vnt.	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos	64 vnt.

KVAL. PATV. DOK. NR.	VILNIAUS PLANAS	Dokumento pavadinimas Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai
A815	PV	Artūras Smaliukas
LT	Užsakovas	Vilniaus miesto savivaldybė
		2020
		Brėžinio pavadinimas Viešosios erdvės sutvarkymo II etapas. Pagrindinis brėžinys M 1:500
		Laida 0
		Lapas Lapų
		Dokumento žymuo VP18.44-BR 04



Sutartiniai pažymėjimai:

- Gatvės raudonoji linija
- Važiujamosios dalies bortas
- 00 — Esama automobilių stovėjimo vieta ir skaičius
- 00 — Rekomenduojama automobilių stovėjimo vieta ir skaičius
- Planuojamas dviračių
- Valstybinio miško teritorija

KVAL. PATV. DOK. NR.		VILNIUS PLANAS		Projektas pavadinimas		Kvartalo tarp Baltijos, Mokyklos, Štirninių ir Ateries g. gyvenamojo kvartalo kelių sutvarkymo, privažiavimo, parkavimo vietų sprendinių schema	
Projekto vadovas	Saulius Valeika	2019 03		Dokumento pavadinimas		Laida	0
Inžinierius	Vidauskas Valeika	2019 03					
				Susisiekimo infrastruktūros schema			
				M 1:200			
Statytojas ir (arba) užsakovas		Vilniaus miesto savivaldybės administracija		Dokumento žymos		Lapai	Lapų
sch				VP18-44. BR 04.3		1	1



SITUACIJOS SCHEMA

Nagrinėjama teritorija

	Darbų vykdymo riba		Japoninė lanksva "Anthony waterer"
	Gatvių raudonosios linijos		Japoninė lanksva "Albiflora"
	Registru centro sklypų ribos		Šermukšnių lanksvūnė
	Valstybinio miško riba		Raukšlėtasis erkėtis "Hansa"
	Projektuojami takai		Serbinė eglė
	Esamas medis		Persodinamas paprastas klevas
	Sidabrinė liepa "Brabant"		Persodinamas paprastas kaštonas
	Miltingasis šermukšnis "Magnifica"		Persodinama paprastoji/kalninė pušis
	Japoninis šermukšnis "Dodong"		Persodinamas karpotasis beržas
	Smaliadantė slyva "Kanzan"		Gėlynas
	Vengrinė alyva		

Pastaba:
*Projektuojamų želdinių (medžių ir krūmų) tikslios sodinimo vietos tikslinamos darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į esamų ir naujai projektuojamų inžinerinių komunikacijų vietas;
*Atlikus nužymėjimus vietoje - suderinti su projektuotojais (SĮ "Vilniaus planas");
*Prieš pradėdant žemės darbus išsikviesti esamas inžinerines komunikacijas eksploatuojančias organizacijas;
*Gėlyno detalizavimas TP stadijoje.

0	2018 11	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	Statinio projekto pavadinimas	
KVAL. PATV. DOK. NR.		Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje projektiniai pasiūlymai	
A815	PV	Artūras Smaliukas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
	INŽ.	Darius Baronas	Laida
			Apželdinimo planas M 1:2000
			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumento žymuo	Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė	VP.18-44.BR.5	Lapų
			1 1




Nagrinėjama teritorija


	Darbų vykdymo riba		Japoninė lanksva "Anthony waterer"
	Gatvių raudonosios linijos		Japoninė lanksva "Albiflora"
	Registru centro sklypų ribos		Šermukšnių lanksvūnė
	Valstybinio miško riba		Raukšlėtasis erkėtis "Hansa"
	Projektuojami takai		Serbinė eglė
	Esamas medis		Persodinamas paprastas klevas
	Sidarbinė liepa "Brabant"		Persodinamas paprastas kaštonas
	Miltingasis šermukšnis "Magnifica"		Persodinama paprastoji/kalninė pušis
	Japoninis šermukšnis "Dodong"		Persodinamas karpotasis beržas
	Smalladantė slyva "Kanzan"		Gėlynas
	Vengrinė alyva		

Pastaba:
*Projektuojamų želdinių (medžių ir krūmų) tikslios sodinimo vietos tikslinamos darbo projekto stadijoje, atsižvelgiant į esamų ir naujai projektuojamų inžinerinių komunikacijų vietas;
*Atlikus nužymėjimus vietoje - suderinti su projektuotojais (SĮ "Vilniaus planas");
*Prieš pradėdant žemės darbus išsikviesti esamas inžinerines komunikacijas eksploatuojančias organizacijas;
*Gėlyno detalizavimas TP stadijoje.

0	2018 11	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	Statinio projekto pavadinimas	
KVAL. PATV. DOK. NR.		Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje projektiniai pasiūlymai	
A815	PV	Artūras Smaliukas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
	INŽ.	Darius Baronas	Laida
			Apželdinimo planas M 1:500
			0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumento žymuo	Lapas
	Vilniaus miesto savivaldybė	VP.18-44.BR.5	Lapų
			1 1



Objekto vieta



EKSPLIKACIJA

- 1 VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJA
- 2 JERUZLĖS SKULTŪRŲ SODAS
- 3 JERUZLĖS TVENKINYS
- 4 PROJEKTUOJAMAS ANTANO KRUTULIO PARKAS
- 5 PROJEKTUOJAMAS VERKIŲ SENIŪNIJOS VIEŠOJI ERDVĖ
- 6 TERITORIJOS PRIE JERUZALĖS TVENKINIO TVARKYMO PROJEKTAS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- INTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDYNŲ ZONOS
- ESAMI VANDENS TELKINIAI
- VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJOS
- ESAMI PASTATAI
- PROJEKTUOJAMOS VIEŠOSIOS ERDVĖS
- PROJEKTUOJAMI VISUOMENINĖS PASKIRTIES OBJEKTAI
- PROJEKTUOJAMOS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS

KVAL. DOK.
PATV. NR.



A815

PV

Artūras Smalukas

2018

LT

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

Dokumento pavadinimas
Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos
sutvarkymo projektiniai pasiūlymai

Brėžinio pavadinimas

Teritorijos sutvarkymo schema
su urbanistine aplinka M 1:2000

Dokumento žymuo
VP18-44-BR 03

Laida

Lapų



Esamos vaikų žaidimų aikštelės ir aplinkos sutvarkymo vizualizacija

6.2 Bendrojo plano (rengiamo) sprendiniai tvarkomai teritorijai.
Išrauka iš PAGRINDINIO BRĖŽINIO VER-02-03



JER -3-2 Specializuotų kompleksų zona (U_i -40%, pastatų aukštingumas iki 3 a.(12m.))
JER -3-3 Intensyviai naudojamų želdynų zona
JER -2-3 Intensyviai naudojamų želdynų zona

SUTARTINIAI ŽENKLAI


— Vilniaus m. savivaldybės ribos — Vilniaus m. seniūnijos ribos — Kadastrinių sklypų ribos — Regioninio parko ribos — Draustinio ribos — Rezervato ribos — Natura 2000 teritorijos ribos — Siūlomoms draustinio ribos — Saugomos teritorijos numeris — Vilniaus senamiesčio ribos — Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos pozonis — Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorija (didesnė už 1 ha ir nepatenkanti į Vilniaus senamiesčio vizualinės apsaugos zoną) — Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos numeris — Valstybinės reikšmės miškas — Vandenvietės 2-oji apsaugos juosta — Naudingųjų iškasenų telkinys (detaliai išžvalgytas) — Naudingųjų iškasenų telkinys (parengtinai išžvalgytas) — Naudingųjų iškasenų telkinys (prognozinis) — 1% tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių sukeltų potvynių užliejamos teritorijos — Magistralinio dujotiekio pirmos klasės vietovės teritorijos vieneto riba (po 200 m abipus dujotiekio vamzdžio ašies) — Esamos gatvės ir keliai — Alternatyvios gatvių trasos — Geležinkeliai — Vilniaus oro uosto esamo kilimo tūpimo tako perspektyvinė ribinė (55 dBA) triukšmo zonos riba — Perspektyvinė triukšmo zona rezervuotam kitos krypties lėktuvų kilimo tūpimo takui (žiūrėti pastabą Nr. 2) ● Planuojamo tilto vieta ■ Esamo pėsčiųjų ir dviračių tilto ar tunelio vieta ■ Planuojamo pėsčiųjų ir dviračių tilto ar tunelio vieta	Neurbanizuojamos teritorijos funkcinės zonos: — Miškų ir miškingų teritorijų zona — Žemės ūkio teritorijų zona — Vandenų zona — Konservacinės teritorijos zona Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos funkcinės zonos: Gyvenamoji zona: — Ekstensyvaus užstatymo gyvenamoji zona — Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona — Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona — Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona Centrų zona: — Pagrindinio centro zona — Miesto dalies centro zona — Specializuotų kompleksų zona — Paslaugų zona — Sodinių bendrijų zona — Pramonės ir sandėliavimo zona — Inžinerinės infrastruktūros zona — Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona — Vandenviečių zona Bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų zona: — Intensyviai naudojamų želdynų zona — Ekstensyviai naudojamų želdynų zona — Funkcinės zonos / reglamentinės zonos riba M Esama bendrojo lavinimo mokykla D Esamas vaikų darželis M Planuojama bendrojo lavinimo mokyklos vieta D Planuojamo vaikų darželio vieta + Esamos kapinės + Perspektyvinės kapinės ▲ Esamo pliažo vieta
--	---

Projekto žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18-44	7	8	0



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS


IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS (0 - 6 M.) GYVENTOJŲ IR PRIVAČIOSE UGDYMO ĮSTAIGOSE PASISKIRSTYMAS SKAICIUJAMUOSIUOSE RAJONUOSE. 2016 M.




No.	Rajonas	0-6 m vaikų sk.	Savivaldybės darželiai	Privatūs darželiai
1	Naugies Centras	451	354	97
2	Centras	1095	109	63
3	Žvėrynas	1118	995	301
4	Senamėstis	1899	990	143
5	Naujamiestis	1810	1264	262
6	Vilprėnė	761	1034	14
7	Įnija	761	487	53
8	Žirmūnai I	769	727	38
9	Žirmūnai II	2429	1579	108
10	Dvarčionys	850	134	93
11	Antakalnis	1848	1264	462
12	Belmontas	503	194	110
13	Kaosa	267	309	0
14	Pavilija	1009	248	102
15	Naujamiestis	1163	1169	0
16	Lazdynai	2539	2012	132
17	Kamionėlis	1981	1857	46
18	Viduklė	1029	975	8
19	Salina	2123	2164	0
20	Vairijai	1115	489	543
21	Santalkis	2953	2715	345
22	Vėliai	1548	37	102
23	Al. Vilnia	1971	952	50
24	2. Paneriai	458	145	0
25	Vaidotai	84	0	0
26	Vėrtimai	232	0	0
27	Užuolė	453	111	0
28	4. Paneriai	330	57	0
29	Gerėnai	83	0	0
30	Guglė	843	054	0
31	Juodė	2029	1448	28
32	Palikė	2993	1448	201
33	Pilaitė II	852	0	39
34	Vairijai	818	288	44
35	Pilaitė I	1343	548	50
36	Medžiūnė	88	0	0
37	Pašilė	2004	1479	230
38	Guėliai	150	0	42
39	Trakų vėla	218	93	21
40	Kupijonė	82	0	0
41	Vėnia	2238	0	93

Sutartiniai ženklai:

Vaikams tenkančių vietų darželiuose santykis:



Savivaldybės valdomų ir privačiuose darželiuose esančių vietų santykis:




8101 Registrų centras, NT kadastro, 2016
Domeno kadastro, savivaldybės žemėlapis
Domeno kadastro, 2016-07-01
Atliktas redagavimas 2016-07-01

Pav. Nr. 7.4.1-7. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietų skaičius, tenkantis vienam 0-6 metų amžiaus vaikui Vilniaus rajonuose. Šaltinis: SJ Vilniaus planas, 2016



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PASIEKIAMUMO
SCHEMA. 2016 M.



Sutartiniai ženklai:

-  ikimokyklinio ugdymo įstaigos pasiekiamumo zona (500 m spindulys nuo įstaigos)
-  ikimokyklinio ugdymo įstaigos
-  Savivaldybės - savivaldybės
-  Nevalstybinės
-  Specializuota ikimokyklinio ugdymo įstaiga
-  ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus

-  Vilniaus miesto savivaldybės riba
-  Seniūnijos riba

Ši VĮ Registrų centras, NT vektorius, 2016
Dokumentas vektorius, savivaldybės riba
Dokumentas, NT vektorius, 2016-07-01
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos planavimo dokumentas
Bazė Vilniaus VRSB, 2016-10-01
N: "Vilniaus planas" GIS duomenų bazė, 2016 m.
Miesto planavimo ir GIS duomenų programos langas



**VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE TERITORIJOS (PRIE MAUMEDŽIŲ G.)
SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. A17-1374/18(3.1.16-MP)
Vilnius

Posėdis įvyko: 2018-09-12 16.00 val. Verkių seniūnijoje
Posėdžio pirmininkas – Projekto vadovas Artūras Smaliukas
Posėdžio sekretorė – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Indra Bieliūnaitė

Dalyvių sąrašas pridedamas

SVARSTYTA.

1. Dėl viešosios erdvės Verkių seniūnijoje (prie Maumedžių g.) tvarkomos teritorijos esamos būklės ir būsimų veiklų turinio aptarimas su seniūnijos atstovais.

A. Smaliukas pristatė tvarkomos teritorijos esamos būklės ir gretimybių vertinimą, įvardino problematines vietas, supažindino su rengiamo Bendrojo plano sprendiniais teritorijai, pateikė pagrindinius projektinių pasiūlymų sprendinius.

Verkių seniūnas V. Gulbinovič informavo, kad laikinai leista įrengti tvoreles gyventojams tarp Maumedžių ir Avižų g., siekiant sutvarkyti apleistą teritoriją.

L. St ir V. S rekomenduoja teritorijoje tarp Maumedžių ir Avižų g. nieko naujai neprojektuoti, nes teritorija yra sutvarkyta ir jai nieko netrūksta tik gretimų namų gyventojų saugumo sumetimais uždrausti transporto eismą nuo Maumedžių g. iki esamos transformatorinės pastato ir įrengti naują privažiavimą iš Avižų g. Aplinkinių gyventojų nuomone, valstybinės žemės ribose esamos gyvatvorės ir tvorų fragmentai turėtų būti paliekami. Teritorijos dalyje, kurioje numatomas nedidelis vaikų darželio įrengimas, iš esmės neprieštaraujama.

V. S nuomone visai tvarkomoje teritorijoje naujų želdinių įrengti nereikia, nes jos ribose jų yra pakankamai, o dalis teritorijos dėl šių priežasčių yra tamsi.

G. P teigia, kad šią visuomeninę erdvę reikia atlaisvinti nuo nelegalių įrengtų objektų ir iššviesinti bei atverti miestiečiams, teigdamas, kad kas yra viešą privalo būti vieša tikrąja ta žodžio prasme. Gyventojas atkreipė dėmesį, kad šiame miesto gyvenamajame rajone yra daug jaunų šeimų auginančių vaikus, o valstybiniai vaikų darželiai yra labai nutolę, todėl naujas vaikų darželis teritorijai suteiktų patrauklumo, taip pat akcentavo, kad galėtų būti numatyta aktyvaus poilsio praleidimo aikštelių vietos gyventojams.

Posėdžio pirmininkas

Artūras Smaliukas

Posėdžio sekretorė

Indra Bieliūnaitė

Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje teritorijos (prie Maumedžių g.) sutvarkymo projektiniai pasiūlymai.

Tvarkomos teritorijos esamos būklės ir būsimų veiklų turinio aptarimas su Seniūnijos atstovais

Verkių seniūnija Kalvarijų g. 156, Vilnius

2018 m. rugsėjis 12d. 16 val.

(Vieta, data, tikslus laikas – valanda)

Susirinkimo dalyviai

[illegible]

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

PV A.Smaliukas

INARA BIELUNATE



**SUSIRINKIMO DĖL
VIEŠOSIOS ERDVĖS, ESANČIOS VERKIŲ SENIŪNIJOJE MAUMEDŽIŲ GATVĖJE
SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ**

PROTOKOLAS

2019 m. vasario d. Nr. A17-~~153~~/19(3.1.16-MP)
Vilnius

Susirinkimas įvyko: 2019-01-29 dieną 18.00 val.

Susirinkimo pirmininkė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento vyresnioji patarėja Rūta Matonienė

Susirinkimo sekretorė – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Jarašūnienė

Dalyvių sąrašas pridedamas.

SVARSTYTA: Viešosios erdvės, esančios Maumedžių gatvėje Verkių seniūnijoje sutvarkymo projektiniai pasiūlymai.

Susirinkimo pirmininkė R. Matonienė informavo, kad savivaldybė vykdo viešųjų erdvių esančių gyvenamuosiuose kvartaluose tvarkymo programą. Iš viso yra numatyta tvarkyti virš 40 viešųjų erdvių ir darbus atlikti etapais, kasmet tvarkant po dešimt teritorijų. Daliai teritorijų jau yra parengti tvarkymo projektai, dalyje jau vykdomi įgyvendinimo darbai. Teritorija Verkių seniūnijoje yra viena iš suplanuotų tvarkyti.

Projekto rengėjas SI „Vilniaus planas“ architektas A. Smaliukas supažindino su viešosios erdvės, esančios abipus Maumedžių gatvės esamos padėties įvertinimo rezultatais ir pristatė projektinius pasiūlymus jos tvarkymui.

Susirinkusieji išdėstė savo pastabas ir nuomonę dėl pateiktų projektinių pasiūlymų.

L. Š.: Mes nepritariame dėl planuojamo vaikų darželio šioje teritorijoje. Siūlome ieškoti kitos vietos darželiui Jetrusalės kvartale. Nenorime nei uždaryti sporto salių, nei čiuożyklos, jokių uždarytų statinių. Norime viešosios erdvės bendruomenei. Pritariame viešosios erdvės tvarkymui.

A. Š.: Kodėl netvarkomas A. Krutulio parkas?

Rūta Matonienė: Tvarkoma teritorija pasirinkta įvertinus gyventojų galimybes patekti į viešą erdvę pėsčiomis ir pagal 300 m. spinduliu gyvenančių žmonių skaičių gyvenamuosiuose kvartaluose.

D. K.: Mes nesame prieš vaikų darželį. Mes sunkiai pravažiuojame Maumedžių gatve, 3 m. pločio privažiavimo keliukas yra labai siauras, o galimybės jį platinti nėra dėl šalia esančių komunikacijų. Darželio atsiradimas sukels dar didesnes transporto spūstis. Vieni kitus praleidinėjame, nes eismas Maumedžių gatvėje gana didelis. Didžiausia problema per siauros gatvės,

gal tuos pinigus, kuriuos savivaldybė skiria viešosios erdvės tvarkymui galima būtų skirti gatvių platinimui ar automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui. Gal nebūtini nauji takai, gal užtenka tik suremontuoti esamus. Vietoje siūlomų originalaus dizaino suoliukų būtų geriau daugiau paprastų suoliukų. Tegul būna nebrangūs, bet daugiau.

L. Š.: Visko reikia ir darželio ir viešųjų erdvių. Šiuo metu vaikai turi pakankamai vietos žaisti, lakstyti, atsiradus darželiui ši teritorija bus aptverta, nes to reikalauja statybos normos, todėl kiti vaikai praras pievą, kurioje iki šiol lakstė ir žaidė.

M. T.: Pateiktuose projektiniuose pasiūlymuose nėra aišku, kas siūloma – darželis ar bendruomenės centras. Jeruzalės bendruomenei labai reikia patalpų. Jau 2008 m. buvo planuojamos patalpos, bet iki šiol mes jų neturime.

L. T.: nepritariu tokiam projektui, nes neaišku, koks bus statinys. Klausė, koks biudžetas bus skiriamas šiam projektui ir jo įgyvendinimui. Norime viešų erdvių, darželio šioje vietoje nenorime.

M. U.: A. Krutulio parke vieta darželiui tikrai nėra tinkama. Siūlau paieškoti vietos laisvame plote šalia Medžiotojų restorano prie Jeruzalės gatvės. VGTU studentai yra čia projektavę Bendruomenės centro pastatą. Pageidavo, kad viešoji erdvė būtų skirta ne tik vaikams, bet ir vyresniems gyventojams. Dar reikia krepšinio aikštelės, nes yra daug paauglių.

R. J.: Ar liks kelias prie transformatorinės, ar jis bus tvarkomas? Ar negali būti vienas keliukas – takelis pėstiesiems. Pritaria siūlymui darželiui parinkti kitą vietą.

V. L.: Abejoja, ar tikrai reikia lauko stalo teniso stalo, geriau būtų lauko treniruokliai.

M. T.: pasidomėjo, ar jeigu nebus darželio, tai tuomet nebus ir bendruomenės centro. Bendruomenei labai reikalingos patalpos – salė susirinkimams, salė mankštai, patalpos bibliotekai, sandėliukas.

L. Š.: Mes nebuvo informuoti apie planuojamą darželį BP sprendiniuose. Ar nebus nuspręsta už mus.

Rūta Matonienė paaiškino, kad BP sprendiniai buvo viešinami tokia tvarka, kaip numatyta teisės aktuose ir dar papildomai sprendiniai buvo pristatyti seniūnijose.

D. V.: manau, jeigu BP dar nėra patvirtintas, tai teoriškai dar galima keisti sprendinius dėl darželio.

J. S.: Jeigu šis sklypas buvo rezervuotas darželiui, o jo atsisakome, tai ar gali taip atsitikti, kad jame atsiras kiti pastatai?

Rūta Matonienė paaiškino, kad jeigu savivaldybė atsisakys sklypo visuomenės interesams, sklypas gali būti perduotas žemės grąžinimui, nes žemės grąžinimui buvusiems savininkams Vilniaus mieste trūksta.

J[] G[]: Vis dėlto, jeigu būtų vaikų darželis. Tai reiktų išspręsti privažiavimo ir automobilių parkavimo problemą. Gal būtų platinti Maumedžių gatvę ir numatyti parkavimą visos gatvės ilgyje.

A[] M[]: pritariame atviros viešosios erdvės tvarkymui.

R[] L[]: Siūlau atkreipti dėmesį, kad dėl nepritarimo vaikų darželio vietai, kuri numatyta BP sprendiniuose, reikia kreiptis raštu į Vilniaus miesto administraciją dėl BP sprendinių keitimo. Šiandien yra svarstomi viešosios erdvės – teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai, kurie rengiami atsižvelgiant į aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumento - BP sprendinius.

T[] K[]: Visos aikštelės yra mažiesiems, trūksta vietų, kur galėtų saugiai ir aktyviai laiką praleisti vaikai nuo šešerių metų ir vyresni. Tai galėtų būti aikštelė su nedidele trasa (kalniukais) važinėti dviračiais ar riedučiais.

R[] J[]: Siūlau nepuoselėti vilčių dėl Bendruomenės namų, nes šis klausimas jau senai yra nagrinėjamas, bet rezultatų nėra.

NUTARTA:

1. Susirinkime dalyvavusiems gyventojams prieštaraujant planuojamai vaikų darželio vietai, apsvarstyti galimybes keisti Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius.
2. Pakoreguoti teritorijos tvarkymo projektinius pasiūlymus, įvertinus gyventojų išsakytas pastabas, ir pakartotinai apsvarstyti su bendruomene.

Susirinkimo pirmininkė



Rūta Matonienė

Susirinkimo sekretorė



Neringa Jarašūnienė

298-OJI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJA

MIEŽIŲ G.8, VILNIUS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

2019-01-25 Nr. 1

Konstitucijos pr. 3, Vilnius

DĖL VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE TERIJOTIJOS SUTVARKYMO PROJEKTINIO PASIŪLYMO (PROJEKTO NR.VP18.44)

Džiaugiamės, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rūpi sutvarkyti Vilniaus mikrorajonus.

Deja, negalime pasidžiaugti būtent šiuo konkrečiu projektu. Nuostabą kelia faktas, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kuri yra paruošusi ir sėkmingai įgyvendinusi ne viena dešimtį įvairiausių projektų, turėdama didžiulę projektų ruošimo patirtį, šiame pasiūlyme nepateikia jokių alternatyvų bei jų analizės (yra tik pateikiamas pasirinkimas tarp „statybos“ ir „statybos“ konkrečiame Jeruzalės mikrorajono taške). Išsamiai susipažinę su viešosios erdvės Verkių seniūnijoje teritorijos sutvarkymo projektiniais pasiūlymais (projekto Nr. VP18.44), nustatėme didžiulį kiekį labai grubių klaidų, neatitikimų, tarpusavyje prieštaraujančių faktų:

1. Projekte nuolatos minimas klaidingas adresas - Kviečių 6. Planuose nurodytas namas yra Miežių g. 6.

2. Aiškinamojo rašto 1 dalyje yra pateikti du pasirinkimai: pirmasis- „... pritaikyti aktyviam gyventojų poilsiui, įrengiant atviras arba uždaras sporto aikšteles“ ir antrasis „teritoriją išnaudoti nedidelio vaikų darželio įrengimui, prie esamų atvirų sporto aikštelių“. Tuo tarpu 2.1 B dalyje jau kalbama apie kitus du scenarijus: pirmajame siūloma nagrinėti darželio ir uždarų sporto salių statybą, o antrajame „išnaudoti esamą teritorijos konfigūraciją, pertvarkyti pėsčiųjų susisiekimo sistemos, atvirų sporto ir vaikų žaidimo aikštelių infrastruktūros elementus ir želdynus“. Klausimas - tai kokie iš tiesų yra pasirinkimai?

3. Visame tekste pastebima nuolatinė sąvokų painiava: „nedidelis vaikų darželis“, „Dviejų aukštų vaikų darželis su pietinėje teritorijos dalyje šešiomis žaidimo aikštelėmis ir šiaurinėje dalyje aptarnavimo administraciniu-gamybiniu korpusu“, „projektuojamas vaikų lopšelio darželio pastatas, pastato aukštingumas 3 aukštai“, „dviejų aukštų 120 vietos talpos vaikų darželio pastatas su antstatu vietos bendruomenės patalpoms, išnaudojant stogo plokštumą“, „formuojamas žemės sklypas vaikų lopšelio darželio arba bendruomenės centro pastato statybai“, „projektuojamo visuomenės paskirties dviejų a. pastato-vaikų lopšelis darželis arba kitas naudojimo būdas“.

Klausimas - tai kas iš tiesų siūloma? Tik darželis? darželis su antstatu? tik bendruomenės centras? O gal, visgi, tik „kitas naudojimo būdas“? Kiek iš tiesų planuojama statyti aukštų? Kas yra „gamybinis korpusas“ - kokia „gamybinė“ veikla ten planuojama?

4. Panaši painiava ir su sporto erdvėmis: „įrengiant atviras arba uždaras sporto aikšteles“, „universalios paskirties uždarų patalpų sporto salė“, „sporto paskirties objektą galima dalinai įgilinti“.

Klausimas – ar lieka pasirinkimas tarp uždaro ir atviros sporto aikštelės? Atkreipiame dėmesį į tai, kad nei statybos įstatyme, nei STR-uose nėra apibrėžta sąvoka „dalinis įgilinimas“. Prašome pateikti išaiškinimą, ką reiškia minėta sąvoka.

5. Daugiausiai dėmesio buvo skirta ir išsamiausiai buvo aprašyti teritorijoje augantys medžiai, krūmai ir jų tvarkymo planai. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi vykdyti viešuosius pirkimus, atkreipiame dėmesį, kad pirkimuose negali būti nurodyti konkretūs prekių pavadinimai, todėl pasiūlyme išvardinti konkrečių medžių ir krūmų pavadinimai sukelia nepagrįstą lūkestį, kad bus atlikta būtent taip, kaip pateikta projektiniame pasiūlyme.

Paminėjome tik esminius neatitikimus. Pagrindinis projekto trūkumas - nėra pasiūlymų pagrindimo analizės, skaičiavimų ir pan.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, mūsų duomenimis, Jeruzalės mikrorajone šiuo metu veikia net 5 vaikų darželiai (Pažinimo medžio darželis Jeruzalėje, katalikiškas vaikų darželis „Mažutėliams“, vaikų priežiūros grupė mini darželis „Pelėdžiukai“, „Strazdanėlės“ bei „Lobio sodas“. Projektiniame pasiūlyme nekalbama, kodėl yra pasirinkta siūlyti statyti būtent vaikų darželį. Iš tiesų Jeruzalėje susiduriame su kita labai rimta problema, t.y. su itin ribota galimybe mokytis Jeruzalės progimnazijoje. 2018 m. rugsėjo mėnesį į Jeruzalės progimnaziją susirinko net 12 pirmų klasių. Deja, galimybė mokytis buvo suteikta tik 5 klasėms. Siūlome svarstyti alternatyvą - lėšas, planuojamas skirti vaikų darželio/sporto salių/ ar kitos paskirties pastatų statybai, panaudoti mokyklos plėtrai.

Jei visgi būtų nuspręsta statyti vaikų darželį, prašome pateikti statybų vietų alternatyvas. Mums nėra suprantama, kodėl vaikų darželis planuojamas statyti judrioje sankryžoje, kai Jeruzalės mikrorajone yra vaikų sveikatai palankesnių teritorijų (pvz. Avižų g. (su įvažiavimu tiek iš Avižų g., tiek ir iš Baltupio g.), Maumedžių g. (didelis laisvas plotas tarp 7-ojo ir 9B namų) ir kt.). Atkreipiame dėmesį į tai, kad jau šiuo metu susiduriame su parkavimo problema - gatvės nėra tvarkingos, važiuoti įmanoma tik viena važiuojamosios kelio dalies juosta, nes kita visą parą yra užstatyta gyventojų automobiliais. Projekte visiškai nekalbama apie šios problemos sprendimo būdus. Planuojamos statybos (vaikų darželio, ar uždaro sporto salių, ar kitų patalpų) padarytų šią rajono dalį tiesiog nepravažiuojama.

Beje, nėra aišku ir tai, kodėl dar 2018 m. sausio 22 d. (įsakymas Nr. A30-134) buvo manoma, kad vaikų darželio su visų galimų paskirčių antstatais Jeruzalės mikrorajone nereikia, ir vietoj planuojamo vaikų darželio buvo pasirinkta pastatyti gyvenamąjį namą (UAB „Statybų gausa“ projektas K-2). Tarp kitko, projektiniame pasiūlyme pateiktoje ištraukoje iš pagrindinio brėžinio VER 02-03 vaikų darželis vis dar pažymėtas jau šiuo metu egzistuojančio gyvenamojo namo vietoje.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą mes kategoriškai nesutinkame, kad toliau būtų svarstomi minėti pasiūlymai tol, kol nebus ištaisytos klaidos, aiškiai išdėstyti konkretūs planai, pateiktos alternatyvos su išsamia jų poreikio ir paklausos analize, skaičiavimais ir pan.

Bendrijos pirmininkas



A Š

DĖL 2019.01.29 IVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

2019 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko viešas projekto Nr. VP18.44 dėl „Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje teritorijos sutvarkymo projektinių pasiūlymų“ svarstymas.

Susirinkimo metu miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė informavo, kad dėl bendrajame plane suformuoto sklypo JER-3-2 (projekto VP18.44 lapas Nr.:41), skirto darželio statybai, diskutuojama nebus bei pateikė siūlymą rašyti oficialų raštą dėl bendrojo plano tvirtinimo sustabdymo.

Atsižvelgiant į tai, kad tik susitikimo metu buvo gauta nauja esminė informacija, o pateikti projektiniai pasiūlymai yra klaidinantys ir netikslūs (dėl nekokybiško projekcinio pasiūlymo Nr. VP18.44 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai yra pateiktas raštas (reg. Nr. A50-2770/19, 2019-01-28), kuriame išdėstyti pasiūlymo trūkumai; dokumento kopija pridedama), mes, žemiau pasirašiusieji Jeruzalės gyventojai, prašome:

1. sustabdyti Vilniaus miesto bendrojo plano tvirtinimo procedūrą sklypui JER-3-2;
2. miesto bendrajame plane numatyti naują vietą darželio statybai Jeruzalės mikrorajone, įvertinus gyventojų nurodytas kitas galimas vietas;
3. pateikti pakoreguotą projektinį pasiūlymą sklypui JER-3-2, įvertinus gyventojų išsakytas pastabas tiek viešojo svarstymo metu, tiek pateiktas rašte (reg. Nr. A50-2770/19, 2019-01-28);
4. nustatyti naują projekto Nr. VP18.44 pakartotino viešojo svarstymo datą.

Tikime, jog bendrojo plano tvirtinimo procedūros sustabdymas leis parengti efektyvesnį, tikslingesnį, kokybiškesnį ir labiau gyventojų poreikius atitinkantį projektinį pasiūlymą, kuris atneš Jeruzalės bendruomenei didesnę pridėtinę vertę nei dabartinis siūlomas variantas.

Vardas, pavardė	Kontaktai	Parašas
A [] S	[]	[]
A [] S []	[]	[]

* duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo laikantis BDAR (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

kontaktinis asmuo: A Ši , tel: + , el.p.: a .com

Gyventojų parašų rinkimo lapas Nr. 7

2019-01-30 raštas Nr. 2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL 2019.01.29 ĮVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

[illegible]

* duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo laikantis BDAR (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

Namo Braškių g. 46, Vilniuje
butų ir kitų patalpų savininkų

IGALIOJINIS

del. [] [] : reikalavimų pateikti
nurodyto daikto savininkui (statinui)
Gyventojų parašų rinkimo lapas Nr. 2 būsimos pereinamos

2019-01-30 raštas Nr. 2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL 2019.01.29 ĮVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

Vardas, pavardė	Kontaktai	Parašas
A		
V		
G		
D		
M		
S		
T		
E		
A		
D		
Z		
R		
V		
R		
S		
V		
A		
L		
D		
S		
S		
A		
I		
K		

* Duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo taikantus BDAK (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

2019-01-30 raštas Nr. 2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL 2019.01.29 ĮVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

Vardas, pavardė	Kontaktai	Parašas
T		
La		
G		
L		
D		
α		
V		
U		
ST		
E		
A		
JA		
A		
V		

* duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo laikantis BDAR (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

Gyventojų parašų rinkimo lapas Nr. 5

2019-01-30 raštas Nr. 2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL 2019.01.29 ĮVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

Vardas, pavardė	Kontaktai	Parašas
M...	852 45 61	10
Va		
W		
Ja		
Va		
A		
b		
E		
Q		
Ja		
Ja		
o		
o		
N		
ti		
P		
A		
S		

* duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo laikantis BDAR (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

Gyventojų parašų rinkimo lapas Nr. 6

2019-01-30 raštas Nr. 2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL 2019.01.29 ĮVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

[illegible]

* duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo laikantis BDAR (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

Gyventojų parašų rinkimo lapas Nr. 7

2019-01-30 raštas Nr. 2 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

DĖL 2019.01.29 ĮVYKUSIO PROJEKTO NR.VP18.44 VIEŠOJO SVARSTYMO

[illegible]

* duomenys pateikiami su asmenų sutikimu dėl asmens duomenų naudojimo laikantis BDAR (tik asmenų identifikavimo tikslais rašto sudarytojams bei gavėjui).

V. Tereškinis
A. Smalcius

Info

2019-01-30

From: Tomas Krivelis <tkrivelis@gmail.com>
Sent: 2019 m. sausis 29 d. 15:30
To: Info
Subject: dėl SJ "Vilniaus planas" projektinių pasiūlymų

2019-01-30
QR-132

Laba diena

Siunčiu keletą pastebėjimų dėl SJ "Vilniaus planas" pateiktų Viešosios erdvės Verkių seniūnijos teritorijos sutvarkymo projektinių pasiūlymų.

- 1) Labai prašyčiau atkreipti dėmesį į Maumedžių gatvės užstatymą automobiliais atkarpoje tarp sankryžų su Rugių iki Braškių gatvėmis. Nes pateiktų pasiūlymų vizualizacijoje ta gatvė vaizduojama kaip dvipusio judėjimo, tačiau faktiškai dėl mašinų užstatymo vakarais ir rytais ten belieka tik vienos juostos judėjimas. Jeigu į numatomą lopšelj-darželį vaikus vežios automobiliais, ten tikrai kils problemų. Pvz., įvažiuojant iš Rugių g. sankryžos, kito Maumedžių gatvės galo nesimato dėl kalvos. Būna situacijų, kai iš abiejų galų vienu metu įvažiuoja mašinos ir prasilenkimui lieka tik įvažiavimai į privačius kiemus. Atvežus vaikus į darželį tai ir tuos įvažiavimus užstatys, tada jau prasilenkimui beliks tik lipti ant borto ir vejų. Dėl aiškumo pridėdu keletą tos gatvės nuotraukų, padarytų maždaug 6:30-8:25val., kaip tik tada, kai vaikai vežami į darželius.
- 2) Dėl vaikų žaidimų aikštelės siūlau pasvarstyti, ar nebūtų geras sprendimas įrengti panašią trasą, kaip prie Balsių parduotuvės "IKI". Nes visos šio rajono aikštelės skirtos tik mažiesiems vaikams. Tačiau didesnieji su tom supynėm, kopėtėlėm ir smėlio dėžėm nebeturi, ką veikti, nebent tik juos laužyti ir tepioti. Todėl bent viena trasa paspirtukams ir dviratukams tikrai būtų šio rajono "topas".
- 3) Vaikų žaidimo aikštelėse siūlau eliminuoti "atseit skaldelės" tipo dangas. Tie akmenys dažnai išspardomi ant gretimos vejų ir takų, kur mažiesiems bėgiojant galima nesunkiai užkliūti ir parvirtus susižeisti. Pati skalda per laiką apdyla ir vėliau jos dulkės labai tepa drabužius. Kitaip sakant, iš jos nelieta nei estetikos, nei patogumo.

Pagarbiai,

Tomas Krivelis
861180010



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
JERUZALĖS MIKRORAJONO
GYVENTOJAI**

Vilniaus miesto savivaldybės
Plėtros departamentui

PRAŠYMAS DĖL VAIKŲ DARŽELIO PASTATYMO

2019-04-24

Vilnius

Mes, žemiau pasirašiusieji Jeruzalės mikrorajono gyventojai, mažamečių vaikų tėvai, šiuo raštu kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu, Jeruzalės mikrorajone, Maumedžių gatvėje įgyvendinti **SĮ Vilniaus planas** paruoštą projektą „*Viešosios erdvės Verkių seniūnijoje teritorijos sutvarkymo projektiniai pasiūlymai*“ ir kuo skubiau pastatyti projekte numatytą valstybinį vaikų darželį mūsų auginamiems mažiesiems vilniečiams.

Jeruzalė yra vienintelis mikrorajonas visame Vilniaus mieste, kuris iki šiol neturi nei vieno (!!!) valstybinio vaikų darželio, nors jau eina 29-ieji nepriklausomos Lietuvos metai, todėl visiškai pagrįstai manome, kad šiuo klausimu esame labiausiai diskriminuojami miesto gyventojai-tėvai, palyginus su kitų Vilniaus mikrorajonų tėvais auginančiais mažamečius vaikus. Dėl šios priežasties, privalome vežioti savo vaikus į darželius, esančius kituose Vilniaus mikrorajonuose, ko pasekoje esame priversti kas rytą ir vakarą stovėti transporto kamščiuose, gaišti laiką, deginti kurą ir tuo pačiu teršti orą mieste. Taipogi, dėl itin didelių privačių vaikų darželių paslaugų kainų, finansiškai neišgalime savo vaikus ten vesti (pvz. kaina už 2 vaikus – 800 Eur), todėl, daugelis mamų ir tėvų, kad ir labai nori grįžti į savo darbus, tačiau to padaryti negali, nes yra priversti savo vaikus auginti namuose ne tik iki 2 metų, bet net ir iki 3, 4 ar net 5 m. amžiaus. Be to, visuose aplinkiniuose privačiuose darželiuose laisvų vietų NĖRA!

Mūsų Jeruzalės rajonas yra gražus, perspektyvus ir besiplečiantis. Verslo įmonės jame mato perspektyvas, todėl atidaro ir plečia savo verslus, stato gyvenamuosius namus. Keletą jų pavyzdžių:

2013 m. atsinaujino ir išsiplėtė PC NORFA (Ateities g. 10)

2013 m. atsidarė Ateities odontologijos klinika (Ateities g. 9C)

2016 m. atsidarė PC LIDL (Ateities g. 4A)

2016 m. atsidarė Baltijos dermatologijos klinika (Ateities g. 1E)

2016 m. atsidarė PICA PLUS (Mokyklos g. 3A)

2017 m. atsinaujino ir išsiplėtė PC RIMI (Jeruzalės g. 4)

2017 m. atsidarė restoranas HESBURGER (Jeruzalės g. 4)

2017 m. pastatytas 113 butų daugiabučių projektas „Domino namai“ (Mokyklos g.)

2018 m. pastatytas 32 butų daugiabutis „K-2 Saulėti namai“ (Kviečių g. 2)

2019 m. statomas medicinos paslaugų centras (Mokyklos/Jeruzalės g.)

2015–2019 m. pastatyti ir toliau statomi daugiabučiai namai su Jeruzale besiribojančioje Visorių g. 12, 12A, 14, 16. Numatyta, kad šis kvartalas ir toliau bus intensyviai užstatomas gyvenamaisiais namais.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, prašome ir Vilniaus miesto savivaldybę neužmiršti Jeruzalės rajono, jame augančių vaikų ir pastatyti jiems bent vieną vaikų darželį ir taip įvykdyti savo rinkiminius pažadus rinkėjams.

Pridedama: Sąrašas su vaikų tėvų parašais

Parašų rinkimo akcijos iniciatorius
L. K.
Bendrijos pirmininkas
DNSB Bitininkų g. 4F, Vilniuje
.com
8

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
1.	Antanas D.	101110000			2	1,5 mėn + 18 mėn
2.	K.				2	4 ir 7 m.
3.					2	1, 4
4.	X				1	1,8 mėn
5.	B.				2	1,6 mėn + 1 mėn
6.	10				1	1,9 metų
7.	16				2	4, 6
8.	1				4	3-12
9.	1				2	5-9
10.					1	1,5 metų
11.	X				2	3 ir 5
12.	1				3	4 m, 3 ir 2
13.	1				3	6 m ir 3 ir 2
14.	1				2	2 ir 5
15.					2	8 mėn ir 3 m
16.					2	8 mėn ir 10 m
17.					1	1 m. 10 mėn
18.					1	3,2 mėn
19.					1	3,5 mėn
20.					2	5 ir 9 mėn

No.	Date	Time	Place	Remarks
21.				3 meter
22.				960
23.				7.15
24.				0.42
25.				1.7 m
26.				5.8 m
27.				3m
28.				4.7 m
29.				3
30.				2m 2nd
31.				Am. 1m.
32.				4m.
33.				8 min.
34.				15.10
35.				4
36.				1
37.				1
38.				9 min.
39.				2.4 / 7 min.
40.				2 / 4 min.
41.				1, 6 min
42.				1, 1
				green.

[illegible]

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
65.					1	5
66.					1	1,5 metai
67.					1	5 metai
68.					1	2,5
69.					2	5
70.					1	8 metai
71.					2	2,5 - 4,5
72.					3	3-9 m.
73.					1	12,5 metai
74.					1	3
75.					1	4
76.					1	1
77.					1	12,5 metai
78.					1	1 m.
79.					2	1 m.
80.					1	1,5 m.
81.					1	5
82.					2	4,5
83.					1	4
84.					3	4-15
85.					2	5-6

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
86					2	39
87					1	6
88					3	24 mėn
89					1	24 mėn
90					1	2 m
91					2	9 mėn 3 m
92					1	3
93					2	6 ir 8 m
94					1	2 m.
95					1	4 m.
96					1	6
97					1	20 mėn
98					2	4 ir 8 mėn
99					1	3.5 m
100					1	3.5 m
101					2	4 m.
102					2	4 m.
103					1	9 m.
104					1	6.5 mėn
105					2	2-3 m
106					1	2 m

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
107	V. V.	11-211	000000	[Signature]	2	2,6
108	D.			[Signature]	1	0,9
109	V. V.			[Signature]	2	11-2
110	S.			[Signature]	4	1
111	S.				0	
112	M.				1	4 mėn.
113	A.				2	4 ir 4 mėn
114	L.			[Signature]	1	6 mėn
115	A.			[Signature]	1	9 mėn
116	A.			[Signature]	2	0,1-6
117	G.			[Signature]	1	0,3 mėn
118	V.			[Signature]	3	7,4,2
119	E.			[Signature]	1	5 mėn
120	M.			[Signature]	1	4 mėn
121	A.			[Signature]	2	6,1 m
122	V.			[Signature]	3	12,7,5
123	D.			[Signature]	3	16,13,6
124	C.			[Signature]	1	4
125	A.			[Signature]	2	1-6
126	K.			[Signature]	2	1-6
127	H.			[Signature]	1	7

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Paraišas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
128	128	128	128	128	2	6 met / 10.10.10
129	129	129	129	129	1	3 / 13 / 12
130	130	130	130	130	3	3 / 13 / 12
131	131	131	131	131	1	2
132	132	132	132	132	2	5.11
133	133	133	133	133	2	6.8
134	134	134	134	134	2	2.4
135	135	135	135	135	1	5.5
136	136	136	136	136	2	1/6
137	137	137	137	137	1	8 mėn
138	138	138	138	138	3	17/11/12
139	139	139	139	139	1	3 m
140	140	140	140	140	2	16 ir 2
141	141	141	141	141	1	9 mėn
142	142	142	142	142	1	4 mėn
143	143	143	143	143	3	3 / 11 / 14
144	144	144	144	144	1	3
145	145	145	145	145	3	6 / 4 / 1
146	146	146	146	146	1	6
147	147	147	147	147	2	7 / 3
148	148	148	148	148	1	3

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
149	Aras D. St.	Maumedžių g. 10	868401148	[Signature]	1	4
150	[Signature]			[Signature]	1	4m
151	[Signature]			[Signature]	1	3
152	[Signature]			[Signature]	3	3m, 4m
153	[Signature]			[Signature]	3	4m, 2m, 4m
154	[Signature]			[Signature]	2	0m, 5m
155	[Signature]			[Signature]	2	4m, 6m
156	[Signature]			[Signature]	2	2m, 7m
157	[Signature]			[Signature]	1	2
158	[Signature]			[Signature]	1	1
159	[Signature]			[Signature]	1	2
160	[Signature]			[Signature]	2	4m, 7m
161	[Signature]			[Signature]	1	2
162	[Signature]			[Signature]	2	6, 9
163	[Signature]			[Signature]	2	6, 9
164	[Signature]			[Signature]	1	4
165	[Signature]			[Signature]	1	2
166	[Signature]			[Signature]	2	9-1
167	[Signature]			[Signature]	1	3
168	[Signature]			[Signature]	2	3-6
169	[Signature]			[Signature]	7	4

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Eil. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
170					1	4
171					1	1
172					2	5/12/4
173					1	1
174					1	1
175					2	4
176					1	3
177					2	04/11
178					1	1
179					1	1
180					2	6/4
181					2	5/7
182					2	2/5
183					2	5/11
184					2	5/2
185					1	5/3
186					1	4
187					1	2
188					1	3
189					3	2-4
190					2	3-1

Pasisakau "UŽ" vaikų darželio reikalingumą ir statybą Jeruzalėje, Maumedžių gatvėje.

Ell. Nr.	Vardas Pavardė	Adresas	Telefonas	Parašas	Vaikų skaičius	Vaikų amžius
191				<i>va</i>	2	4 ir 6
192					2	2 ir 6
193					1	1 metai
194					2	2,5 ir 3,5 metų
195					2	8 ir 3,5
196					2	3 ir 5 metai
197					2	4 ir 5
198				<i>va</i>	1	4
199					2	3-8 metai
200				<i>va</i>	3	4 ir 7
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						



**VIEŠOSIOS ERDVĖS VERKIŲ SENIŪNIJOJE TERITORIJOS (PRIE MAUMEDŽIŲ G.)
SUTVARKYMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2018 m. liepos 4 d. Nr. A17- ~~76~~7/19(3.1.16-MP)
Vilnius

Posėdis įvyko: 2018-06-19 17.00 val. 416 kab.

Posėdžio pirmininkė – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento vyresnioji patarėja Rūta Matonienė

Posėdžio sekretorė – Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Indra Bieliūnaitė

Dalyvių sąrašas pridedamas

SVARSTYTA:


1. Dėl viešosios erdvės Verkių seniūnijoje (prie Maumedžių g.) tvarkomos teritorijos esamos būklės ir būsimų veiklų turinio aptarimas su bendruomenės atstovais. Pristatyta transportinė projekto dalis, ieškota alternatyvių vietų vaikų darželiui.

NUTARTA:

1. Planuojamo statyti vaikų darželio vietą patraukti arčiau Braškių gatvės, iškeliant esamą krepšinio aikštelę. Įvažiavimą į darželį planuoti ne per daugiabučių kiemus, o iš Braškių gatvės.

2. Pakoreguotus projektinius pasiūlymus pristatyti bendruomenei.

Posėdžio pirmininkė



Rūta Matonienė

Posėdžio sekretorė

Indra Bieliūnaitė

Priedas Nr. 1
Viešo svarstymo metu gauti pasiūlymai ir jų vertinimas

Eil. Nr.	Pateikė	Pasiūlymas	Atsakymas	Pasiūlymo įvertinimas
1	Fizinis asmuo	Visko reikia ir darželio ir viešųjų erdvių. Šiuo metu vaikai turi pakankamai vietos žaisti, lakstyti, atsiradus darželiui ši teritorija bus aptverta, nes to reikalauja statybos normos, todėl kiti vaikai praras pievą, kurioje iki šiol lakstė ir žaidė.	Pirmu viešosios erdvės tvarkymo etapu paliekama pieva, kurioje vaikai galės žaisti. Didelis atviros pievos plotas vaikų žaidimams paliekamas esamo parko aktyvaus poilsio zonoje (šalia Rugių g.)	
2	Fiziniai asmenys	Mes sunkiai pravažiuojame Maumedžių gatve, 3 m. pločio privažiavimo keliukas yra labai siauras, gal tuos pinigus, kuriuos savivaldybė skiria viešosios erdvės tvarkymui galima būtų skirti gatvių platinimui ar automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui. Jeigu būtų vaikų darželis, tai reikėtų išspręsti privažiavimo ir automobilių parkavimo problemą. Gal būtų platinti Maumedžių gatvę ir numatyti parkavimą visos gatvės ilgyje.	Privažiuojamas prie numatomo vaikų darželio pastato patikslintas – vietoj buvusio pasiūlymo įrengti privažiavimą pasinaudojant esamu privažiavimo keliu prie daugiabučių, siūlomas įvažiuojamas tiesiogiai iš Maumedžių gatvės. Prie Maumedžių gatvės dešinėje pusėje, kurioje nėra įrengtos požeminės inžinerinės komunikacijos siūloma įrengti apie 39 vietas automobilių parkavimui, dar 7 vietas siūloma įrengti Braškių gatvėje.	
3	Fizinis asmuo	Visos aikštelės yra mažiesiems, trūksta vietų, kur galėtų saugiai ir aktyviai laiką praleisti vaikai nuo šešerių metų ir vyresni. Tai galėtų būti aikštelė su nedidele trasa (kalniukais) važinėti dviračiais ar riedučiais.	Vaikai nuo šešerių metų ir vyresni aktyviai laiką praleisti galėtų krepšinio aikštelėje, prie lauko treniruoklių, aikštelėje, pievos erdvėse. Antru viešosios erdvės etapu numatomas įrengti dviračių takas.	
4	Fizinis asmuo	Ar liks kelias prie transformatorinės, ar jis bus tvarkomas? Ar negali būti vienas keliukas – takelis pėstiesiems.	Projekte siūlomas vienas keliuko ir kartu takelio pėstiesiems variantas.	
5	Fizinis asmuo	Vietoje siūlomų originalaus dizaino suoliukų būtų geriau daugiau paprastų suoliukų. Tegul būna nebrangūs, bet daugiau.	Paprasti suoliukai sudaro daugumą, viso 32 vnt. Siūlomi originalaus dizaino suoliukai būtų tik keli, viso 4 vnt.	
6	Fizinis asmuo	Jeruzalės bendruomenei labai reikia patalpų. Jau 2008 m. buvo planuojamos patalpos, bet iki šiol mes jų neturime. Norime viešų erdvių, darželio šioje vietoje nenorime.	Į pateiktą pasiūlymą atsako rengiamo Vilniaus m. sav. teritorijos Bendrojo plano sprendiniai, kurie nurodo, kad teritorijos dalyje šalia Maumedžių g., planuojama vieta vaikų darželio įrengimui.	
7	Fizinis asmuo	Pageidavo, kad viešoji erdvė būtų skirta ne tik vaikams, bet ir vyresniems gyventojams. Dar reikia krepšinio aikštelės, nes yra daug paauglių.	Į pateiktą pasiūlymą atsižvelgta. Vyresniems gyventojams numatomoje tvarkyti viešojoje erdvėje numatyti lauko suoliukai poilsiui, terasos po medžiais, lauko treniruokliai.	
8	Fizinis asmuo	Abejoja, ar tikrai reikia lauko stalo teniso stalo, geriau būtų lauko treniruokliai.	Į pateiktą pasiūlymą atsižvelgta. Prie siūlomo įrengti pėsčiųjų tako, skirtos trys aikštelės lauko treniruokliams įrengti ir viena aikštelė teniso stalo pastatymui.	
9	Grupė asmenų	Reikalingos papildomos automobilių parkavimo vietos Maumedžių g.	Parengta kvartalo tarp Baltupio, Mokyklos, Bitininkų ir Ateities g. gyvenamojo kvartalo kelių sutvarkymo, privažiavimų, parkavimo vietų sprendinių schema, vadovaujanti kuria galimos papildomų automobilių parkavimo vietų įrengimas Maumedžių g.	



Eil. Nr.	Pateikė	Pasiūlymas	Atsakymas	Pasiūlymo įvertinimas
10	Grupė asmenų	Prašymas prie Maumedžių g. įgyvendinti SI „Vilniaus planas“ paruoštą projektą, kuriame numatytas valstybinis vaikų darželis.	Antru viešosios erdvės tvarkymo etapu numatyta galimybė prie Maumedžių g. pastatyti nedidelį vaikų darželį arba vaikų dienos centrą.	